政府采购货物买卖合同

项目名称：旬阳市人民医院综合能力提升建设项目消毒供应室电梯购置及安装项目

合同编号：20260825001-A

甲　　方：旬阳市人民医院

乙　　方：安康恺乐森电梯有限公司

签订时间：2026年8月25日

甲方（全称）：旬阳市人民医院（采购人）

乙方（全称）：安康恺乐森电梯有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

单位：万元

梯号	名　称	型　　号	层/站/门	设备单价	安装单价	数量	单台价格	小　计
L1	乘客电梯	AEP300 630/1.0m/s	2/2/2	9.40	3.40	1台	12.80	12.80
电梯井道钢结构安装及玻璃装修、附属项目			7.5米	7.00			7.00	7.00
合　　计							19.80	19.80
总计（大写）：壹拾玖万捌仟元整（198000.00元）								

一、质保要求：质量保证期自验收合格之日起壹年，质保期内依据国家相关规定和技术规范进行维护保养。

二、1、供货要求：合同履行期限：自合同签订后40日历天完成供货、安装

2、交货地点：甲方施工现场。

三、售后要求

（1）乙方应具备与本项目匹配的服务能力。乙方在质保期满后应继续向业主提供保证质量的售后服务，以维持系统正常运作，售后服务定价不得偏离市场价格规律。

（2）乙方须按甲方指定的方式提供 7×24 小时支持维护服务，包括邮件、电话、远程维护、现场服务等方式。必须保证有足够的人员及技术支持电话负责本系统运维工作。

四、付款方式：合同签订10日内支付合同总价款的30%预付款；设备到场后，10日内支付至合同总价款的60%设备款；安装调试且初验合格后，10日内支付至合同总价款的80%；正常运行2个月终验合格10日后，支付合同总价款的95%；质保期满10日内一次性支付合同剩余尾款。

五、验收

1.中标单位应当保证所供货物的来源渠道正常，产品（设备）是全新的、未使用过的、且完全符合招标规定的质量、规格、技术指标等要求，并在质保期内、质保期外都应对由于产品（设备）设计、工艺或材料的缺陷而产生的质量问题负责。

2.在交货前，供应商应当对产品（设备）的质量、规格、型号、数量等进行准确而全面的检验，出具合格证并封装；货物送达指定地点后，中标单位、采购单位须在约定的时间和地点共同检验。

3.验收依据

（1）合同文本及合同补充文件（条款）。

（2）售后服务承诺函。

（3）招标文件。

（4）中标人的投标文件。

（5）合同货物清单。

（6）生产厂家的企业资质、检验报告、货物的执行标准。

六、质量保证

1.产品终验合格后按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，所供产品（不含零配件及耗材）质保期：自验收合格之日起贰年，质保期内依据国家相关规定和技术规范进行维护保养。若设备技术参数中国家有售后质保标准的，按国家标准执行。中标人承诺的质保时间超过招标文件要求的，按其承诺时间质保。

2.中标人承诺的质保期起始时间为终验合格之日。

3.所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有产品及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。

4.质保期出现的质量问题由中标人负责解决并承担所有费用。质保期后如需更换零部件，中标人应以优惠价提供。

5.故障处理：发生故障问题，接到甲方通知后半小时响应，24 小时内赶到现场维修响应，解决问题，无法解决的，应提供备用配件，使用户能够正常使用。

六、运输及方式

中标单位承担一切运输费用；运杂费：一次包死，已包含在合同总价内，包括从产品供应地点到交货地点所包含的运输费、保险费、搬运费等。

七、技术服务

1.技术资料：

（1） 产品合格证；（2） 产品使用说明书；（3） 厂家对该产品的出厂配置清单；（4）其它相关资料。

2.服务承诺：投标人应遵照国家规范规定的技术服务内容及要求作出明确承诺。

八、合同实施：

1.中标人应在合同签订后 40个日历日内安排人员（项目组成人员简历表所列）与使用单位就送货、安装、调试、培训等工作进行安排、部署。

2.若未能在交货期限内完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由中标人承担和赔偿。

九、违约责任

1.按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2.未按合同要求提供产品或产品质量不能满足技术要求，使用单位有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《政府采购法》的有关规定进行处罚。

十、合同生效

1、本合同为协商一致后的打印文本，经双方代表签字并加盖公章后生效。此后任何针对本合同条款的修订、更改或补充都必须有双方法人签字盖章后，具备法律效力。

2、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方 （盖章）	旬阳市人民医院	乙方 （盖章）	安康市乐森电梯有限公司
地址	陕西省旬阳市城关镇健康路27号	地址	陕西省安康市汉滨区新城办竹园小区3区9栋3单元11-12室
分管领导（签字）		委托代理人	
法人代表（签字）		法定代表人	
开户银行	中国银行股份有限公司旬阳支行	开户银行	工行安康银行解放路支行
账号	103297946399	账号	2607065009200265417
电话	0915-7202392	电话	0915-3527557
邮政编码	725700	邮政编码	725700
签订日期	2026年 8 月 26 日	签订日期	2026年 8 月 27 日

AEP300 无机房乘客电梯技术参数表

电梯型号：	AEP300	电　　源：	动力电源 380 V 照明电源 AC220V, 50Hz
额定载重：	630KG	额定速度：	1m/s
层/站/门：	2 层 2 站 2 门	提升高度：	3200mm
开门形式：	单通	开门方式： 井道外面对轿厢	中分
控制方式：	单台		

轿厢信息：

轿厢型号：	KC17004	前轿壁材质：	抗指纹发纹不锈钢
轿厢净尺寸：	宽 1250mm*深 1300mm*高 2400mm	侧轿壁材质：	抗指纹发纹不锈钢
开门净尺寸：	宽 800mm*高 2100mm	后轿壁材质：	抗指纹发纹不锈钢+镜面不锈钢
轿门板材质	抗指纹发纹不锈钢	吊顶类型：	DD17008
扶手：	/	地板类型：	DB23012(PVC)
预留装修重量：	0KG	轿底装饰预留厚度：	0mm
地坎材质	铝		

操纵箱：

主操纵箱：	OK23005	主操纵箱显示器类型：	6.4 寸黑底白字竖显
主操纵箱面板材质：	抗指纹发纹不锈钢	主操纵箱按钮：	圆形超薄带辉光微动按钮-白光

土建信息：

井道净尺寸：	宽 2000mm*深 1650mm	土建图号：	
顶　　层：	4500mm	底　　坑：	1400mm
井道类型：	钢结构	导轨支架间距：	2000mm
井道有无牛腿：	否		

层楼参数

楼层标记：		1, 2		
锁梯基站：		1 层	井道安全门所在层：	无
井道安全门数量：		0		
所在楼层	楼层间距(mm)	井门方向	层门类型	层门材质 厚度(mm)

1	3200	前门	常规门	抗指纹发纹不锈钢(KL16002)
2	4500	前门	常规门	抗指纹发纹不锈钢(KL16002)

所在楼层	召唤盒型号	召唤盒显示类型	召唤盒面板材质	召唤盒按钮
1-2	CK18001	4.3寸黑底白字段码	抗指纹磨砂不锈钢-A304	圆形超薄带辉光微动按钮-白光

其他选项功能:

物联网:板载　　视频线:数字　、语音报站

特殊描述：无

说明：

1、此表未注明井道、机房、轿厢、开门等相关尺寸的，以双方确认的土建布置图尺寸为准。如实际土建尺寸与本表或双方确认的土建布置图尺寸不符，由需方负责整改。

2、本附件与设备购销合同同时生效，具有同等法律效力。

需方盖章：

2026 年 8 月 26 日

供方盖章：

2026 年 8 月 25 日

电梯标准功能表		
序号	功 能	说 明
1	楼层显示功能	显示轿厢所在楼层位置
2	运行方向显示功能	运行时呼梯盒内发光箭头显示上下行方向
3	呼梯应答功能	当呼梯操作时，相应楼层的呼梯按钮数字灯点亮， 到站后撤消记忆，指示灯灭
4	到站语音提示功能	轿厢到达目的层站后，相应层站的语音提示(在此 时间内，轿厢停止运行进入等待状态),此后如有 其它呼梯指令，将执行相应指令。
5	楼层“连选”功能	在基站楼层可依次进行呼梯操作，运行本着“顺向 优先”原则依次停靠
6	故障显示自动诊断功能	当电梯出现故障时，厅外显示会以代码形式不断闪 烁，从而诊断故障及原因，代码的意义在随机文件 的使用说明书中有介绍。
7	电锁功能	基站呼梯盒配备电锁，用于启动和关闭电梯的控制 电路
8	电气门联锁功能	各层门均有电气门联锁开关，当任一层门打开时， 电梯停止运行
9	层门机械锁功能	每层门均有机械门锁，当轿箱不在本层站停靠时， 层门不能开启，如特殊情况，可用随梯配带的专用 钥匙开启层门。此钥匙只供电梯检修时用
10	开门显示功能	开门状态下，呼梯盒内开门指示灯点亮
11	电源相序保护功能	可防止由电源相序的变化或缺相而导致的电机异常 运行
12	过电流保护	由于轿厢卡堵或缺相而导致电机过电流时，切断电 机电源
13	防粘连保护功能	接触器触点出现粘连时能及时进入保护状态
14	超时保护功能	电梯自动运行超过正常最大运行时间(≤10秒)时 自动停机并进入保护状态，同时输出故障显示
15	极限保护功能	可防止轿厢冲顶、墩底
16	停电应急平层功能	电力中断或故障导致电梯无法正常运行时，够确保 电梯自动运行至最近的楼层并平稳停靠

标准功能表		
检修调试功能		
检修运行	平层统调	主控板端口自定义
测试运行	平层微调	输入端口类型设定
故障记录	电梯运行数据记录	编码器干扰评估
通讯干扰评估	外召板查询功能	平衡系数的评估监视
门控制功能		
启动开门	开门时间设定	强迫关门
开门允许设定	本层厅外开门	重复关门功能
开门按钮开门	关门按钮关门	开门保持按钮保持开门
残疾人开门操作	门锁防颤功能	门锁旁路功能
开门待梯	门力矩保持	
显示及提示功能		
错误指令消除	服务层设定	按钮粘连脱离
反向消号	外召板地址设定	层显字符设置
语音安抚功能		
语音安抚功能		