户外大型玩具采购合同

甲方：商南县雅都幼儿园

乙方：山西昭宏科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循自愿、平等、公平和诚信的原则，双方就项目名称：采购户外大型玩具，项目编号：ZCSP-商南县-2026-00140，项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、合同内容（供货清单、数量、质量等）：户外大型玩具一套，详细参数：

1、规格：长 1790×宽 410×高 450cm，立柱 100*100*2mm 镀锌方管，平台宽度 114cm，平台板采用厚 2.0cm 柳桉木。

2、材质：塑料件采用优质工程塑料为原料。

3、整套设备（双层双面功能）包含：立柱 22 根，长方形平台 3 块，正方形平台 4 块，绳网平台 1 块，桥平台 1 块，木制屋顶 2 个，攀爬网片 2 片，钻桶 1 套，荡桥 1 套，绳网钻笼 2 节，6 节拼接单滑 2 套，步梯 1 套，攀爬梯 1 套，单柱装饰顶 4 个。

4、铁制拱笼：用Φ38mm 镀锌钢管做龙骨支架、直径 32mm 镀锌钢管做铁圈焊接而成，外编织绳网（绳网为含有一股钢丝的尼龙绳），铁制拱笼外径约 90cm，内径约 80cm。

5、铁制护栏：整体高度为 110cm，横杆采用直径 48*1.2mm 镀锌管，竖管为直径 32*1.2mm 镀锌圆管制作而成。

6、部分平台框架：采用镀锌方钢管焊接而成。

7、所有金属件经 C02 保护焊，经喷丸技术处理，抛光，表面采用室外聚酯系树脂粉高温电磁烤漆，所有木制表面采用木蜡油处理。

8、五金零件配件齐全，外露螺丝配有防护盖帽，安装牢固、具备防松结构，无缺失、无锈蚀。

9、设置上下出入口和游戏平台。

10、提供钢材塑粉（涂层人工气候老化曝露在≥1000h 依据 GB/T23987-2009 参考指标：色差值色差值 E*≤6.02 无明显褪色，未出现粉化、开裂、起泡和脱落等现象发生）。

二、合同价款

1、合同总价：壹拾玖万柒仟元整。（小写：197000.00 元）

2、合同总价包括：货物总价、运杂费、税金及其它一切费用。

3、在交货期间，合同总价一次包死，不受国家政策性调价或原材料变化的影响，并作为最终结算的唯一依据。

三、合同结算

1、付款比例：

1.1、付款方式：本采购项目合同签订后，货到现场安装调试完成并验收合格后，支付 30% 货款，其余货款一年内付清。

1.2、质保期：整体质保期限壹年。

2、结算方式：银行转账。

3、结算单位：由采购人负责结算，乙方开具合同总价数的全额发票交采购人。

四、供货期要求、地点及方式：

1、供货期：自合同签订之日起 60 日历天。

2、地点：采购人指定地点。

3、方式：按照合同约定的方式进行履行。

五、运输

1、乙方负责所有货物的运输。确保货物安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等。

2、所有货物在运输、搬运、安装的过程中，造成甲方损失的，由乙方为甲方修复或更新。

六、质量保证

1、乙方提供货物必须是原品牌制造厂制造的最新工艺、生产的最新产品。

2、所供货物必须是经过办理正常手续的全新产品。

3、所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。

4、货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

5、质保期 壹 年。

6、包装要求

6-1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行

包装，并确保货物安全无损运抵甲方指定地点。

6-2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

7、乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

七、技术及售后服务

1、培训服务：受训人员的食宿费、资料费、培训场地费、耗材（包括水电费等）费等已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

2、售后服务

2-1、乙方在接到甲方保修电话故障通知后在 12 小时内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务，承担相应费用，若需将产品送回生产厂，乙方应提供备用机、承担维修产品所需的往返费用。

2-2、如果乙方在收到通知后两天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。

八、验收

1、验收依据：

国家现行标准：GB/T 34272《小型游乐设施安全规范》、GB/T 27689《无动力类游乐设施 儿童滑梯》、GB 6675《玩具安全》系列、GB/T 23987《色漆和清漆人工气候老化》及竞争性磋商文件、竞争性磋商响应文件及承诺、采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证、检测报告、安装图纸等技术资料

2、验收内容

验收内容分为：规格尺寸验收、材质与工艺验收、结构安全验收、配置完整性验收、技术资料验收等

3、验收程序

3-1、到货验收：货物到场后，核对品牌、规格、数量、包装完好性；

3-2、安装过程检查：基础施工、安装工艺、安全防护措施符合要求；

3-3、完工验收：安装完成后，供应商自检合格，申请采购人组织验收；

3-4、验收结论：验收合格的，签署验收合格单；验收不合格的，出具整改通知书。

4、不合格处理

4-1、存在以下任一情形，判定为验收不合格：

（1）材质与合同约定不符（使用回收塑料、壁厚不达标、涂层以次充好）；

（2）存在重大安全隐患（尖锐边缘、结构松动、防护缺失）；

（3）关键尺寸严重偏差，影响使用安全；

（4）配置缺漏且无法补全；

（5）提供虚假检测报告或资料。

4-2、验收不合格的，供应商须在 7 个工作日内无偿整改或更换；逾期未整改或整改后仍不合格的，采购人有权拒收并追究违约责任。

九、违约责任

1、按《合同法》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

2-2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

3、违约终止合同：未按合同要求提供货物或质量不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

十、合同组成

1、成交通知书

2、合同文件

3、国家相关规范及标准

十一、解决争议的方法

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。协商不成时，双方均同意采用以下第（3）种争议解决方式：

（1）甲、乙双方均同意向（甲方所在地人民法院）提起诉讼。

（2）甲、乙双方均同意向（仲裁委员会）提起仲裁。

（3）协商解决。

十二、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、 本合同正本一式 陆 份，甲方肆份、乙方 壹 份，备案 壹 份。

3、合同经甲、乙双方盖章、签字后生效。

甲方名 幼儿园　乙方名称 科技有限公司

地址：　地址：

代表人（　代表人（

电话：0　电话：

开户银行：　开户银行 城盐湖支行

帐号：　帐号：14

签订日期：2026.8.26　签订日期：