

港盛社区办公用房装修改造工程 工程

工程量清单

招 标 人： _____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人： _____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人： _____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人： _____（签字或盖章）

编 制 人： _____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人： _____（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

工程项目总造价表

工程名称：港盛社区办公用房装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：一层-装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除		
1	011610002001	玻璃门拆除 [项目特征] 1. 原玻璃地弹门（单开） [工作内容] 1. 拆除	樘	2
2	011610002002	玻璃门拆除 [项目特征] 1. 原玻璃地弹门（双开） [工作内容] 1. 拆除	樘	3
3	011609002001	隔断拆除 [项目特征] 1. 原玻璃隔断拆除 [工作内容] 1. 拆除	m2	4.28
4	011609002002	墙体拆除 [项目特征] 1. 砖砌墙体厚度200mm [工作内容] 1. 拆除	m2	18.64
5	011604002001	墙面乳胶漆拆除 [项目特征] 1. 腻子及乳胶漆铲除 [工作内容] 1. 拆除	m2	580
6	011605001001	地面瓷砖拆除 [项目特征] 1. 抹灰层及面层瓷砖拆除 2. 厚度:50mm [工作内容] 1. 拆除	m2	30.2
7	011604002002	顶面乳胶漆拆除 [项目特征] 1. 抹灰层种类:腻子及乳胶漆铲除 [工作内容] 1. 拆除	m2	333.8
8	BB001	垃圾外运 [项目特征] 1. 拆除后材料垃圾外运 [工作内容] 1. 垃圾外运至指定地点	m3	25
		新建		
9	020207001001	包管道 [项目特征] 1. 隔离层材料种类、规格:50厚黑色保温棉包裹	m2	25.34

分部分项工程量清单

工程名称：一层-装饰装修工程

专业：土建工程

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:9.5mm石膏板 4. 油漆品种、刷漆遍数:刮腻子两遍,乳胶漆三遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料、油漆		
10	020207001002	包管道-卫生间 [项目特征] 1. 隔离层材料种类、规格:50mm厚黑色保温棉包裹 2. 基层材料种类、规格:50mm厚标准砖砌筑 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:水泥砂浆抹灰层 4. 油漆品种、刷漆遍数:刮腻子两遍,乳胶漆三遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料、油漆	m2	5.6
11	020209001001	隔断 [项目特征] 1. 玻璃隔断含铝合金百叶 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m2	36.36
12	020209001002	双面石膏板轻质隔墙 [项目特征] 1. 75系列轻钢龙骨骨架 2. 15mm阻燃板基层 3. 9.5mm石膏板 4. 刮腻子两遍,乳胶漆三遍(另计) [工作内容] 1. 骨架制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装	m2	70.92
13	010302001001	卫生间隔墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体厚度:120mm 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆抹灰层 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖	m3	1.91

分部分项工程量清单

工程名称：一层-装饰装修工程

专业：土建工程

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑		
		顶面		
14	020301001001	顶面喷黑（含侧面） [项目特征] 1. 抹灰厚度、材料种类: 基层清理，乳胶漆三遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	333.8
15	020302001001	铝格栅吊顶 [项目特征] 1. 龙骨: 轻钢龙骨 2. 规格: 20*40mm@100 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴	m2	68.2
16	020302001002	铝方通吊顶 [项目特征] 1. 龙骨: 轻钢龙骨 2. 规格: 50*40mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴	m2	43.88
17	020302001003	矿棉板吊顶 [项目特征] 1. 龙骨: 轻钢龙骨 2. 面层规格: 600*600mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴	m2	76.5
18	020302001004	铝扣板吊顶 [项目特征] 1. 龙骨: 轻钢龙骨 2. 面层规格: 300*300mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴	m2	31
19	020302001005	钢网吊顶 [项目特征] 1. 规格: 30*30*1.5mm厚方管，35*35mm镀锌钢网焊接 2. 安装: $\Phi 8$ 吊筋	m2	34.6

分部分项工程量清单

工程名称：一层-装饰装修工程

专业：土建工程

第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层安装		
20	020302001006	石膏板平顶 [项目特征] 1. 龙骨:轻钢龙骨 2. 基层:9.5mm石膏板 3. 面层:9.5mm石膏板 4. 油漆:刮腻子两遍,乳胶漆三遍 5. 仿真绿植安装于石膏板吊顶上 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料、油漆	m2	17.6
21	020302001007	石膏板跌级吊顶 [项目特征] 1. 龙骨:轻钢龙骨 2. 基层:15mm阻燃板 3. 面层:9.5mm石膏板 4. 油漆:刮腻子两遍,乳胶漆三遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料、油漆	m2	99.8
22	020302001008	异形石膏板吊顶 [项目特征] 1. 龙骨:轻钢龙骨 2. 基层:15mm阻燃板 3. 面层:9.5mm石膏板 4. 油漆:刮腻子两遍,乳胶漆三遍 5. 硅胶灯带(另计) 6. 边具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料、油漆	m2	8.69
		墙面		
		社区入口门厅		
23	020207001003	青石文化石墙面 [项目特征] 1. 基层:15mm阻燃板 2. 面层材料规格:250*60*20mm [工作内容] 1. 基层清理	m2	5.83

分部分项工程量清单

工程名称：一层-装饰装修工程

专业：土建工程

第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 基层铺钉 3. 面层铺贴		
24	020207001004	防指纹黑钛不锈钢饰面 [项目特征] 1. 不锈钢屏幕包边 2. 面层材料规格:防指纹黑钛不锈钢饰面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴	m2	1.01
		港盛社区简介		
25	020201001001	墙面乳胶漆 [项目特征] 1. 底层:墙面固化剂一道, 粉刷石膏一道 2. 面层:刮腻子两遍, 乳胶漆三遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰面	m2	14.44
26	020207001005	石膏板造型墙面 [项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨骨架 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 3. 面层材料规格:9.5mm石膏板 4. 油漆:刮腻子两遍, 乳胶漆三遍 5. LED灯带 (另计) [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴	m2	4.18
27	020105003001	块料踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:瓷砖踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡	m2	1.37
		人大代表室		
28	020201001002	墙面乳胶漆 [项目特征] 1. 底层:墙面固化剂一道, 粉刷石膏一道 2. 面层:刮腻子两遍, 乳胶漆三遍 [工作内容] 1. 基层清理	m2	25.66

分部分项工程量清单

工程名称：一层-装饰装修工程

专业：土建工程

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 底层抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰面		
29	020105003002	块料踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:瓷砖踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡	m2	1.2
30	020207001006	防指纹黑钛不锈钢门套 [项目特征] 1. 基层:15mm阻燃板 2. 面层材料规格:防指纹黑钛不锈钢饰面, 宽度300mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴	m2	0.21
		综合服务大厅		
31	020207001007	碳晶木饰面板 [项目特征] 1. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 2. 面层材料规格:8mm碳晶木饰面板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴	m2	11.1
32	020207001008	防指纹黑钛不锈钢门套 [项目特征] 1. 基层:15mm阻燃板 2. 面层材料规格:防指纹黑钛不锈钢饰面, 宽度350mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴	m2	6.44
33	020207001009	LED显示屏背景墙 [项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 2. 基层:15mm阻燃板 3. 面层材料规格:18mm爵士白大理石 [工作内容] 1. 基层清理	m2	4

分部分项工程量清单

工程名称：一层-装饰装修工程

专业：土建工程

第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 龙骨制作、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴		
34	020207001010	防指纹黑钛不锈钢屏幕包边 [项目特征] 1. 不锈钢屏幕包边 2. 面层材料规格:防指纹黑钛不锈钢饰面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴	m2	0.92
35	020105003003	块料踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:瓷砖踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡	m2	4.25
36	020409003001	石材窗台板 [项目特征] 1. 窗台板材质、规格、颜色:厚度18mm, 宽度650mm 2. 含加厚边, 磨边处理等 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装	m	4.5
37	020207001011	碳晶布纹饰面板 [项目特征] 1. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 2. 面层材料规格:8mm碳晶布纹饰面板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴	m2	81.2
38	020207001012	隐形门 [项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:型材骨架 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 3. 面层材料规格:8mm碳晶布纹饰面板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴	m2	1.6
		退伍军人室		

分部分项工程量清单

工程名称：一层-装饰装修工程

专业：土建工程

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
39	020201001003	墙面乳胶漆 [项目特征] 1. 底层:墙面固化剂一道, 粉刷石膏一道 2. 面层:刮腻子两遍, 乳胶漆三遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰面	m2	34.04
40	020105003004	块料踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:瓷砖踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡	m2	1.48
		心理咨询室		
41	020201001004	墙面乳胶漆 [项目特征] 1. 底层:墙面固化剂一道, 粉刷石膏一道 2. 面层:刮腻子两遍, 乳胶漆三遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰面	m2	19.78
42	020105003005	块料踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:瓷砖踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡	m2	0.86
		志愿者服务中心		
43	020207001013	宣绒布 [项目特征] 1. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 2. 面层材料规格:宣绒布 [工作内容] 1. 基层清理	m2	13.57

分部分项工程量清单

工程名称：一层-装饰装修工程

专业：土建工程

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 基层铺钉 3. 面层铺贴		
44	020604001001	实木线条造型 [项目特征] 1. 线条材料品种、规格、颜色:30*30mm实木线条 [工作内容] 1. 线条制作 2. 安装	m	15.3
45	020105003006	块料踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:瓷砖踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡	m2	1.38
		保安室		
46	020201001005	墙面乳胶漆 [项目特征] 1. 底层:墙面固化剂一道, 粉刷石膏一道 2. 面层:刮腻子两遍, 乳胶漆三遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰面	m2	9.96
47	020105003007	块料踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:瓷砖踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡	m2	0.43
		党建文化展示区		
48	020207001014	宣绒布 [项目特征] 1. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 2. 面层材料规格:宣绒布 [工作内容] 1. 基层清理	m2	28.45

分部分项工程量清单

工程名称：一层-装饰装修工程

专业：土建工程

第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 基层铺钉 3. 面层铺贴		
49	020201001006	墙面乳胶漆 [项目特征] 1. 底层: 墙面固化剂一道, 粉刷石膏一道 2. 面层: 刮腻子两遍, 乳胶漆三遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰面	m2	56.29
50	020105003008	块料踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度: 100mm 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 瓷砖踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡	m2	4.29
51	020207001015	铝方通墙面 [项目特征] 1. 面层材料规格: 50*40mm 铝方通 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺钉	m2	13
52	020207001016	石膏板造型墙面 [项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 木龙骨骨架 2. 基层材料种类、规格: 15mm 阻燃板基层 3. 面层材料规格: 9.5mm 石膏板 4. 油漆: 刮腻子两遍, 乳胶漆三遍 5. LED灯带 (另计) [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料、油漆	m2	1
		民主议事厅		
53	020207001017	焗油玻璃墙面 [项目特征] 1. 基层材料种类、规格: 15mm 阻燃板基层 2. 面层材料规格: 5mm 焗油玻璃 [工作内容] 1. 基层清理	m2	13.73

分部分项工程量清单

工程名称：一层-装饰装修工程

专业：土建工程

第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 基层铺钉 3. 面层铺贴		
54	020207001018	防指纹黑钛不锈钢屏幕包边 [项目特征] 1. 不锈钢屏幕包边 2. 面层材料规格:防指纹黑钛不锈钢饰面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴	m2	0.98
55	020207001019	实木格栅板墙面 [项目特征] 1. 面层材料规格:30*30mm实木格栅板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺钉	m2	2.76
56	020409003002	石材窗台板 [项目特征] 1. 窗台板材质、规格、颜色:厚度18mm, 宽度650mm 2. 含加厚边, 磨边处理等 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装	m	4.75
57	020201001007	墙面乳胶漆 [项目特征] 1. 底层:墙面固化剂一道, 粉刷石膏一道 2. 面层:刮腻子两遍, 乳胶漆三遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰面	m2	3.46
58	020105003009	块料踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:瓷砖踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡	m2	1.42
		智慧社区		
59	020207001020	焗油玻璃墙面 [项目特征] 1. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层	m2	13.73

分部分项工程量清单

工程名称：一层-装饰装修工程

专业：土建工程

第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 面层材料规格:5mm焗油玻璃 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴		
60	020207001021	防指纹黑钛不锈钢屏幕包边 [项目特征] 1. 不锈钢屏幕包边 2. 面层材料规格:防指纹黑钛不锈钢饰面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴	m2	0.98
61	020409003003	石材窗台板 [项目特征] 1. 窗台板材质、规格、颜色:厚度18mm, 宽度650mm 2. 含加厚边, 磨边处理等 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装	m	4.75
62	020201001008	墙面乳胶漆 [项目特征] 1. 底层:墙面固化剂一道, 粉刷石膏一道 2. 面层:刮腻子两遍, 乳胶漆三遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰面	m2	6.22
63	020105003010	块料踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:瓷砖踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡	m2	1.42
		办公室1		
64	020409003004	石材窗台板 [项目特征] 1. 窗台板材质、规格、颜色:厚度18mm, 宽度650mm 2. 含加厚边, 磨边处理等 [工作内容]	m	2.4

分部分项工程量清单

工程名称：一层-装饰装修工程

专业：土建工程

第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装		
65	020201001009	墙面乳胶漆 [项目特征] 1. 底层:墙面固化剂一道, 粉刷石膏一道 2. 面层:刮腻子两遍, 乳胶漆三遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰面	m2	36.79
66	020105003011	块料踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:瓷砖踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡	m2	1.59
		办公室2		
67	020201001010	墙面乳胶漆 [项目特征] 1. 底层:墙面固化剂一道, 粉刷石膏一道 2. 面层:刮腻子两遍, 乳胶漆三遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰面	m2	24.38
68	020105003012	块料踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:瓷砖踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡	m2	1.06
		档案室		
69	020201001011	墙面乳胶漆 [项目特征] 1. 底层:墙面固化剂一道, 粉刷石膏一道	m2	19.55

分部分项工程量清单

工程名称：一层-装饰装修工程

专业：土建工程

第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 面层:刮腻子两遍, 乳胶漆三遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰面		
70	020105003013	块料踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:瓷砖踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡	m2	0.12
		卫生间		
71	010703002001	卫生间墙面防水 [项目特征] 1. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类:聚氨酯防水涂料2遍 [工作内容] 1. 基层处理 2. 铺涂膜防水层	m2	12.39
72	020204003001	块料墙面 [项目特征] 1. 贴结层厚度、材料种类:水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*300mm墙面瓷砖 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 嵌缝	m2	91.71
73	020209001003	卫生间隔断 [项目特征] 1. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色:18mm抗倍特板 [工作内容] 1. 隔板制作、运输、安装	m2	25.55
		其他		
74	020207001022	室外铝塑板门头 [项目特征] 1. 龙骨:40*40*1.2mm镀锌方管焊接 2. 面层材料规格:4mm铝塑板干挂	m2	6.55

分部分项工程量清单

工程名称：一层-装饰装修工程

专业：土建工程

第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、安装 3. 面层安装		
75	020207001023	室外LED屏幕龙骨 [项目特征] 1. 龙骨:40*40*1.2mm镀锌方管焊接 2. 收边:40mm不锈钢收口 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、安装	m2	4.78
76	020201001012	墙面乳胶漆 [项目特征] 1. 底层:墙面固化剂一道,粉刷石膏一道 2. 面层:刮腻子两遍,乳胶漆三遍 3. 其他区域墙体 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰面	m2	87.21
77	020105003014	块料踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:瓷砖踢脚线 3. 其他区域墙体 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡	m2	3.23
78	BB002	墙面开槽 [项目特征] 1. 开关布线开槽 [工作内容] 1. 开槽	m	58.8
		地面		
79	010302006001	卫生间地台 [项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位:标准砖砌筑 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝	m3	5.26
80	020109004001	卫生间水泥砂浆找平层 [项目特征]	m2	35.21

分部分项工程量清单

工程名称：一层-装饰装修工程

专业：土建工程

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 面层厚度、砂浆厚度:20mm水泥砂浆找平层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 抹找平层		
81	010703002002	卫生间地面防水 [项目特征] 1. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类:聚氨酯防水涂料2遍 [工作内容] 1. 基层处理 2. 铺涂膜防水层	m2	35.21
82	020109004002	卫生间防水保护层 [项目特征] 1. 面层厚度、砂浆厚度:20mm水泥砂浆找平层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 抹找平层	m2	35.21
83	020102002001	卫生间地面 [项目特征] 1. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*300mm地砖 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 面层铺设	m2	35.21
84	BB003	户外宣传栏基础 [项目特征] 1. 垫层:100mm厚3:7灰土 2. 基础:C25混凝土基础 3. 预埋铁件:300*300*10mm, 4Φ20预埋板 4. 基础尺寸:2600*350*600mm 5. 垫层尺寸:2900*650*100mm [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 钢筋制作、安装	组	4
85	020107001001	金属扶手带栏杆、栏板(社区入口门厅处) [项目特征] 1. 高度:1.1m 2. 扶手材料种类、规格:2厚304不锈钢 8+8钢化夹胶玻璃栏杆扶手 3. 栏杆材料种类、规格:2厚50*50mm 304不锈钢立柱 4. 栏板材料种类、规格:8+8钢化夹胶玻璃 5. 具体内容详见图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装	m	10.17

分部分项工程量清单

工程名称：一层-装饰装修工程

专业：土建工程

第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		门窗		
86	020406003001	封窗 [项目特征] 1. 材质:100系列断桥铝封窗 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	m2	6.79
87	020401003001	实木装饰门 [项目特征] 1. 门类型:成品木门 2. 尺寸:1100*2100mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	7
88	020404005001	单开玻璃隔断门 [项目特征] 1. 尺寸:800*2400mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金安装	樘	6
89	020404005002	双开玻璃地弹门 [项目特征] 1. 尺寸:1500*2100mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金安装	樘	1
90	020404005003	双开断桥铝双开地弹门 [项目特征] 1. 尺寸:3150*2400mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金安装	樘	1
91	020404005004	双开断桥铝双开地弹门 [项目特征] 1. 尺寸:2030*2400mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金安装	樘	1
92	020404001001	电动移门(固定扇) [项目特征] 1. 门材质、品牌、外围尺寸:1700*2100mm共2扇 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、电子配件安装	m2	7.14
93	020404001002	电动移门(移动扇) [项目特征] 1. 门材质、品牌、外围尺寸:3150*2100mm	m2	6.62

分部分项工程量清单

工程名称：一层-装饰装修工程

专业：土建工程

第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、电子配件安装		
		软装		
94	BB004	窗帘（布艺） [项目特征] 1. 规格:单层加厚遮光布艺窗帘含窗纱 2. 部位:退伍军人室、档案室、办公室1、办公室2、心理咨询室、矛调室 [工作内容] 1. 定制 2. 运输 3. 安装	m2	44.2
95	BB005	窗帘（卷帘） [项目特征] 1. 规格:高分子百叶卷帘 2. 部位:综合服务大厅窗口1、综合服务大厅窗口2、男卫、女卫、民事议事厅、智慧社区 [工作内容] 1. 定制 2. 运输 3. 安装	m2	18.9
96	BB006	引导台（综合服务大厅） [项目特征] 1. 规格:1500*600*1050mm 2. 材质:18mm实木多层板，18mm人造石饰面，金属收边条 [工作内容] 1. 定制 2. 运输 3. 安装	组	1
97	BB007	服务台（志愿者服务大厅） [项目特征] 1. 规格:1200*400mm 2. 材质:18mm实木多层板 [工作内容] 1. 定制 2. 运输 3. 安装	组	1
		广告		
		户外		
98	BB008	户外宣传栏 [项目特征] 1. 规格:2330*2230mm [工作内容] 1. 定制 2. 运输 3. 安装	个	4

分部分项工程量清单

工程名称：一层-装饰装修工程

专业：土建工程

第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
99	BB009	室外门头字 [项目特征] 1. 规格:发光字 [工作内容] 1. 定制 2. 运输 3. 安装	组	1
100	BB010	室外门头定制亚克力发光LOGO灯箱 [项目特征] 1. 规格: Φ 450mm [工作内容] 1. 定制 2. 运输 3. 安装	个	1
101	BB011	室外不锈钢牌匾 [项目特征] 1. 规格:400*2000mm [工作内容] 1. 定制 2. 运输 3. 安装	个	2
102	BB012	室外不锈钢导视牌 [项目特征] 1. 规格:350*450mm [工作内容] 1. 定制 2. 运输 3. 安装	个	2
103	AB001	社区门牌 [项目特征] 1. 尺寸: 360*125mm 2. 5+5双层彩色亚克力 3. UV打印文字 4. 具体详见图纸 [工作内容] 1. 制作、安装	块	28
104	AB002	社区门牌 [项目特征] 1. 尺寸: 234*160mm 2. 5+5双层彩色亚克力 3. UV打印文字 4. 具体详见图纸 [工作内容] 1. 制作、安装	块	8
105	AB003	社区门牌 [项目特征] 1. 尺寸: 460*288mm 2. 5+5双层彩色亚克力 3. UV打印文字	块	2

分部分项工程量清单

工程名称：一层-装饰装修工程

专业：土建工程

第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 具体详见图纸 [工作内容] 1. 制作、安装		
106	AB004	导视标识 [项目特征] 1. 尺寸: 1200*174mm 2. 5+9+5三层彩色亚克力 3. UV打印文字 4. 具体详见图纸 [工作内容] 1. 制作、安装	块	4
		社区入口门厅		
107	BB013	党建LOGO发光灯箱 [项目特征] 1. 规格: ϕ 1600mm [工作内容] 1. 定制 2. 运输 3. 安装	个	1
108	BB014	定制亚克力发光LOGO [项目特征] 1. 规格: ϕ 450mm [工作内容] 1. 定制 2. 运输 3. 安装	个	1
109	BB015	定制亚克力发光LOGO [项目特征] 1. 规格: 160*160mm [工作内容] 1. 定制 2. 运输 3. 安装	个	8
110	BB016	不锈钢金属精工字 [项目特征] 1. 规格: 120mm [工作内容] 1. 定制 2. 运输 3. 安装	个	16
		港盛社区简介		
111	BB017	墙面展板 [项目特征] 1. 材质: 20mm厚雪弗板UV打印+5mm亚克力UV画面及文字造型 [工作内容] 1. 定制	m2	9

分部分项工程量清单

工程名称：一层-装饰装修工程

专业：土建工程

第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 运输 3. 安装		
112	020207001024	装饰板墙面 [项目特征] 1. 基层：阻燃板基层 2. 石膏板刮腻子，乳胶漆饰面 3. 面层：宣绒布 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料、油漆	m2	2.44
		人大代表室		
113	BB018	墙面展板 [项目特征] 1. 材质：20mm厚雪弗板UV打印+5mm亚克力UV画面及文字造型 [工作内容] 1. 定制 2. 运输 3. 安装	m2	7.2
114	BB019	导视牌 [项目特征] 1. 规格：具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 定制 2. 运输 3. 安装	个	1
		综合服务大厅		
115	BB020	铜色不锈钢精工字 [项目特征] 1. 规格：高度200mm 2. 内容：“党建引领促和谐，服务群众零距离” [工作内容] 1. 定制 2. 运输 3. 安装	个	14
116	BB021	亚克力挂牌 [项目特征] 1. 规格：400*180mm 2. 厚度：5mm [工作内容] 1. 定制 2. 运输 3. 安装	m2	0.07
117	BB022	定制亚克力发光LOGO [项目特征] 1. 规格：Φ450mm	个	1

分部分项工程量清单

工程名称：一层-装饰装修工程

专业：土建工程

第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 定制 2. 运输 3. 安装		
118	BB023	10mm亚克力字 [项目特征] 1. 规格:高度100mm 2. 内容:“港盛社区综合服务大厅” [工作内容] 1. 定制 2. 运输 3. 安装	个	10
		退伍军人室		
119	BB024	墙面展板 [项目特征] 1. 材质:20mm厚雪弗板UV打印+5mm亚克力UV画面及文字造型 [工作内容] 1. 定制 2. 运输 3. 安装	m2	6
		矛调室		
120	BB025	墙面展板 [项目特征] 1. 材质:20mm厚雪弗板UV打印+5mm亚克力UV画面及文字造型 [工作内容] 1. 定制 2. 运输 3. 安装	m2	5.6
		心理咨询室		
121	BB026	墙面展板 [项目特征] 1. 材质:20mm厚雪弗板UV打印+5mm亚克力UV画面及文字造型 [工作内容] 1. 定制 2. 运输 3. 安装	m2	5.5
		志愿者服务中心		
122	BB027	墙面展板 [项目特征] 1. 材质:20mm厚雪弗板UV打印+5mm亚克力UV画面及文字造型 [工作内容] 1. 定制 2. 运输	m2	14

分部分项工程量清单

工程名称：一层-装饰装修工程

专业： 土木工程

第 23 页 共 23 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：一层-装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称：一层-装饰装修工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：一层-装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：一层-装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：一层-电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		强电		
1	030208004001	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格:100*50mm钢制防火桥架 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	59.8
2	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:BV-2.5mm ² [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	860.59
3	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:BV-4mm ² [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	360
4	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式及部位:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3. 防腐油漆 4. 接地	m	239.63
5	030208001001	电力电缆 [项目特征] 1. 型号:YJV3*10+1*6mm ² [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	50
6	030204031001	单极单控开关 [项目特征] 1. 名称:单极单控开关 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	11
7	030204031002	单极双控开关 [项目特征] 1. 名称:单极双控开关 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	3

分部分项工程量清单

工程名称：一层-电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
8	030204031003	双极单控开关 [项目特征] 1. 名称: 双极单控开关 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	9
9	030204031004	三极单控开关 [项目特征] 1. 名称: 三极单控开关 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	4
10	030204031005	双极单控开关 [项目特征] 1. 名称: 双极双控开关 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	1
11	030204031006	五孔插座 [项目特征] 1. 名称: 五孔插座 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	32
12	030204031007	空调插座 [项目特征] 1. 名称: 空调插座 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	12
13	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 墙面LED灯带 [工作内容] 1. 安装	m	31.2
14	030213003002	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 异形石膏板吊顶硅胶灯带 [工作内容] 1. 安装	m	20
15	030213003003	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 软膜天花 [工作内容] 1. 安装	m²	1.87
16	030213003004	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 软膜灯箱	m2	5

分部分项工程量清单

工程名称：一层-电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 安装		
17	030213003005	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:100mm型材灯 [工作内容] 1. 安装	m	27.32
18	030213003006	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:30mm型材灯 [工作内容] 1. 安装	m	9.2
19	030213003007	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:轨道射灯含轨道 [工作内容] 1. 安装	套	25
20	030213003008	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:暗装筒灯 [工作内容] 1. 安装	套	67
21	030213003009	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:双头斗胆灯 2. 型号:300*150mm [工作内容] 1. 安装	套	46
22	030213003010	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:1200*200mm长条灯 [工作内容] 1. 安装	套	10
23	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称:平板灯300*300mm [工作内容] 1. 安装	套	6
24	030213001002	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称:吸顶灯 ϕ 400mm [工作内容] 1. 安装	套	10
25	030204031008	小电器 [项目特征] 1. 规格:换气扇300*300mm [工作内容] 1. 安装	个	5

分部分项工程量清单

工程名称：一层-电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
26	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 配电箱移位 [工作内容] 1. 拆除及安装	台	1
		弱电		
27	031103017001	4对双绞电缆 [项目特征] 1. 规格:UTP6 2. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 敷设、测试 2. 卡接（配线架侧）	m	309.2
28	031103027001	网络插座 [项目特征] 1. 规格:网络插座 [工作内容] 1. 安装	个	6
29	031103027002	无线AP [项目特征] 1. 规格:无线AP [工作内容] 1. 安装	个	5
30	031103027003	监控 [项目特征] 1. 规格:监控 [工作内容] 1. 安装	个	3
31	CB001	定制成品影片 [项目特征] 1. 定制成品影片（3D影片6分钟，成品影片6分钟） [工作内容] 1. 制作	秒	720
		设备		
		门头		
32	031208017001	显示装置 [项目特征] 1. 名称:双色LED显示屏（门头） [工作内容] 1. 屏安装 2. 单体调试	m2	3.77
		综合服务大厅		
33	031208017002	显示装置 [项目特征] 1. 名称:LED显示屏（综合服务大厅） [工作内容]	m2	6.03

分部分项工程量清单

工程名称：一层-电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 屏安装 2. 单体调试		
34	031103013001	机柜 [项目特征] 1. 名称: 机柜 [工作内容] 1. 安装	架	1
35	031202001001	终端设备 [项目特征] 1. 名称: M460 台式电脑, i5-12400+8G+256G, win11 系统 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体测试	台	1
36	031208017003	显示器 [项目特征] 1. 名称: 21.5 寸显示器 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试 3. 试运行	台	1
37	031206001001	音响 [项目特征] 1. 名称: 吸顶音响 (综合服务大厅) 2. 参数: HIVI, CS306 [工作内容] 1. 安装	台	2
38	031206001002	功放 [项目特征] 1. 名称: 功放 (综合服务大厅) 2. 参数: 百越, AV-8300 [工作内容] 1. 安装	台	1
39	031007002001	通讯设备 [项目特征] 1. 名称: 叫号机 (综合服务大厅) 奥卡, AK-600G [工作内容] 1. 安装、调试 2. 连接	套	1
40	031007002002	通讯设备 [项目特征] 1. 名称: 无线呼叫器 (综合服务大厅) 奥卡, AK-325 [工作内容] 1. 安装、调试 2. 连接	套	2
41	031208017004	显示装置 [项目特征]	台	2

分部分项工程量清单

工程名称：一层-电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 名称:无线窗口显示屏 [工作内容] 1. 本体安装		
42	031208017005	显示装置 [项目特征] 1. 名称: 55寸电视(综合服务大厅)海信 2. 含支架安装 [工作内容] 1. 本体安装	台	1
		人大代表室		
43	031208017006	显示装置 [项目特征] 1. 名称: 55寸电视(人大代表室)海信 2. 含支架安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	1
		港盛社区简介		
44	031208017007	显示装置 [项目特征] 1. 名称: 55寸电视(港盛社区简介)海信 2. 含支架安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	1
		党建文化展示		
45	031208017008	显示装置 [项目特征] 1. 名称: 65寸电视(党建文化展示)宇柯世纪 2. 含支架安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	1
		民主议事厅		
46	031208017009	显示装置 [项目特征] 1. 名称: 85寸会议平板(民主议事厅)宇柯世纪 2. 含支架安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	1
		智慧社区		
47	031208017010	显示装置 [项目特征] 1. 名称: 2*2拼接屏(智慧社区)宇柯世纪 2. 含支架维护安装 [工作内容]	台	4

分部分项工程量清单

工程名称：一层-电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：一层-电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：一层-电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：一层-电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：一层-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		给水		
1	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：冷水 3. 材质：PPR塑料给水管 4. 规格：DN32 5. 连接形式：热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	36.95
2	030803001001	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型：铜质截止阀 2. 型号、规格：DN32 [工作内容] 1. 安装	个	1
		排水		
3	030801005002	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水 3. 材质：U-PVC排水塑料管 4. 规格：DN50 5. 连接形式：承插粘接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	10
4	030801005003	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水 3. 材质：U-PVC排水塑料管 4. 规格：DN100 5. 连接形式：承插粘接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	7
		洁具		
5	030804003001	洗手盆 [项目特征] 1. 材质：陶瓷洗手盆	组	3

分部分项工程量清单

工程名称：一层-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：一层-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：一层-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：一层-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：一层-通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：一层-通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：一层-通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 一层-通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：二层-装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除		
1	011610002001	玻璃门拆除 [项目特征] 1. 原玻璃地弹门（单开） [工作内容] 1. 拆除	樘	2
2	011609002001	隔断拆除 [项目特征] 1. 原玻璃隔断及门拆除 [工作内容] 1. 拆除	m2	13.44
3	011609002002	墙体拆除 [项目特征] 1. 砖砌墙体厚度200mm [工作内容] 1. 拆除	m2	30.8
4	011604002001	墙面乳胶漆拆除 [项目特征] 1. 腻子及乳胶漆铲除 [工作内容] 1. 拆除	m2	440
5	011605001001	地面瓷砖拆除 [项目特征] 1. 水泥砂浆粘结层及面层瓷砖拆除 2. 厚度:50mm [工作内容] 1. 拆除	m2	10.9
6	011604002002	顶面乳胶漆拆除 [项目特征] 1. 抹灰层种类:腻子及乳胶漆铲除 [工作内容] 1. 拆除	m2	311.55
7	BB001	垃圾外运 [项目特征] 1. 拆除后材料垃圾外运 [工作内容] 1. 垃圾外运至指定地点	m3	25
		新建		
8	020207001001	包管道 [项目特征] 1. 隔离层材料种类、规格:50厚黑色保温棉包裹 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:9.5mm石膏板 4. 油漆品种、刷漆遍数:刮腻子两遍，乳胶漆三遍 [工作内容]	m2	28.06

分部分项工程量清单

工程名称：二层-装饰装修工程

专业：土建工程

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料、油漆		
9	020207001002	包管道-卫生间 [项目特征] 1. 隔离层材料种类、规格:50mm厚黑色保温棉包裹 2. 基层材料种类、规格:50mm厚标准砖砌筑 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:水泥砂浆抹灰层 4. 油漆品种、刷漆遍数:刮腻子两遍,乳胶漆三遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料、油漆	m2	1.68
10	020209001001	隔断 [项目特征] 1. 玻璃隔断含铝合金百叶 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	37.44
11	020209001002	双面石膏板轻质隔墙 [项目特征] 1. 75系列轻钢龙骨骨架 2. 15mm阻燃板基层 3. 9.5mm石膏板 4. 刮腻子两遍,乳胶漆三遍(另计) [工作内容] 1. 骨架制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装	m2	20.93
12	010302001001	卫生间隔墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体厚度:120mm 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆抹灰层 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑	m3	0.92
		顶面		

分部分项工程量清单

工程名称：二层-装饰装修工程

专业：土建工程

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
13	020301001001	顶面喷黑（含侧面） [项目特征] 1. 抹灰厚度、材料种类：基层清理，乳胶漆三遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	294.33
14	020302001001	铝格栅吊顶 [项目特征] 1. 龙骨：轻钢龙骨 2. 规格：20*40mm@100 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴	m2	125.45
15	020302001002	铝方通吊顶 [项目特征] 1. 龙骨：轻钢龙骨 2. 规格：50*40mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴	m2	8.6
16	020302001003	矿棉板吊顶 [项目特征] 1. 龙骨：轻钢龙骨 2. 面层规格：600*600mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴	m2	61
17	020302001004	铝扣板吊顶 [项目特征] 1. 龙骨：轻钢龙骨 2. 面层规格：300*300mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴	m2	11.47
18	020302001005	石膏板平顶 [项目特征] 1. 龙骨：轻钢龙骨 2. 基层：9.5mm石膏板 3. 面层：9.5mm石膏板 4. 油漆：刮腻子两遍，乳胶漆三遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴	m2	72

分部分项工程量清单

工程名称：二层-装饰装修工程

专业：土建工程

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 刷防护材料、油漆		
19	020302001006	石膏板跌级吊顶. [项目特征] 1. 龙骨:轻钢龙骨 2. 基层:15mm阻燃板 3. 面层:9.5mm石膏板 4. 油漆:刮腻子两遍,乳胶漆三遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料、油漆	m2	103.58
		墙面		
		便民休憩区		
20	020201001001	墙面乳胶漆 [项目特征] 1. 底层:墙面固化剂一道,粉刷石膏一道 2. 面层:刮腻子两遍,乳胶漆三遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰面	m2	48.76
21	020105003001	块料踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:瓷砖踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡	m2	0.94
		儿童活动室		
22	020201001002	墙面乳胶漆 [项目特征] 1. 底层:墙面固化剂一道,粉刷石膏一道 2. 面层:刮腻子两遍,乳胶漆三遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰面	m2	44.97
23	020207001003	宣绒布 [项目特征] 1. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层	m2	7.03

分部分项工程量清单

工程名称：二层-装饰装修工程

专业：土建工程

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 面层材料规格: 宣绒布 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴		
24	020207001004	定制互动墙面 [项目特征] 1. 面层材料规格: 定制互动墙面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺钉	m2	5.4
25	020105003002	块料踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度: 100mm 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 瓷砖踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡	m2	1.68
		妇女活动室		
26	020201001003	墙面乳胶漆 [项目特征] 1. 底层: 墙面固化剂一道, 粉刷石膏一道 2. 面层: 刮腻子两遍, 乳胶漆三遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰面	m2	23.97
27	020105003003	块料踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度: 100mm 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 瓷砖踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡	m2	0.99
28	BB002	造型展柜 [项目特征] 1. 规格: 18mm 实木多层板定制造型展柜 [工作内容] 1. 定制 2. 运输	组	1

分部分项工程量清单

工程名称：二层-装饰装修工程

专业：土建工程

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 安装		
		书法室		
29	020201001004	墙面乳胶漆 [项目特征] 1. 底层: 墙面固化剂一道, 粉刷石膏一道 2. 面层: 刮腻子两遍, 乳胶漆三遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰面	m2	20.17
30	020207001005	吸音棉墙面 [项目特征] 1. 基层材料种类、规格: 15mm阻燃板基层 2. 面层材料规格: 双层9mm厚吸音棉 3. 收边: 30*30mm实木线条 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴	m2	3.58
31	020105003004	块料踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度: 100mm 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 瓷砖踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡	m2	0.99
		书法展示区		
32	020201001005	墙面乳胶漆 [项目特征] 1. 底层: 墙面固化剂一道, 粉刷石膏一道 2. 面层: 刮腻子两遍, 乳胶漆三遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰面	m2	25.36
33	020105003005	块料踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度: 100mm 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 瓷砖踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理	m2	1.21

分部分项工程量清单

工程名称：二层-装饰装修工程

专业：土建工程

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 底层抹灰 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡		
		健身区		
34	020201001006	墙面乳胶漆 [项目特征] 1. 底层:墙面固化剂一道, 粉刷石膏一道 2. 面层:刮腻子两遍, 乳胶漆三遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰面	m2	15.28
35	020603009001	银镜 [项目特征] 1. 镜面玻璃品种、规格:5mm银镜 2. 基层材料种类:15mm阻燃板基层 [工作内容] 1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、运输、安装	m2	9.4
36	020105003006	块料踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:瓷砖踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡	m2	1.18
		技艺传承室		
37	020201001007	墙面乳胶漆 [项目特征] 1. 底层:墙面固化剂一道, 粉刷石膏一道 2. 面层:刮腻子两遍, 乳胶漆三遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰面	m2	23.97
38	020105003007	块料踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:瓷砖踢脚线 [工作内容]	m2	1.01

分部分项工程量清单

工程名称: 二层-装饰装修工程

专业: 土建工程

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡		
		棋牌室		
39	020201001008	墙面乳胶漆 [项目特征] 1. 底层: 墙面固化剂一道, 粉刷石膏一道 2. 面层: 刮腻子两遍, 乳胶漆三遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰面	m2	25.42
40	020105003008	块料踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度: 100mm 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 瓷砖踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡	m2	1.02
		会议室		
41	020207001006	碳晶木饰面板 [项目特征] 1. 基层材料种类、规格: 15mm阻燃板基层 2. 面层材料规格: 8mm碳晶木饰面板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴	m2	95.23
42	020207001007	LED显示屏背景墙 [项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格: 轻钢龙骨 2. 基层: 15mm阻燃板 3. 面层材料规格: 18mm爵士白大理石 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、安装 3. 面层铺贴	m2	4
43	020409003001	石材窗台板 [项目特征] 1. 窗台板材质、规格、颜色: 厚度18mm, 宽度650mm	m	4.7

分部分项工程量清单

工程名称：二层-装饰装修工程

专业：土建工程

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 含加厚边，磨边处理等 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装		
44	020207001008	防指纹黑钛不锈钢门套 [项目特征] 1. 基层:15mm阻燃板 2. 面层材料规格:防指纹黑钛不锈钢饰面，宽度350mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴	m2	6.44
45	020207001009	防指纹黑钛不锈钢屏幕包边 [项目特征] 1. 不锈钢屏幕包边 2. 面层材料规格:防指纹黑钛不锈钢饰面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴	m2	0.75
46	020105003009	块料踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:瓷砖踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡	m2	4.19
47	020207001010	隐形门 [项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:型材骨架 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 3. 面层材料规格:8mm碳晶木饰面板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴	m2	1.6
		休息室		
48	020201001009	墙面乳胶漆 [项目特征] 1. 底层:墙面固化剂一道，粉刷石膏一道 2. 面层:刮腻子两遍，乳胶漆三遍 [工作内容] 1. 基层清理	m2	22.12

分部分项工程量清单

工程名称：二层-装饰装修工程

专业：土建工程

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 底层抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰面		
49	020105003010	块料踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:瓷砖踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡	m2	1.05
		办公室		
50	020201001010	墙面乳胶漆 [项目特征] 1. 底层:墙面固化剂一道, 粉刷石膏一道 2. 面层:刮腻子两遍, 乳胶漆三遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰面	m2	90.71
51	020409003002	石材窗台板 [项目特征] 1. 窗台板材质、规格、颜色:厚度18mm, 宽度650mm 2. 含加厚边, 磨边处理等 [工作内容] 1. 基层清理 2. 窗台板制作、安装	m	2.4
52	020105003011	块料踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:瓷砖踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡	m2	4.62
		观影室		
53	020201001011	墙面乳胶漆 [项目特征] 1. 底层:墙面固化剂一道, 粉刷石膏一道 2. 面层:刮腻子两遍, 乳胶漆三遍	m2	21.05

分部分项工程量清单

工程名称：二层-装饰装修工程

专业：土建工程

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰面		
54	020207001011	焗油玻璃墙面 [项目特征] 1. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 2. 面层材料规格:5mm焗油玻璃 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴	m2	6.79
55	020409003003	石材窗台板 [项目特征] 1. 窗台板材质、规格、颜色:厚度18mm, 宽度650mm 2. 含加厚边, 磨边处理等 [工作内容] 1. 基层清理 2. 窗台板制作、安装	m	4.8
56	020105003012	块料踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:瓷砖踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡	m2	1.52
		卫生间		
57	010703002001	卫生间墙面防水 [项目特征] 1. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类:聚氨酯防水涂料2遍 [工作内容] 1. 基层处理 2. 铺涂膜防水层	m2	4.08
58	020204003001	块料墙面 [项目特征] 1. 贴结层厚度、材料种类:水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*300mm墙面瓷砖 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰	m2	30.63

分部分项工程量清单

工程名称: 二层-装饰装修工程

专业: 土建工程

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 嵌缝		
59	020209001003	卫生间隔断 [项目特征] 1. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色:18mm抗倍特板 [工作内容] 1. 隔板制作、运输、安装	m2	14.6
		其他		
60	020201001012	墙面乳胶漆 [项目特征] 1. 底层:墙面固化剂一道, 粉刷石膏一道 2. 面层:刮腻子两遍, 乳胶漆三遍 3. 其他区域墙体 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰面	m2	122.11
61	020105003013	块料踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:瓷砖踢脚线 3. 其他区域墙体 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡	m2	4.17
62	BB003	墙面开槽 [项目特征] 1. 开关布线开槽 [工作内容] 1. 开槽	m	42
		地面		
63	010302006001	卫生间地台 [项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位:标准砖砌筑 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	0.85
64	020109004001	卫生间水泥砂浆找平层 [项目特征]	m2	13

分部分项工程量清单

工程名称：二层-装饰装修工程

专业：土建工程

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 面层厚度、砂浆厚度:20mm水泥砂浆找平层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 抹找平层		
65	010703002002	卫生间地面防水 [项目特征] 1. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类:聚氨酯防水涂料2遍 [工作内容] 1. 基层处理 2. 铺涂膜防水层	m2	13
66	020109004002	卫生间防水保护层 [项目特征] 1. 面层厚度、砂浆厚度:20mm水泥砂浆找平层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 抹找平层	m2	13
67	020102002001	卫生间地面 [项目特征] 1. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*300mm地砖 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 面层铺设	m2	13
68	020102002002	过门石 [项目特征] 1. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:18mm黑色过门石 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 面层铺设	m2	1.86
69	BB004	沉降缝 [项目特征] 1. 黑钛不锈钢面层 2. 40*40*1.5mm方管骨架 3. 侧面100*100mm钢板基层 4. 具体做法详见节点图 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装	m	2.7
70	020107001001	金属扶手带栏杆、栏板 [项目特征] 1. 高度:1.1m 2. 扶手材料种类、规格:2厚304不锈钢 8*8钢化夹胶玻璃栏杆扶手 3. 栏杆材料种类、规格:2厚50*50mm 304不锈	m	14.08

分部分项工程量清单

工程名称：二层-装饰装修工程

专业：土建工程

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		钢立柱 4. 栏板材料种类、规格：8+8钢化夹胶玻璃 5. 具体内容详见图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装		
		门窗		
71	020406003001	封窗 [项目特征] 1. 材质:100系列断桥铝封窗 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	m2	14.54
72	020401003001	实木装饰门 [项目特征] 1. 门类型:成品木门 2. 尺寸:1800*2100mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1
73	020401003002	实木装饰门 [项目特征] 1. 门类型:成品木门 2. 尺寸:1100*2100mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	7
74	020404005001	单开玻璃隔断门 [项目特征] 1. 尺寸:800*2400mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金安装	樘	7
		软装		
75	BB005	窗帘(布艺) [项目特征] 1. 规格:单层加厚遮光布艺窗帘含窗纱 2. 部位:休息室、档案室1、办公室2、办公室3、儿童活动室、妇女活动室、书画室、技艺传承室 [工作内容] 1. 定制 2. 运输 3. 安装	m2	56.94
76	BB006	窗帘(卷帘) [项目特征] 1. 规格:高分子百叶卷帘	m2	15.48

分部分项工程量清单

工程名称：二层-装饰装修工程

专业：土建工程

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 部位:会议室窗口1、会议室窗口2、卫生间、观影室 [工作内容] 1. 定制 2. 运输 3. 安装		
		广告		
		便民休憩室（2间）		
77	BB007	墙面展板 [项目特征] 1. 材质:20mm厚雪弗板UV打印+5mm亚克力UV画面及文字造型 [工作内容] 1. 定制 2. 运输 3. 安装	m2	6
		妇女活动室		
78	BB008	墙面展板 [项目特征] 1. 材质:20mm厚雪弗板UV打印+5mm亚克力UV画面及文字造型 [工作内容] 1. 定制 2. 运输 3. 安装	m2	7
		书法室		
79	BB009	墙面展板 [项目特征] 1. 材质:20mm厚雪弗板UV打印+5mm亚克力UV画面及文字造型 [工作内容] 1. 定制 2. 运输 3. 安装	m2	4
		健身区		
80	BB010	墙面展板 [项目特征] 1. 材质:20mm厚雪弗板UV打印+5mm亚克力UV画面及文字造型 [工作内容] 1. 定制 2. 运输 3. 安装	m2	4
		技艺传承室		
81	BB011	墙面展板 [项目特征] 1. 材质:20mm厚雪弗板UV打印+5mm亚克力UV画	m2	4.5

分部分项工程量清单

工程名称：二层-装饰装修工程

专业： 土木工程

第 16 页 共 16 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：二层-装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称：二层-装饰装修工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：二层-装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：二层-装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：二层-电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		强电		
1	030208004001	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格:100*50mm钢制防火桥架 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	55
2	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:BV-2.5mm ² [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	677.4
3	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:BV-4mm ² [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	279
4	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式及部位:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3. 防腐油漆 4. 接地	m	267
5	030204031001	单极单控开关 [项目特征] 1. 名称:单极单控开关 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	9
6	030204031002	单极双控开关 [项目特征] 1. 名称:单极双控开关 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	5
7	030204031003	双极单控开关 [项目特征] 1. 名称:双极单控开关 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	10

分部分项工程量清单

工程名称：二层-电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
8	030204031004	三极单控开关 [项目特征] 1. 名称:三极单控开关 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	3
9	030204031005	五孔插座 [项目特征] 1. 名称:五孔插座 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	10
10	030204031006	空调插座 [项目特征] 1. 名称:空调插座 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	13
11	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:软膜天花 [工作内容] 1. 安装	m²	8.4
12	030213003002	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:100mm型材灯 [工作内容] 1. 安装	m	36.76
13	030213003003	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:射灯 [工作内容] 1. 安装	套	6
14	030213003004	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:暗装筒灯 [工作内容] 1. 安装	套	73
15	030213003005	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:双头斗胆灯 2. 型号:300*150mm [工作内容] 1. 安装	套	37
16	030213003006	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:1200*200mm长条灯 [工作内容]	套	27

分部分项工程量清单

工程名称：二层-电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 安装		
17	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称:平板灯300*300mm [工作内容] 1. 安装	套	2
18	030213001002	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称:吸顶灯 ϕ 400mm [工作内容] 1. 安装	套	3
19	030213003007	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:星球灯共5个, 直径 ϕ 300mm2个, ϕ 200mm、 ϕ 400mm、 ϕ 500mm各一个 [工作内容] 1. 本体安装	套	1
20	030204031007	小电器 [项目特征] 1. 规格:换气扇300*300mm [工作内容] 1. 安装	个	3
21	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 配电箱移位 [工作内容] 1. 拆除及安装	台	1
		弱电		
22	031103017001	4对双绞电缆 [项目特征] 1. 规格:UTP6 2. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 敷设、测试 2. 卡接(配线架侧)	m	236
23	031103027001	网络插座 [项目特征] 1. 规格:网络插座 [工作内容] 1. 安装	个	5
24	031103027002	无线AP [项目特征] 1. 规格:无线AP [工作内容] 1. 安装	个	4
25	031103027003	监控 [项目特征] 1. 规格:监控	台	4

分部分项工程量清单

工程名称：二层-电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 安装		
		设备		
		大会议室		
26	031208017001	显示装置 [项目特征] 1. 名称:LED显示屏(综合服务大厅) 2. 型号:DS-HST18FI/H [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	m²	6.03
27	031202001001	终端设备 [项目特征] 1. 名称:电脑 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体测试	台	1
28	031208017002	显示器 [项目特征] 1. 名称:21.5寸显示器 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	1
29	031208017003	65寸电视 [项目特征] 1. 名称:65寸电视(大会议室) 2. 含支架安装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	2
30	031103013001	机柜 [项目特征] 1. 名称:机柜 [工作内容] 1. 安装	台	1
31	031206001001	会议音响 [项目特征] 1. 名称:吸顶音响(大会议室) 2. 型号:HIVI, T3PLTUS [工作内容] 1. 安装	台	4
32	031206001002	功放 [项目特征] 1. 名称:功放(大会议室) 2. 型号:HIVI, LA245 [工作内容] 1. 安装	台	2

分部分项工程量清单

工程名称：二层-电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：二层-电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：二层-电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：二层-电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：二层-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		给水		
1	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：冷水 3. 材质：PPR塑料给水管 4. 规格：DN32 5. 连接形式：热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	26
2	030803001001	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型：铜质截止阀 2. 型号、规格：DN32 [工作内容] 1. 安装	个	1
		排水		
3	030801005002	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水 3. 材质：U-PVC排水塑料管 4. 规格：DN50 5. 连接形式：承插粘接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	1.1
4	030801005003	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水 3. 材质：U-PVC排水塑料管 4. 规格：DN100 5. 连接形式：承插粘接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	5.5
		洁具		
5	030804003001	洗手盆 [项目特征] 1. 材质：陶瓷洗手盆	组	1

分部分项工程量清单

工程名称：二层-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：二层-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 二层-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：二层-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：二层-通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：二层-通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 二层-通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 二层-通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]