

# 工程量清单封面

铜川市实验中学餐厅改造维修项目

---

工程

## 工程量清单

招 标 人：

(盖章)

---

2025 年 08 月 12 日

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅改造土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010101001001	挖单独土方	挖土方 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 截桩头 4. 基底钎探 5. 运输	m3	68.88		
2	010102009001	回填方	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:素土 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	41.17		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
3	010501001001	基础垫层	C20垫层 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆	m3	3.31		
4	010502003001	筏形基础	满堂基础 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30防水砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆	m3	7.65		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅改造土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010502010001	钢筋混凝土墙	直形墙 [项目特征] 1. 墙类型：外墙 2. 墙厚度：300 3. 混凝土强度等级：C30防水砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	4.41		
6	010502013001	实心楼板	平板 [项目特征] 1. 板厚度：120 2. 混凝土强度等级：C30 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.15		
7	010502019001	其他板	砼栏板 [项目特征] 1. 混凝土强度等级：C30 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	4.68		
8	010502019002	其他板	砼雨棚 [项目特征] 1. 混凝土强度等级：C30 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.12		
9	010502025001	散水	1. 工程做法：参陕09J01 散2 1) 20厚1：2水泥砂浆抹面 2) 素水泥一道(内掺建筑胶) 3) 60厚C15混凝土 4) 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 5) 素土夯实向外坡4%	m2	22.1		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅改造土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：钢筋HPB300 直径(mm) ≤10	t	0.51		
11	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 以内 直径(mm) ≤18	t	1.92		
12	010506009001	预埋铁件	预埋铁件	t	0.47		
13	010506010001	机械连接接头	1. 规格：Φ24	个	84		
	A.6	金属结构工程					
14	010603002001	空腹钢柱	钢柱 [项目特征] 1. 钢材品种、规格：□200*200*8 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆	t	6.4		
15	010603002002	空腹钢柱	钢柱 [项目特征] 1. 钢材品种、规格：□250*250*8 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆	t	0.923		
16	010604001001	钢梁	钢梁 [项目特征] 1. 钢材品种、规格：H350*200*8*12 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤要求 5. 刷油漆	t	9.01		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅改造土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	010605001002	钢板楼板	压型钢板楼板 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷抽漆	m <sup>2</sup>	6.72		
18	010605002002	钢板墙板	压型钢板墙板 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷抽漆	m <sup>2</sup>	110.36		
19	010607010001	零星钢构件	零星钢构件 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆	t	0.307		
		屋面及防水工程					
20	010902001001	屋面卷材防水	屋面卷材防水(电梯屋面) 做法：陕09J01 屋Ⅲ2 1、20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格  2、2厚合成高分子防水涂膜一道 3、25厚1：3水泥砂浆找平层 4、1：6水泥陶粒或焦渣找坡，最薄处30厚（或结构找坡） 5、钢筋混凝土屋面板	m <sup>2</sup>	11.25		
21	01B001	雨棚水舌	雨棚水舌 [工作内容] 1. 排水管及配件安装、固定 2. 接缝、嵌缝	处	1		
		楼地面工程					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅改造土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	011102003001	块料楼地面	1. 部位：走廊及其余房间 2. 工程做法：参陕09J01 楼40 1) 铺6~10厚地砖楼面，干水泥擦缝 2) 5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3) 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4) 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5) 60厚CL7.5轻集料混凝土垫层 6) 钢筋混凝土楼板	m2	692.84		
23	011102003002	块料楼地面	1. 部位：厨房 2. 工程做法：参陕09J01 楼41 1) 铺8~10厚地砖楼面，干水泥擦缝 2) 撒素水泥面（洒适量清水） 3) 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4) 1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起150高 5) 1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚。坡向地漏，一次抹平 6、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层	m2	366.26		
24	011105003001	块料踢脚线	块料踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度：120 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m	499.68		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅改造土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	011107004001	块料台阶	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：150厚3:7灰土，60厚C15混凝土 2. 面层材料品种、规格：地砖台阶	m2	2.84		
		墙、柱面工程					
26	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：外墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆面层	m2	30.4		
27	011202001001	零星项目一般抹灰	零星项目一般抹灰  [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	25.94		
28	011203003001	块料墙、柱面	块料墙面 做法：陕09J01内113 A饰面：1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2、5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3、4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实 B基层：1、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层（防水层材料或按工程设计） 2、抗裂钢丝网一道 3、聚合物水泥砂浆修补墙面	m2	938.74		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅改造土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	010404001001	轻质墙板	轻质隔墙板 [项目特征] 1. 骨架、边框材料种类、规格:4水泥纤维板+92岩棉+4水泥纤维板 2. 骨架按槽钢龙骨计入 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	583.42		
		天棚工程					
30	011301001001	天棚抹灰	天棚抹灰 做法：陕09J01棚17 1、乳胶漆两道 2、封底漆一道（干燥后再做面涂） 3、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 4、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）	m2	175.45		



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅改造土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	011302001001	平面吊顶天棚	铝合金方板吊顶 做法：陕09J01 棚70 1、铝合金方板600×600（575×575）与配套专用龙骨固定 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600（750） 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，双向中距≤1200（1500），吊杆上部与板底膨胀栓固定 5、预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≤1200（1500）	m2	366.26		
		门窗工程					
32	010802001001	金属(塑钢)门	金属推拉门 TLM1222 [项目特征] 1. 门类型:推拉门 2. 框材质、外围尺寸:1200*2200 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	2		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅改造土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	010802001002	金属(塑钢)门	金属推拉门 TLM1122 [项目特征] 1. 门类型:推拉门 2. 框材质、外围尺寸:1100*2200 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1		
34	010802003001	防盗门	成品门 MM1022 [项目特征] 1. 门类型:平开门 2. 框材质、外围尺寸:1000*2200 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	2		
35	010802003002	防盗门	成品门 MM1222 [项目特征] 1. 门类型:平开门 2. 框材质、外围尺寸:1200*2200 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	10		
36	010802003003	防盗门	成品门 MM1522 [项目特征] 1. 门类型:平开门 2. 框材质、外围尺寸:1500*2200 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	2		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅改造土建工程      专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	010802004001	钢质防火门	防火门 FM乙1222 [项目特征] 1. 门类型:防火门 2. 框材质、外围尺寸:1200*2200 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	6		
38	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	断桥铝玻璃隔断 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	55		
39	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	断桥铝合金窗 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	6.5		
		油漆、涂料、裱糊工程					
40	011403001001	抹灰面油漆	抹灰面油漆 做法：陕09J01 内32 A饰面：1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m2	993.69		

# 分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 12 页

工程名称：餐厅改造土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	011403001002	抹灰面油漆	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 基层类型: 现浇 砼梁 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油 漆	m2	1055.84		
42	011403001003	抹灰面油漆	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 基层类型: 界面 剂一道, 素水泥浆 一道 2. 刮腻子 3. : 乳胶漆二道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油 漆	m2	456.7		
43	011402004001	金属构件油漆		t	40.079		
		拆除工程					
44	011709001001	栏杆、栏板拆除	拆除楼梯不锈钢扶 手 [工作内容] 1. 拆除	m	11.12		
45	011701001001	砖砌体拆除	拆除墙体 [工作内容] 1. 拆除	m3	17		
46	011702001001	混凝土构件拆除	拆除卫生间砼蹲台 [工作内容] 1. 拆除	m3	1.35		
47	011702001002	混凝土构件拆除	拆除混凝土结构 [项目特征] 1. 结构形式: 钢筋 砼楼梯 2. 强度: C30 [工作内容] 1. 拆除	m2	8.57		
48	011702001003	混凝土构件拆除	拆除混凝土结构 [项目特征] 1. 结构形式: 钢筋 砼GZ 2. 强度: C30 [工作内容] 1. 拆除	m3	0.9		



## 措施项目清单计价表

工程名称：餐厅改造土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅改造火灾报警

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030409003001	控制电缆	控制电缆 1. 型号:控制电缆 2. 规格:NH-KVV-5*1.5 3. 敷设方式:管道敷设	m	21.28		
2	030412001001	配管	电气配管 1. 名称:电线管 2. 材质:金属 3. 规格:JDG20 4. 配置形式及部位:暗配	m	347.09		
3	030412001002	配管	电气配管 1. 名称:电线管（超高） 2. 材质:金属 3. 规格:JDG25 4. 配置形式及部位:暗配	m	173.9		
4	030412001003	配管	电气配管 1. 名称:电线管 2. 材质:金属 3. 规格:JDG25 4. 配置形式及部位:暗配	m	121.87		
5	030412003001	配线	电气配线 1. 配线形式:暗配（超高） 2. 导线型号、材质、规格:NH-BV-2.5 3. 敷设部位或线制:砖混凝土结构	m	347.8		
6	030412003002	配线	电气配线 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:ZN-RVS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:砖混凝土结构	m	199.52		
7	030412003003	配线	电气配线 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:ZR-RVS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:砖混凝土结构	m	210.66		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅改造火灾报警

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030412003004	配线	电气配线 1. 配线形式:暗配(超高) 2. 导线型号、材质、规格:ZN-RVS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:砖混凝土结构	m	173.9		
9	030412003005	配线	电气配线 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:NH-BV-2.5 3. 敷设部位或线制:砖混凝土结构	m	168.74		
10	030412003006	配线	电气配线 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-2.5 3. 敷设部位或线制:砖混凝土结构	m	75		
11	030412003007	配线	电气配线 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制:砖混凝土结构	m	37.5		
12	030905001001	点型探测器	点型探测器 [项目特征] 1. 名称:感烟探测器 2. 总线制:总线制	个	27		
13	030905001002	点型探测器	点型探测器 [项目特征] 1. 名称:感烟探测器(超高) 2. 总线制:总线制	个	12		
14	030905001003	点型探测器	点型探测器 [项目特征] 1. 名称:感温探测器 2. 总线制:总线制	个	9		



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅改造火灾报警

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	030905001004	点型探测器	点型探测器 [项目特征] 1. 名称：燃气报警探测器 2. 总线制：总线制	个	5		
16	030413012001	开关、按钮	手动报警按钮(带电话插孔) [项目特征] 1. 规格：带电话插孔的消火栓按钮	套	5		
17	030413012002	开关、按钮	消火栓按钮 [项目特征] 1. 规格：消火栓按钮	套	2		
18	030905010001	消防模块	模块(接口) [项目特征] 1. 名称：SI隔离器模块	个	3		
19	030905011001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	模块(接口) [项目特征] 1. 名称：消防端子箱 2. 输出形式：	台	3		
20	030905010002	消防模块	模块(接口) [项目特征] 1. 名称：防火门监控模块FHM	个	3		
21	030905010003	消防模块	模块(接口) [项目特征] 1. 名称：控制模块I/O	个	3		
22	030905010004	消防模块	模块(接口) [项目特征] 1. 名称：燃气切断阀控制模块	个	1		
23	030905012001	区域报警控制器	报警控制器 [项目特征] 1. 总线制：可燃气体报警控制器	台	1		
24	030905009001	消防广播(扬声器)	警报装置 [项目特征] 1. 名称：吸顶式广播	个	11		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅改造火灾报警

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称：餐厅改造火灾报警

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅改造弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030412001001	配管	电气配管 1. 名称: 电线管 2. 材质: 塑料 3. 规格: PC20 4. 配置形式及部位: 暗配	m	189.1		
2	030412001002	配管	电气配管 1. 名称: 电线管 2. 材质: 塑料 3. 规格: PC25 4. 配置形式及部位: 暗配	m	17.41		
3	030412003001	配线	电气配线 1. 配线形式: 暗配 2. 导线型号、材质、规格: BV-2.5 3. 敷设部位或线制: 砖混凝土结构	m	298.26		
4	030502003001	双绞线缆	4对双绞电缆 [项目特征] 1. 规格: CAT. 5eUTP [工作内容] 1. 敷设、测试 2. 卡接（配线架侧）	m	60.38		
5	030502003002	双绞线缆	4对双绞电缆 [项目特征] 1. 规格: CAT. 5e4Pair UTP [工作内容] 1. 敷设、测试 2. 卡接（配线架侧）	m	99.42		
6	030502005001	光缆	光缆 1. 规格: SYWV-75-5	m	61.4		
7	030413013001	插座	单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1. 规格: 网络插座 [工作内容] 1. 安装、卡接	套	3		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅改造弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅改造消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030901017001	阀门	低压法兰阀门 1. 名称:蝶阀 2. 材质:金属 3. 连接形式:法兰连接 4. 型号、规格:DN65	个	1		
2	030901017002	阀门	低压法兰阀门 1. 名称:蝶阀 2. 材质:金属 3. 连接形式:法兰连接 4. 型号、规格:DN100	个	2		
3	040502010001	消火栓	消火栓 1、型号：SG24D65-J 单栓灭火器组合式消防柜 2、配置：带长度L=25米;%C19直流水枪一支;消防箱内设消防控制按钮,指示灯及警铃;每个消防柜均放置磷酸铵盐干粉式灭火器两具(每具4Kg) 3. 备注：其中一套兼做试验消火栓	套	8		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅改造消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001001001	镀锌钢管	镀锌钢管 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：水 3. 材质：内外壁热镀锌钢管 4. 规格：DN65 5. 连接形式：卡箍连接 6. 套管形式、材质、规格：一般钢套管 7. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：刷红色调和漆两道	m	63.74		
5	031001001002	镀锌钢管	镀锌钢管 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：水 3. 材质：内外壁热镀锌钢管 4. 规格：DN100 5. 连接形式：卡箍连接 6. 套管形式、材质、规格：一般钢套管 7. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：刷红色调和漆两道	m	56.87		
6	031002001001	阀门	自动排气阀 1. 类型：自动排气阀 2. 材质：金属 3. 型号、规格：E121-DN20	个	1		
7	011715001001	开孔(打洞)	楼板打眼 DN100	个	2		





## 措施项目清单计价表

工程名称：餐厅改造消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅改造给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	011712002001	卫生洁具拆除	拆除原卫生间蹲便器	件	6		
2	011712002002	卫生洁具拆除	拆除原卫生间拖布池	件	2		
3	011712002003	卫生洁具拆除	拆除原卫生间小便器	件	3		
4	011712002004	卫生洁具拆除	拆除原卫生间洗手盆	件	4		
		新做					
5	031003003001	洗脸盆	成品不锈钢洗涤池 1. 材质：不锈钢	组	27		
6	031001005001	铸铁管	承插铸铁管 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：水 3. 材质：金属 4. 规格：DN150 5. 连接形式：胶圈承插	m	105.37		
7	031001005002	铸铁管	承插铸铁管 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：水 3. 材质：金属 4. 规格：DN100 5. 连接形式：胶圈承插	m	57.36		
8	031001005003	铸铁管	承插铸铁管 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：水 3. 材质：金属 4. 规格：DN50 5. 连接形式：胶圈承插	m	20.25		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅改造给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	011715001001	开孔(打洞)	楼板打眼 DN250以内	个	21		
10	011715001002	开孔(打洞)	楼板打眼 DN150以内	个	9		
11	011715001003	开孔(打洞)	楼板打眼 DN80以内	个	27		
12	031001007001	复合管	钢塑复合管 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：水 3. 材质：钢塑复合管 4. 规格：DN50 5. 连接形式：螺纹连接	m	54.29		
13	031001007002	复合管	钢塑复合管 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：水 3. 材质：钢塑复合管 4. 规格：DN65 5. 连接形式：螺纹连接 6. 套管形式、材质、规格：一般钢套管	m	5.03		
14	031001007003	复合管	钢塑复合管 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：水 3. 材质：钢塑复合管 4. 规格：DN32 5. 连接形式：螺纹连接	m	4.2		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 餐厅改造给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
15	031001007004	复合管	钢塑复合管 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 水 3. 材质: 钢塑复合管 4. 规格: DN15 5. 连接形式: 螺纹连接	m	140.4		
16	031001007005	复合管	钢塑复合管 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 水 3. 材质: 钢塑复合管 4. 规格: DN80 5. 连接形式: 螺纹连接	m	37.4		
17	031002001001	阀门	螺纹阀门 1. 类型: 截止阀 2. 型号、规格: DN50	个	4		
18	031002001002	阀门	螺纹阀门 1. 类型: 截止阀 2. 型号、规格: DN32	个	1		
19	030901017001	阀门	焊接法兰阀门 1. 类型: 截止阀 2. 材质: 金属 3. 型号、规格: DN80	个	1		
20	031002001003	阀门	自动排气阀 1. 类型: 自动排气阀 2. 材质: 金属 3. 型号、规格: E121-DN20	个	1		
21	011715001004	开孔(打洞)	楼板打眼 DN80以内	个	1		
合 计							



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅改造电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		应急照明部分					
1	030412001001	配管	电气配管 1. 名称: 电线管 2. 材质: 金属 3. 规格: JDG20 4. 配置形式及部位: 暗配	m	215.24		
2	030412001002	配管	电气配管 1. 名称: 电线管（超高） 2. 材质: 金属 3. 规格: JDG20 4. 配置形式及部位: 暗配	m	256.37		
3	030412003001	配线	电气配线 1. 配线形式: 暗配 2. 导线型号、材质、规格: WDZN-RVSP-2*2.5 3. 敷设部位或线制: 砖混凝土结构	m	215.24		
4	030412003002	配线	电气配线 1. 配线形式: 暗配（超高） 2. 导线型号、材质、规格: WDZN-RVSP-2*2.5 3. 敷设部位或线制: 砖混凝土结构	m	256.37		
5	030413002001	装饰灯	装饰灯 1. 名称: 集中电源集中控制型吸顶应急照明灯 2. 安装高度: 吸顶	套	10		
6	030413002002	装饰灯	装饰灯 1. 名称: 集中电源集中控制型疏散出口标志灯 2. 安装高度: 门框上方0.1米	套	11		
7	030413002003	装饰灯	装饰灯 1. 名称: 集中电源集中控制型单面标志灯	套	17		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅改造电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030413002004	装饰灯	装饰灯 1. 名称:集中电源 集中控制型楼层指示灯 2. 安装高度:门框上方0.1米	套	1		
9	030413002005	装饰灯	装饰灯 1. 名称:集中电源 集中控制型吸顶应急照明灯（超高） 2. 安装高度:吸顶	套	14		
10	030413002006	装饰灯	装饰灯 1. 名称:集中电源 集中控制型壁挂应急照明灯 2. 安装高度:距地2.5米	套	14		
11	030413002007	装饰灯	装饰灯 1. 名称:集中电源 集中控制型双面标志灯	套	6		
		强电					
12	030402012001	成套配电箱	配电箱 1. 名称、型号:AC-XF1 2. 规格:	台	2		
13	030402012002	成套配电箱	配电箱 1. 名称、型号:2ZAP 2. 规格:700*1600*400	台	1		
14	030402012003	成套配电箱	配电箱 1. 名称、型号:AP-CF3 2. 规格:600*1000*200	台	1		
15	030402012004	成套配电箱	配电箱 1. 名称、型号:AP-CF2 2. 规格:600*1000*200	台	1		
16	030402012005	成套配电箱	配电箱 1. 名称、型号:AP-CF1 2. 规格:600*1200*200	台	1		



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅改造电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	030402012006	成套配电箱	配电箱 1. 名称、型号:AL-CT 2. 规格:600*800*150	台	1		
18	030402012007	成套配电箱	配电箱 1. 名称、型号:AL-XD 2. 规格:400*300*120	台	1		
19	030402012008	成套配电箱	配电箱 1. 名称、型号:AP-CF4 2. 规格:600*1000*160	台	1		
20	030413013001	插座	小电器 1. 名称:风幕机插座	套	1		
21	030413013002	插座	小电器 1. 名称:普通插座	套	14		
22	030413012001	开关、按钮	小电器 1. 名称:单联开关	套	4		
23	030413012002	开关、按钮	小电器 1. 名称:空调室内机控制面板	套	14		
24	030413012003	开关、按钮	小电器 1. 名称:双联开关	套	12		
25	030413012004	开关、按钮	小电器 1. 名称:双联开关	套	8		
26	030413012005	开关、按钮	小电器 1. 名称:三联开关	套	2		
27	030407001001	交流发电机	低压交流异步电动机 1. 名称、型号、类别:3KW以下 2. 控制保护方式:电磁控制	台	1		
28	030407001002	交流发电机	低压交流异步电动机 1. 名称、型号、类别:30KW以下 2. 控制保护方式:电磁控制	台	3		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅改造电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	030407001003	交流发电机	低压交流异步电动机 1. 名称、型号、类别:100KW以下 2. 控制保护方式:电磁控制	台	1		
30	030409001001	电力电缆	电力电缆 1. 型号:WDZ-YJY-4*120+1*70	m	12.4		
31	030409001002	电力电缆	电力电缆 1. 型号:WDZ-YJY-4*35+1*16	m	85.14		
32	030409001003	电力电缆	电力电缆 1. 型号:WDZ-YJY-4*70+1*35	m	4.2		
33	030409001004	电力电缆	电力电缆 1. 型号:WDZ-YJY-4*35+1*16	m	85.14		
34	030409001005	电力电缆	电力电缆 1. 型号:WDZ-YJY-3*25+2*16	m	56.84		
35	030409001006	电力电缆	电力电缆 1. 型号:WDZ-YJY-5*10	m	234.73		
36	030409003001	控制电缆	控制电缆 1. 型号:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5*4 3. 敷设方式:桥架、管道敷设	m	232.73		
37	030409016001	桥架槽盒安装	电缆桥架 1. 型号、规格:150*100 2. 材质:金属 3. 类型:矩形	m	98.59		
38	030409016002	桥架槽盒安装	电缆桥架 1. 型号、规格:200*100 2. 材质:金属 3. 类型:矩形	m	13.63		
39	030412001003	配管	电气配管 1. 名称:电线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC20 4. 配置形式及部位:暗配	m	567		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅改造电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	030412001004	配管	电气配管 1. 名称:穿线管 2. 材质:金属 3. 规格:SC50 4. 配置形式及部位: 暗配	m	41.65		
41	030412001005	配管	电气配管 1. 名称:穿线管 2. 材质:金属 3. 规格:SC65 4. 配置形式及部位: 暗配	m	9.56		
42	030412001006	配管	电气配管 1. 名称:穿线管 2. 材质:金属 3. 规格:SC25 4. 配置形式及部位: 暗配	m	13.26		
43	030412001007	配管	电气配管 1. 名称:电线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC25 4. 配置形式及部位: 暗配	m	555.36		
44	030412001008	配管	电气配管 1. 名称:金属软管 2. 规格:DN25 3. 配置形式及部位: 明配	m	8.6		
45	030412003003	配线	电气配线 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5 3. 敷设部位或线制: 砖混凝土结构	m	1657.8		
46	030412003004	配线	电气配线 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4 3. 敷设部位或线制: 砖混凝土结构	m	2024.24		
47	030413001001	普通灯具	普通吸顶灯及其他灯具 1. 名称、型号:红外感应吸顶灯	套	13		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅改造电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
48	030413001002	普通灯具	工厂灯 1. 名称、型号:防水防尘灯 2. 规格:嵌顶安装	套	4		
49	030413003001	荧光灯	荧光灯 1. 名称: LED吊装双管荧光灯 2. 安装方式:吊管式	套	83		
50	030413007001	医疗专用灯	医疗专用灯 1. 名称:紫外线消毒灯 2. 安装方式:吊装	套	35		
51	031301001001	剔堵槽、沟	剔槽	m	1186.83		
52	03B001	电梯一部含电梯控制箱	1. 电梯一部含电梯控制箱	部	1		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：餐厅改造电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅改造通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030413012001	开关、按钮	小电器 1. 名称: 室内外开关	套	6		
2	031001006001	塑料管	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1. 安装部位（室内、外）: 室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）: 空调水 3. 材质: 塑料 4. 规格: UPVC D e25	m	37.28		
3	031001006002	塑料管	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1. 安装部位（室内、外）: 室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）: 空调水 3. 材质: 塑料 4. 规格: UPVC D e32	m	14.1		
4	031001006003	塑料管	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1. 安装部位（室内、外）: 室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）: 空调水 3. 材质: 塑料 4. 规格: UPVC D e32	m	18.25		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅改造通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031001006004	塑料管	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：空调水 3. 材质：塑料 4. 规格：UPVC D e50	m	12.24		
6	031001004001	铜管	铜管 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：冷媒 3. 材质：紫铜管 4. 规格：Φ9.53 5. 连接形式：焊接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：15mm厚泡沫橡塑保温	m	40.22		
7	031001004002	铜管	铜管 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：冷媒 3. 材质：紫铜管 4. 规格：Φ15.88 5. 连接形式：焊接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：20mm厚泡沫橡塑保温	m	54.37		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅改造通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	031001004003	铜管	铜管 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：冷媒 3. 材质：紫铜管 4. 规格：Φ19.05 5. 连接形式：焊接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：20mm厚泡沫橡塑保温	m	33.42		
9	031001004004	铜管	铜管 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：冷媒 3. 材质：紫铜管 4. 规格：Φ31.75 5. 连接形式：焊接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：25mm厚泡沫橡塑保温	m	8.24		
10	031001004005	铜管	铜管 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：冷媒 3. 材质：紫铜管 4. 规格：Φ22.23 5. 连接形式：焊接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：20mm厚泡沫橡塑保温	m	4.3		



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅改造通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	031001004006	铜管	铜管 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：冷媒 3. 材质：紫铜管 4. 规格：Φ28.58 5. 连接形式：焊接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：25mm厚泡沫橡塑保温	m	33.55		
12	031001004007	铜管	铜管 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：冷媒 3. 材质：紫铜管 4. 规格：Φ38.1 5. 连接形式：焊接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：25mm厚泡沫橡塑保温	m	10.14		
13	031002001001	阀门	分歧器	个	13		
14	030901001001	空气加热器（冷却器）	贯流式电热空气幕 1. 型号：FM-1518Z	台	1		
15	030901002002	通风机	风机 1. 型号：PF-01~04 防爆风机	台	6		
16	030901004005	空调器	空调室外机 1. 型号：SWJ-RF-01	台	1		
17	030901004006	空调器	空调室外机 1. 型号：SWJ-RF-02~03	台	2		
18	030901004007	空调器	新风机组室内机 1. 型号：MDV-D450T1/XFSYN1-A	台	2		
19	030901004008	离心风柜	离心风柜	台	1		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅改造通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	030901005003	风机盘管	低静压风管机 1. 型号:MDV-D56T2/BP2N1 2. 安装位置:吊顶式	台	7		
21	030901005004	风机盘管	高静压风管机 1. 型号:MDV-D112T2/BP2N1 2. 安装位置:吊顶式	台	7		
22	030902001004	碳钢通风管道制作安装	碳钢通风管道制作安装 1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 周长或直径:800-2000mm 4. 板材厚度:0.75 5. 接口形式:咬口	m2	150.51		
23	030902001005	弯头导流叶片	弯头导流叶片	m2	7.65		
24	030902001006	碳钢通风管道制作安装	碳钢通风管道制作安装 1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 周长或直径:800-2000mm 4. 板材厚度:0.75 5. 接口形式:咬口	m2	80.74		
25	030903001004	碳钢调节阀制作安装	150° 防火阀 1. 规格:800*400	个	2		
26	030903001005	碳钢调节阀制作安装	150° 防火阀 1. 规格:800*800	个	1		
27	030903001006	碳钢调节阀制作安装	150° 防火阀 1. 规格:800*800	个	4		
28	030903009002	塑料风口、散流器制作安装（百叶窗）	散流器制作安装 1. 规格:400*400	个	29		
29	030903011003	铝及铝合金风口散流器制作安装	单层百叶风口 1. 类型:铝合金 2. 规格:600*300	个	7		
30	030903011004	铝及铝合金风口散流器制作安装	单层百叶风口 1. 类型:铝合金 2. 规格:630*320	个	7		
31	030903019002	柔性接口及伸缩节制作安装	柔性接口 1. 材质:帆布	m2	20.2		
32	030705001001	通风空调工程检测、调试		系统	1		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅改造通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 6 页

合 计		
-----	--	--

## 措施项目清单计价表

工程名称：餐厅改造通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]