

技术标准和要求

1 标段：韦庄镇西白村人畜饮水、棘茨村农田水利项目

建设内容：西白村新建 15m 高 30 方水塔 1 座，配套 110PE 管 60m，配套潜水泵 1 台；棘茨村衬砌 40U 型砼渠 1729m，DN400 过路砼管 3 处 12m，拆除旧渠 10m，分水闸 2 个，跌水 2 个，分水口 35 个。

2 标段：庄头镇林川村、赵庄镇车盖村农田水利项目

建设内容：林川村铺设 225PE 管道 1800m，安装出水桩 35 个，闸阀井及排气阀井 4 个；车盖村衬砌 40U 型渠道 1187m，拆除原有旧渠 121m，分水 13 个，斗门 1 个，DN400 混凝土过路管 2 处 12m，拆除并恢复 15cm 厚混凝土路面 12m²。

3 标段：庄头镇代庄村、王庄镇太贤村、寺前镇蔡袋村农田水利项目

建设内容：代庄村新建 200m³ 蓄水池 1 座，28m² 管理房 1 间，配套水肥一体化枢纽 1 套，泵 1 台，安装 110PE 管 390m，63PE 管 416m，滴灌管 30330m；太贤村新建 200 方蓄水池 1 座，配套 APP 智慧水肥一体机枢纽 1 套，电缆 320m，泵 1 台，110PE 管 543m，63PE 管 472m，32PE 管 300m，自动上水系统 1 套，无线电磁阀控制器 1 个，电磁阀 7 套，管理房 32m²，施肥机 1 套，施肥桶 3 个，配电柜 1 个，泵 1 台，砂石过滤器、叠片过滤器各 1 个，16PE 滴灌管 8760m；蔡袋村铺设 16PE 滴灌管 25884m，63PE 管 2494m，闸阀井、施肥器、过滤器、阀门、水表等 41 套，安装尼龙管 12.5km，3 节式双喷头 4732 套，移动式喷雾机 14 个。

4 标段：庄头镇宋家庄村、郭家庄村农田水利项目

建设内容：宋家庄村衬砌 40U 型渠道 1370m，分水口 22 个，DN400 砼过路管 54m，拆除并恢复 15cm 厚混凝土路面 28m²，原有旧渠拆除 1226m，垃圾清运 343 方；郭家庄村衬砌 40U 型渠道 1929m，分水口 32 个，跌水 1 个，过路盖板 51m，DN400 砼过路管 6m，拆除并恢复 15cm 厚混凝土路面 30m²，原有旧渠拆除 390m。

5 标段：王庄镇石家洼村农副产品交易市场配套项目

建设内容：石家洼村新建钢构棚 1000 m²，硬化 18cm 厚混凝土地面 1555 m²。

6 标段：韦庄镇业善村设施大棚樱桃建设项目

建设内容：业善村新建 20.5m 宽*102m 长钢架棉被樱桃温室大棚 3 座。

7 标段：王庄镇葛家洼村千头肉牛场建设（王庄镇葛家洼村牛舍建设及配套）项目

建设内容：葛家洼村新建智能化牛舍（规格为：长 78 米、宽 12 米）三座，新建运动场、消毒室、草料棚、工具房、兽医室、青贮池、堆粪台、生产道路、种牛繁殖间及相关生产机械设施等项目，计划养殖优质肉牛 450 头。

8 标段：王庄镇现代农业产业示范园建设（王庄镇现代产业园移民大棚建设）项目

建设内容：王庄镇新建日光温室大棚及相关配套设施 18 座，占地约 30 亩。

9 标段：赵庄镇 5 村、王庄镇 3 村巷道亮化项目

建设内容：赵庄镇赵庄、新卓、罗家娃、武安、马店村安装 8 米高路灯 58 盏（DLD-06002 H8-12m），景观灯 2 盏，安装 6 米高 80 瓦太阳能路灯 93 盏；王庄镇刘家洼、葛家洼、岭头维修路灯 80 盏，安装 6 米高 80 瓦太阳能路灯 148 盏。

10 标段：澄城县韦庄镇业善村便民中心配套项目

建设内容：业善村硬化 18cm 厚混凝土路面 2897 m²，管理房 28 m²，拆除原有房屋 16 m²。

11 标段：寺前镇北洼村便民中心硬化项目

建设内容：北洼村硬化 18cm 厚混凝土路面 2439 m²，回填土方 2500m³。