

采购需求

1 标段：王庄镇蔡邓村道路排水项目

建设内容：铺设双壁波纹管 DN800 长度为 328m，DN400 长度为 46m，DN300 长度为 146m，砌筑检查井 16 个，减压井 1 个，三联井 1 个，排水管穿路 3 处 24m，硬化 20cm 厚混凝土护坦 60 m²，砌筑挡土砖墙 1.8m 宽 1.8m 高。

2 标段：交道镇交道村巷道排水项目

建设内容：衬砌 40U 型砼排水渠道并加盖板 2347m，60U 型砼排水渠道并加盖板 527m，DN400 及 DN600 过路砼管 10 处 63m，拆除家户门前及过路砼路面 993 m²，恢复 15cm 厚混凝土路面 40 m²。

3 标段：赵庄镇西北庄村沥青路面铺设、王庄镇塔中村道路硬化项目

建设内容：

西北庄村：加宽 15cm 厚混凝土路面 590 m²，铺设 4cm 厚沥青路面 4744 m²，修补坑槽 80 m²。

塔中村：硬化 15cm 厚混凝土路面 738 m²，铺设 4cm 厚沥青路面 2780 m²，修补坑槽 109 m²，配套 DN400 混凝土过路管 6m，拆除并恢复沥青路面 6 m²。

4 标段：城关街道办雷庄村生产道路项目

建设内容：硬化 15cm 厚混凝土路面 4622 m²，拆除原有路面 238 m²。

5 标段：冯原镇长宁村、庄头镇雷家洼村生产道路项目

建设内容：

长宁村：硬化 15cm 厚混凝土路面 1968 m²，铺设 DN400 过路砼管 15 处 45m。

雷家洼村：硬化 15cm 厚混凝土路面 937 m²。

6 标段：赵庄镇北寺村巷道排水、罗家洼村道路硬化项目

建设内容：

北寺村：衬砌 40u 型渠道并加盖 607m，拆除原有旧渠 350m，DN400 砼过路管 5 处 30m，拆除混凝土路面 71 m²，并恢复 15cm 厚混凝土路面 30 m²。

罗家洼村：硬化 15cm 厚混凝土路面 1328 m²。

7 标段：冯原镇贺家桥村生产道路、安里镇义合村道路硬化项目

建设内容：

贺家桥村：硬化 18cm 厚混凝土路面 1481 m²。

义合：硬化 15cm 厚混凝土路面 1171 m²。

8 标段：韦庄镇铁庄村生产道路、庄头镇代庄村道路提升项目

建设内容：

铁庄村：硬化 15cm 厚混凝土路面 2103 m²，拆除原有沥青路面 21 m²。

代庄村：安装 10cm 道牙 1334m。

9 标段：寺前镇北酥酪村生产道路项目

建设内容：硬化 15cm 厚混凝土路面 2706 m²，土方回填 200m³。

10 标段：王庄镇水洼村生产道路项目

建设内容：硬化 15cm 厚混凝土路面 2500 m²。

11 标段：寺前镇醍醐村、姬家庄村生产道路项目

建设内容：

醍醐村：硬化 15cm 厚混凝土路面 1328 m²。

姬家庄村：硬化 15cm 厚混凝土路面 1765 m²，土方挖运 200m³。

12 标段：王庄镇李家洼村主干道提升项目

建设内容：铺设 15cm 厚混凝土路面加宽 335 m²，4cm 厚沥青路面 3122 m²，渗水砖 276 m²，安装 10cm 道牙 1350m，DN500 砼排水管 66m，铁艺文化宣传 1 处，栽植绿篱 160 m²，绿化树 60 棵。

13 标段：冯原镇冯原村村级公共服务中心场地硬化项目

建设内容：硬化 18cm 厚混凝土广场 3670 m²，配套 DN400 砼排水管 234m，窨井 5 个，原有场地挖填土 200m³。

14 标段：韦庄镇 4 村巷道亮化项目

建设内容：安装 6 米高 80 瓦太阳能路灯 187 盏。

15 标段：冯原镇 4 村巷道亮化项目

建设内容：安装 6 米高 80 瓦太阳能路灯 187 盏。

16 标段：韦庄镇东白龙村美丽家园（巷道硬化）项目

建设内容：道路拓宽 3600 m²，道路铺加沥青面层 3900 m²，新建 3m 高文化墙 350m 及人行步道，安装道牙 700m。