

韩城市西庄镇东庄初级中学2025
年暑期提升改造项目工程

工程量清单

招 标 人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市西庄镇东庄初级中学2025年暑期提升改造项目-土建

专业：土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		外墙面改造		
1	AB001	铲除外墙瓷片 [项目特征] 1. 做法: 拆除原外墙瓷砖面层 [工作内容] 1. 铲除	m2	6099.8
2	AB002	垃圾归堆、外运 [项目特征] 1. 垃圾归堆 2. 垃圾外运5km [工作内容] 1. 归堆、外运	m3	215.02
3	020201001001	墙面一般抹灰(外墙真石漆) [项目特征] 1. 水泥界面剂一道 2. 16mm厚水泥压光 3. 抗裂砂浆一道 4. 复合耐碱玻纤网格布一道 5. 罩面抗裂砂浆一道(两道抗裂砂浆厚度≥4mm) 6. 批刮真石漆专用腻子二遍找平, 厚度不小于3mm 7. 涂刷抗碱封闭黑色底漆一遍 8. 弹线分隔 9. 喷涂真石漆二遍(4.5kg/平方米, 颜色由甲方定) 10. 清理美纹纸、描缝 11. 喷涂罩面漆一遍 [工作内容] 1. 水泥界面剂 2. 水泥压光 3. 抗裂砂浆 4. 复合耐碱玻纤网格布 5. 真石漆	m2	6099.8
		洗碗房地面改造		
4	AB008	铲除地板砖面层 [项目特征] 1. 做法: 铲除地板砖面层 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾外运	m2	44.89
5	020102002001	块料楼地面 [项目特征] 1. 做法: 陕09J01图集地29(1~4项) 2. 铺8~10厚地砖地面, 干水泥擦缝 3. 撒素水泥面(洒适量清水) 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 5. 1.5厚合成高分子涂抹结合层, 四周翻起150	m2	41.29

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市西庄镇东庄初级中学2025年暑期提升改造项目-土建

专业：土建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		高，防水面积45.64m2 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设 3. 面层铺设		
6	010306002001	排水明沟 [项目特征] 1. 沟截面尺寸:300*300mm 2. 100mm厚C30砼底板 3. 侧壁240mm粘土砖砌筑 4. 贴300*300mm浅灰色瓷砖 [工作内容] 1. 挖土石 2. 铺设垫层 3. 底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 贴面层 6. 篦子	m	12
		开门洞		
7	AB012	开门洞 [项目特征] 1. 尺寸:900*2100mm [工作内容] 1. 开门洞 2. 垃圾外运	樘	1
8	AB011	修补门洞口 [项目特征] 1. 修补门洞口(含塞缝)	樘	1
9	020402001001	铝合金门 [项目特征] 1. 门类型: 铝合金门900*2100mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
		封门洞		
10	AB013	拆除门 [项目特征] 1. 尺寸:900*2100mm [工作内容] 1. 拆除门 2. 垃圾外运	樘	1
11	010302001001	实心砖墙 [项目特征] 1. 封门洞 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖	m3	0.45

分部分项工程量清单

工程名称: 韩城市西庄镇东庄初级中学2025年暑期提升改造
项目-土建

专业： 土木工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：韩城市西庄镇东庄初级中学2025年暑期提升改造项目-土建

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

规费、税金项目清单

工程名称: 韩城市西庄镇东庄初级中学2025年暑期提升改造
项目-土建

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单

工程名称: 韩城市西庄镇东庄初级中学2025年暑期提升改造
项目-土建

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 韩城市西庄镇东庄初级中学2025年暑期提升改造项目-安装 专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：韩城市西庄镇东庄初级中学2025年暑期提升改造项目-安装

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

规费、税金项目清单

工程名称: 韩城市西庄镇东庄初级中学2025年暑期提升改造 专业: 给排水 采暖 燃气工程
项目-安装 工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单

工程名称: 韩城市西庄镇东庄初级中学2025年暑期提升改造
项目-安装

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]