

韩城市龙门镇初级中学2025年暑期提升改造项目

工程

工程量清单

招 标 人： (单位盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

工程造价咨询
或招标代理人： (单位盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 人： (造价人员签字盖专用章)

复 核 人： (造价人员签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市龙门镇初级中学2025年暑期提升改造项目-
土建

专业：土建工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除		
1	AB001	铲除外墙瓷砖 [项目特征] 1. 做法: 铲除外墙瓷砖 [工作内容] 1. 铲除	m2	5932.42
2	AB003	垃圾归堆、外运 [项目特征] 1. 垃圾归堆 2. 垃圾外运5km [工作内容] 1. 归堆、外运	m3	209.12
3	AB004	铲除原有地面 [项目特征] 1. 做法: 铲除原有120厚花砖面层及垫层 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾外运5km	m2	581
4	AB005	铲除原有灰土基层 [项目特征] 1. 做法: 铲除250厚2:8灰土基层 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾外运5km	m2	581
5	AB006	铲除原有道牙 [项目特征] 1. 做法: 铲除原有混凝土立式道牙 2. 部位: 室外道路 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾外运5km	m	45
6	AB007	拆除原围墙及基础 [项目特征] 1. 拆除原围墙及基础, 高度1.0m, 含拆除围墙、透空栏杆、基础、灰土垫层并垃圾外运)	m	50
7	AB002	拆除电动伸缩门	m	8
8	AB009	拆除原围墙及基础 [项目特征] 1. 拆除原围墙及基础, 高度1.0m, 含拆除围墙、透空栏杆、基础、灰土垫层并垃圾外运)	m	151.5
9	AB010	铲除原有地面 [项目特征] 1. 做法: 铲除原有150厚砼地面 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾外运5km	m2	97
10	AB011	铲除原有灰土基层	m2	97

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市龙门镇初级中学2025年暑期提升改造项目-
土建

专业：土建工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 做法: 铲除300厚灰土基层 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾外运5km		
		新做		
11	020201001001	墙面一般抹灰(外墙真石漆) [项目特征] 1. 水泥界面剂一道 2. 16mm厚水泥压光 3. 抗裂砂浆一道 4. 复合耐碱玻纤网格布一道 5. 罩面抗裂砂浆一道(两道抗裂砂浆厚度 $\geq 4\text{mm}$) 6. 批刮真石漆专用腻子二遍找平, 厚度不小于3mm 7. 涂刷抗碱封闭黑色底漆一遍 8. 弹线分隔 9. 喷涂真石漆二遍(4.5kg/平方米, 颜色同原设计) 10. 清理美纹纸、描缝 11. 喷涂罩面漆一遍 [工作内容] 1. 水泥界面剂 2. 水泥压光 3. 抗裂砂浆 4. 复合耐碱玻纤网格布 5. 真石漆	m ²	5932.42
12	020102001001	石材楼地面 [项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度: 150厚3:7灰土, 150厚C20砼垫层 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 300*600*40花岗岩火烧板 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设	m ²	581
13	040204003003	安砌侧(平、缘)石 [项目特征] 1. 材料: 花岗岩道牙 2. 尺寸: 750*300*100mm [工作内容] 1. 侧(平、缘)石安砌	m	45
14	010101002001	挖土方 [项目特征] 1. 土壤类别: 综合土 2. 挖土平均厚度: 0.8m	m ³	151.3

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市龙门镇初级中学2025年暑期提升改造项目-
土建

专业：土建工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 土方开挖		
15	010103001001	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:3:7灰土 2. 夯填(碾压):夯实 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m3	23.4
16	010103001002	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:素土回填 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m3	110.05
17	010301001001	砖基础 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:红机砖 2. 基础类型:条形基础 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖	m3	11.07
18	010302001001	实心砖墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:红机砖 2. 墙体厚度:240 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 材料运输	m3	12
19	AB008	成品工艺水泥围栏 1、高度：1.2m	m	50
20	020204003001	块料墙面 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:外墙面砖 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 底层抹灰 3. 结合层铺贴 4. 面层铺贴	m2	112
21	010403004001	圈梁 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.88
22	010401006001	垫层 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C15	m3	3.9

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市龙门镇初级中学2025年暑期提升改造项目-
土建

专业：土建工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护		
23	010416001001	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格: Φ10以上 [工作内容] 1. 钢筋（网、笼）制作、运输 2. 钢筋（网、笼）安装	t	0.228
24	020404004001	电动伸缩门 [项目特征] 1. 门材质、品牌、外围尺寸: 电动伸缩门 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、电子配件安装	m	8
25	010101002002	挖土方 [项目特征] 1. 土壤类别: 综合土 2. 挖土平均厚度: 0.8m [工作内容] 1. 土方开挖	m3	319.68
26	010103001003	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求: 3:7灰土 2. 夯填(碾压): 夯实 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m3	65.02
27	010103001004	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求: 素土回填 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m3	214.57
28	010301001002	砖基础 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 红机砖 2. 基础类型: 条形基础 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖	m3	26.93
29	010302001002	实心砖墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 红机砖 2. 墙体厚度: 240 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 材料运输	m3	42.36

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市龙门镇初级中学2025年暑期提升改造项目-
土建

专业： 土木工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：韩城市龙门镇初级中学2025年暑期提升改造项目-
土建

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称：韩城市龙门镇初级中学2025年暑期提升改造项目-
土建

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

规费、税金项目清单

工程名称：韩城市龙门镇初级中学2025年暑期提升改造项目-土建

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单

工程名称：韩城市龙门镇初级中学2025年暑期提升改造项目-土建

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市龙门镇初级中学2025年暑期提升改造项目-专业：给排水 采暖 燃气工程
安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：韩城市龙门镇初级中学2025年暑期提升改造项目- 专业：给排水 采暖 燃气工程
安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

规费、税金项目清单

工程名称：韩城市龙门镇初级中学2025年暑期提升改造项目
专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单

工程名称：韩城市龙门镇初级中学2025年暑期提升改造项目-安装

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]