

韩城市新城区第二初级中学2025
年暑期提升改造项目工程

工程量清单

招 标 人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市新城区第二初级中学2025年暑期提升改造
项目-土建

专业：土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除		
1	AB009	切割混凝土路面 [项目特征] 1. 厚度:150mm 2. 切割混凝土路面 [工作内容] 1. 完成全部工程内容	m	470
2	AB001	铲除原有地面 [项目特征] 1. 做法:铲除原有150厚砼地面 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾外运5km	m2	376
3	AB002	铲除原有灰土基层 [项目特征] 1. 做法:铲除300厚3:7灰土基层 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾外运5km	m2	376
4	AB006	拆除原屋面卷材 [项目特征] 1. 做法:铲除屋面卷材防水 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾外运5km	m2	787.76
5	AB007	铲除外墙瓷砖 [项目特征] 1. 做法:铲除外墙瓷砖 [工作内容] 1. 铲除	m2	1407.45
6	AB008	砖墙开门洞1000*2100mm	个	1
7	AB010	铲除原有地面 [项目特征] 1. 做法:铲除原有花砖面层及垫层 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾外运5km	m2	3431
8	AB011	铲除原有灰土基层 [项目特征] 1. 做法:铲除250厚3:7灰土基层 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾外运5km	m2	3431
		新做		
9	010702001001	屋面卷材防水 [项目特征] 1. 防水层做法:25厚1:3水砂找平, 铺设4厚SBS	m2	921.9

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市新城区第二初级中学2025年暑期提升改造项目-土建

专业：土建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		防水卷材一道，3厚SBS防水卷材一道，女儿墙上翻0.8m 2. 防护材料种类:铺设20厚1:2.5水砂保护层，每1m见方半缝分格 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷底油 4. 铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5. 铺保护层		
10	020201001001	墙面一般抹灰(外墙真石漆) [项目特征] 1. 水泥界面剂一道 2. 16mm厚水泥压光 3. 抗裂砂浆一道 4. 复合耐碱玻纤网格布一道 5. 罩面抗裂砂浆一道(两道抗裂砂浆厚度≥4mm) 6. 批刮真石漆专用腻子二遍找平,厚度不小于3mm 7. 涂刷抗碱封闭黑色底漆一遍 8. 弹线分隔 9. 喷涂真石漆二遍(4.5kg/平方米,颜色同原设计) 10. 清理美纹纸、描缝 11. 喷涂罩面漆一遍 [工作内容] 1. 水泥界面剂 2. 水泥压光 3. 抗裂砂浆 4. 复合耐碱玻纤网格布 5. 真石漆	m2	1407.45
11	020506001001	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 刮腻子要求:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	26.89
12	020401003001	实木装饰门 [项目特征] 1. 门类型:木门(含门套) 2. 框截面尺寸、单扇面积:1000*2100mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1
13	040203005001	水泥混凝土 [项目特征]	m2	376

分部分项工程量清单

工程名称: 韩城市新城区第二初级中学2025年暑期提升改造项目-土建

专业： 土木工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：韩城市新城区第二初级中学2025年暑期提升改造项目-土建

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 韩城市新城区第二初级中学2025年暑期提升改造
项目-土建

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

规费、税金项目清单

工程名称: 韩城市新城区第二初级中学2025年暑期提升改造
项目-土建

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单

工程名称: 韩城市新城区第二初级中学2025年暑期提升改造
项目-土建

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市新城区第二初级中学2025年暑期提升改造项目-安装

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		采暖新做		
1	CB001	综合管沟揭盖盖板	m	235
2	030801002001	钢管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：综合管沟内敷设 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：采暖 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN100 5. 连接形式：焊接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：管道设计保温材料为40厚岩棉管壳 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 管道除锈、刷油、防腐 4. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 5. 给水管道消毒、冲洗 6. 水压及泄漏试验	m	366.76
3	030801002002	钢管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：综合管沟内敷设 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：采暖 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN80 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：管道设计保温材料为40厚岩棉管壳 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 管道除锈、刷油、防腐 4. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 5. 给水管道消毒、冲洗 6. 水压及泄漏试验	m	98.38
4	030803003001	焊接法兰阀门 [项目特征] 1. 类型：静态平衡阀DN100 [工作内容] 1. 安装	个	6
5	030803003002	焊接法兰阀门 [项目特征] 1. 类型：静态平衡阀DN80 [工作内容] 1. 安装	个	2
6	030803003003	焊接法兰阀门 [项目特征] 1. 类型：闸阀DN100	个	6

分部分项工程量清单

工程名称：韩城市新城区第二初级中学2025年暑期提升改造项目-安装

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 安装		
7	030803003004	焊接法兰阀门 [项目特征] 1. 类型: 闸阀DN80 [工作内容] 1. 安装	个	2
		采暖拆除		
8	030801002003	钢管 [项目特征] 1. 材质: 螺旋焊接钢管 2. 规格: DN100 [工作内容] 1. 拆除	m	366.76
9	030801002004	钢管 [项目特征] 1. 材质: 螺旋焊接钢管 2. 规格: DN80 [工作内容] 1. 拆除	m	103.25
10	030803003005	焊接法兰阀门 [项目特征] 1. 类型: 静态平衡阀DN100 [工作内容] 1. 拆除	个	6
11	030803003006	焊接法兰阀门 [项目特征] 1. 类型: 静态平衡阀DN80 [工作内容] 1. 拆除	个	2
12	030803003007	焊接法兰阀门 [项目特征] 1. 类型: 闸阀DN100 [工作内容] 1. 拆除	个	6
13	030803003008	焊接法兰阀门 [项目特征] 1. 类型: 闸阀DN80 [工作内容] 1. 拆除	个	2

措施项目清单

工程名称：韩城市新城区第二初级中学2025年暑期提升改造项目-安装

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

规费、税金项目清单

工程名称: 韩城市新城区第二初级中学2025年暑期提升改造 专业: 给排水 采暖 燃气工程
项目-安装 工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单

工程名称: 韩城市新城区第二初级中学2025年暑期提升改造
项目-安装

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]