

延安市安塞区乡村振兴局

2023 年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目

(高桥镇洛平川村冯庄组果园道路硬化项目)

(委托-竞争性磋商)

合同编号: SXJC-ZC-2023-060-0129

合

同

书

甲方: 延安市安塞区乡村振兴局

乙方: 延安市安塞区建筑工程施工总公司

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》等有关规定，为明确甲、乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商，达成以下合同条款并同意共同遵守。

一、订立合同单位

甲方：延安市安塞区乡村振兴局

乙方：延安市安塞区建筑工程施工总公司

二、工程量清单详见投标文件

- 1、施工期限：合同签订之日起60日历天
- 2、施工地点：安塞区高桥镇洛平川村冯庄组
- 3、工程质量：工程质量符合国家标准
- 4、工程量清单详见投标文件

三、费用标准：根据招标结果，确定 2023 年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目(高桥镇洛平川村冯庄组果园道路硬化项目)施工费：1365000.00（大写：壹佰叁拾陆万伍仟元整）

四、结算方式

1. 合同签订后预付合同总价款的40%，计人民币伍拾肆万陆仟元整（¥546000.00元）。
2. 甲方根据乙方施工进度支付合同总价款的40%，计人民币伍拾肆万陆仟元整（¥546000.00元）。
3. 乙方施工完毕后，经验收合格后支付合同总价款的17%，计人民币贰拾叁万贰仟零伍拾元整（¥232050.00元）。
4. 剩余合同总价款的3%，即人民币肆万零玖佰伍拾元整（¥40950.00元），作为质量保证金，质保期满一年内付清（不计利息）。

五、相关权利及义务

- 1、甲方有权决定施工建设内容，但必须保证其真实性、合法性；
- 2、甲方要按照合同约定的期限和方式支付合同价款；
- 3、乙方应遵守法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不得进行转包和违法分包，并在保修期内承担相应的工程维修责任；
- 4、甲乙双方签订合同后不得在另行签订与合同实质性内容相背离的协议；
- 5、乙方保修期 1 年；

六、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可通过法律诉讼解决。

七、其它

1. 本合同一式陆份，均具有同等法律效力；
2. 本合同自签订之日起生效；
3. 招投标文件、竞谈文件、询价文件等是合同的附件，与合同具有同等的法律效力；
4. 未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

甲方（盖章）： 法定代表人（签字）： 委托代理人： 组织机构代码： 电 话： 地 址： 2023 年 11 月 8 日	乙 方（盖章）： 法定代表人（签字）： 开户银行：中国建设银行股份有限公司安塞县支行 户 名：延安市安塞区建筑工程施工总公司 帐 号：61001687411050000077 地 址：延安市安塞区城北区 电 话：0911-6212715 2023 年 11 月 8 日
---	--

签约地点：延安市安塞区政府采购中心



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（高桥镇洛平川村冯庄组果园道路硬化项目）
编制范围：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（高桥镇洛平川村冯庄组果园道路硬化项目）

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计						场外运输损耗	
					清单第200章路基	清单第300章路面	清单第700章绿化及环境保护设施				辅助生产	% 数量
1001001	人工	工日	105.89	1780.271	107.829	1665.47	6.972					
1051001	机械工	工日	105.89	128.609	32.015	95.723	0.872					
3003002	汽油（92号）	kg	7.5	25.892			25.892					
3003003	柴油（0号，-10号，-20号）	kg	7.08	4358.562	1087.519	3271.043						
3005002	电	kW h	1.06	472.231		472.231						
3005004	水	m 3	4.85	921.735		878.16	43.575					
4013001	草籽	kg	36.7	122.01			122.01					
5501002	土（路面用堆方）	m 3		3114.975		3114.975						
5503003	熟石灰	t	295.15	598.089		598.089						
5503005	中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方）	m 3	145.63	575.195		575.195						
5507003	青（红）砖	千块	398.06	1165.757		1165.757						
5509001	32.5级水泥	t	371.68	140.067		140.067						
7801001	其他材料费	元	1	7960.407		7696.342	264.065					
8001003	功率90kW 以内履带式推土机	台班	1022.49	13.197	13.197							
8001045	斗容量1.0m 3轮胎式装载机（ZL20）	台班	569.15	17.563		17.563						
8001058	功率120kW 以内平地机（F155）	台班	1162.49	7.408		7.408						
8001081	机械自身质量12~15t轮胎压路机（3Y-12/15）	台班	572.3	11.794	5.62	6.174						
8001083	机械自身质量18~21t轮胎压路机（3Y-18/21）	台班	731.23	19.755		19.755						
8001085	机械自身质量0.6手扶式振动碾（YZS06B）	台班	163.07	9.534		9.534						
8003005	功率235kW 以内稳定土拌和机（WB230）	台班	1960.11	0.988		0.988						

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（高桥镇洛平川村冯庄组果园道路硬化项目）
编制范围：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（高桥镇洛平川村冯庄组果园道路硬化项目）

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计				费率(%)	税率(%)		合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	200	清单第200章路基			28576		11418		16710	28128		894	1113	4939	2269	3362	40595	
2	202	场地清理			20851		7010		13494	20504		644	870	3270	1659	2426	29355	
3	202~1	清理与掘除			20851		7010		13494	20504		644	870	3270	1659	2426	29355	
4	~a	清除表土	m 3	6284.5	16487		2662		13494	16156		509	688	1820	1312	1844	22310	3.55
5	~d	水渠清理	m	1140	4364		4348			4348		135	182	1450	347	582	7045	6.18
6	204	填方路基			7724		4408		3216	7624		250	243	1669	610	936	11240	
7	204~1	路基填筑(包括填前压实)			7724		4408		3216	7624		250	243	1669	610	936	11240	
8	~a	路床碾压(压实度≥93%)	m 2	20615	7724		4408		3216	7624		250	243	1669	610	936	11240	0.54
9	300	清单第300章路面			980834		176356	788348	47494	1012198		19462	46036	62214	77638	109579	1327108	
10	303	石灰稳定土底基层、基层			270949		33993	183959	32827	250779		3513	7909	12989	20952	26653	322751	
11	303~3	石灰稳定土基层			270949		33993	183959	32827	250779		3513	7909	12989	20952	26653	322751	
12	~a	100mm厚3.7灰土路面	m 2	24694	270949		33993	183959	32827	250779		3513	7909	12989	20952	26653	322751	13.07
13	313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石			11461		9855		1555	11410		314	335	3625	899	1492	18074	
14	313~1	路肩培土	m 3	454	11461		9855		1555	11410		314	335	3625	899	1492	18074	39.81
15	315	120mm厚标准砖侧铺	m 2	18295	698424		132508	604389	13112	750009		15635	37792	45600	55787	81434	986283	53.91
16	700	清单第700章绿化及环境保护设施			10351		738	4953	570	6261		27	71	277	775	667	8079	
17	703	撒播草种和铺植草皮			10351		738	4953	570	6261		27	71	277	775	667	8079	
18	703~1	撒播草种(路肩种植苜蓿)	m 2	871.5	10351		738	4953	570	6261		27	71	277	775	667	8079	9.27

编制:

复核:

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（高桥镇洛平川村冯庄组果园道路硬化项目）
编制范围：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（高桥镇洛平川村冯庄组果园道路硬化项目）

序号	工程类别	措施费 (%)										企业管理费 (%)										规费 (%)				
		冬季施工增加费 雨季施工增加费 夜间施工增加费 高原地区施工增加费 风沙地区施工增加费 沿海地区施工增加费 行车干扰施工增加费 施工机械使用费 施工机械转移费										综合费率		主副食运费补贴 职工探亲路费 职工												

编制：

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（高桥镇洛平川村冯庄组果园道路硬化项目）
编制范围：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（高桥镇洛平川村冯庄组果园道路硬化项目）

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	105.89		19	机械自身质量0.6t手持式振动碾YZS06B	台班	8001085	163.07	
2	机械工	工日	1051001	105.89		20	功率235kW 以内稳定土拌和机W B230	台班	8003005	1960.11	
3	汽油92号	kg	3003002	7.5		21	出料容量400L以内灰浆搅拌机U B25	台班	8005010	141.92	
4	柴油0号,-10号,-20号	kg	3003003	7.08		22	容量4000L以内洒水汽车	台班	8007040	604.59	
5	电	kW h	3005002	1.06		23	容量10000L以内洒水汽车 YG J5170G SSN	台班	8007043	1088.47	
6	水	m 3	3005004	4.85		24	小型机具使用费	元	8099001	1	
7	草籽	kg	4013001	36.7		25	定额基价	元	1999	1	
8	土路面用堆方	m 3	5501002								
9	熟石灰	t	5503003	295.15							
10	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m 3	5503005	145.63							
11	青(红)砖240mm×115mm×53mm	千块	5507003	398.06							
12	32.5级水泥	t	5509001	371.68							
13	其他材料费	元	7801001	1							
14	功率90kW 以内履带式推土机T120A	台班	8001003	1022.49							
15	斗容量1.0m ³ 轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	569.15							
16	功率120kW 以内平地机F155	台班	8001058	1162.49							
17	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081	572.3							
18	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	8001083	731.23							

编制:

复核:

