

延安市安塞区乡村振兴局

2023 年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目

(高桥镇高桥村北宋塔养鸡场道路提升改造项目)

(委托-竞争性磋商)

合同编号: SXJC-ZC-2023-062-0130

合

同

书

甲方: 延安市安塞区乡村振兴局

乙方: 延安市安塞区建筑工程施工总公司



根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》等有关规定，为明确甲、乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商，达成以下合同条款并同意共同遵守。

### 一、订立合同单位

甲方：延安市安塞区乡村振兴局

乙方：延安市安塞区建筑工程施工总公司

### 二、工程量清单详见投标文件

- 1、施工期限：合同签订之日起60日历天
- 2、施工地点：安塞区高桥镇高桥村北宋塔
- 3、工程质量：工程质量符合国家标准
- 4、工程量清单详见投标文件

三、费用标准：根据招标结果，确定 2023 年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（高桥镇高桥村北宋塔养鸡场道路提升改造项目）施工费：100800.00（大写：壹拾万零捌佰元整）

### 四、结算方式

1. 合同签订后预付合同总价款的40%，计人民币肆万零叁佰贰拾元整（¥40320.00元）。
2. 甲方根据乙方施工进度支付合同总价款的40%，计人民币肆万零叁佰贰拾元整（¥40320.00元）。
3. 乙方施工完毕后，经验收合格后支付合同总价款的17%，计人民币壹万柒仟壹佰叁拾陆元整（¥17136.00元）。
4. 剩余合同总价款的3%，即人民币叁仟零贰拾肆元整（¥3024.00元），作为质量保证金，质保期满一年内付清（不计利息）。

### 五、相关权利及义务



- 1、甲方有权决定施工建设内容，但必须保证其真实性、合法性；
- 2、甲方要按照合同约定的期限和方式支付合同价款；
- 3、乙方应遵守法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不得进行转包和违法分包，并在保修期内承担相应的工程维修责任；
- 4、甲乙双方签订合同后不得在另行签订与合同实质性内容相背离的协议；
- 5、乙方保修期 1 年；

## 六、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可通过法律诉讼解决。

## 七、其它

1. 本合同一式陆份，均具有同等法律效力；
2. 本合同自签订之日起生效；
3. 招投标文件、竞谈文件、询价文件等是合同的附件，与合同具有同等的法律效力；
4. 其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

|                                                                                               |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>甲方（盖章）：<br/>法定代表人（签字）：<br/>委托代理人：<br/>组织机构代码：<br/>电 话：<br/>地 址：</p> <p>2013 年 11 月 8 日</p> | <p>乙 方（盖章）：<br/>法定代表人（签字）：<br/>开户银行：中国建设银行股份有限公司安塞县支行<br/>户 名：延安市安塞区建筑工程施工总公司<br/>帐 号：61001687411050000077<br/>地 址：延安市安塞区城北区<br/>电 话：0911-6212715</p> <p>2013 年 11 月 8 日</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

签约地点：延安市安塞区政府采购中心











表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（高桥镇高桥村北宋塔养鸡场道路提升改造项目）  
编制范围：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（高桥镇高桥村北宋塔养鸡场道路提升改造项目）

| 代号      | 规格名称                        | 单位             | 单价(元)   | 总数量     | 分项统计      |           |         |  |  |  |  |  |  |  | 场外运输损耗 |      |
|---------|-----------------------------|----------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--------|------|
|         |                             |                |         |         | 清单第200章路基 | 清单第300章路面 |         |  |  |  |  |  |  |  | 辅助生产   | % 数量 |
| 1001001 | 人工                          | 工日             | 105.89  | 122.76  | 10.129    | 112.631   |         |  |  |  |  |  |  |  |        |      |
| 1051001 | 机械工                         | 工日             | 105.89  | 10.383  | 1.556     | 8.827     |         |  |  |  |  |  |  |  |        |      |
| 2001001 | HPB300钢筋                    | t              | 4053.1  | 0.003   |           | 0.003     |         |  |  |  |  |  |  |  |        |      |
| 2003004 | 型钢（工字钢、角钢）                  | t              | 4292.04 | 0.032   |           | 0.032     |         |  |  |  |  |  |  |  |        |      |
| 3001001 | 石油沥青                        | t              | 4601.77 | 0.06    |           | 0.06      |         |  |  |  |  |  |  |  |        |      |
| 3003003 | 柴油（0号，-10号，-20号）            | kg             | 7.08    | 187.177 | 52.143    | 135.034   |         |  |  |  |  |  |  |  |        |      |
| 3005001 | 煤                           | t              | 779.82  | 0.012   |           | 0.012     |         |  |  |  |  |  |  |  |        |      |
| 3005002 | 电                           | kWh            | 1.06    | 228.299 |           | 228.299   |         |  |  |  |  |  |  |  |        |      |
| 3005004 | 水                           | m <sup>3</sup> | 4.85    | 17.818  |           | 17.818    |         |  |  |  |  |  |  |  |        |      |
| 4003002 | 锯材（中板 δ = 19~35mm，中方湿合规格）   | m <sup>3</sup> | 1592.92 | 0.046   |           | 0.046     |         |  |  |  |  |  |  |  |        |      |
| 5503005 | 中（粗）砂（湿凝土、砂浆用堆方）            | m <sup>3</sup> | 174.76  | 55.65   |           | 55.65     |         |  |  |  |  |  |  |  |        |      |
| 5505013 | 碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方）          | m <sup>3</sup> | 116.5   | 100.401 |           |           | 100.401 |  |  |  |  |  |  |  |        |      |
| 5505016 | 碎石（未筛分碎石统料堆方）               | m <sup>3</sup> | 67.96   | 241.057 |           |           | 241.057 |  |  |  |  |  |  |  |        |      |
| 5509001 | 32.5级水泥                     | t              | 368.14  | 63.939  |           |           | 63.939  |  |  |  |  |  |  |  |        |      |
| 7801001 | 其他材料费                       | 元              | 1       | 334.833 |           |           | 334.833 |  |  |  |  |  |  |  |        |      |
| 8001003 | 功率90kW以内履带式推土机              | 台班             | 1022.49 | 0.689   |           | 0.689     |         |  |  |  |  |  |  |  |        |      |
| 8001058 | 功率120kW以内平地机（F155）          | 台班             | 1162.49 | 0.164   |           |           |         |  |  |  |  |  |  |  |        |      |
| 8001081 | 机械自身质量12~15吨轮胎压路机（3Y-12/15） | 台班             | 572.3   | 0.314   |           | 0.177     |         |  |  |  |  |  |  |  |        |      |
| 8001083 | 机械自身质量18~21吨轮胎压路机（3Y-18/21） | 台班             | 731.23  | 0.438   |           |           |         |  |  |  |  |  |  |  |        |      |
| 8003005 | 功率235kW以内稳定土拌和机（WB230）      | 台班             | 1960.11 | 0.252   |           |           |         |  |  |  |  |  |  |  |        |      |

复核：

编制：



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（高桥镇高桥村北宋塔养鸡场道路提升改造项目）

编制范围：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（高桥镇高桥村北宋塔养鸡场道路提升改造项目）

| 序号 | 分项编号  | 工程名称          | 单位  | 工程量   | 定额直接费(元) | 定额设备购置费(元) | 直接费(元) |       |         |       | 设备购置费 | 措施费 | 企业管理费 | 规费   | 利润(元) | 税金(元) | 金额合计(元) |        |
|----|-------|---------------|-----|-------|----------|------------|--------|-------|---------|-------|-------|-----|-------|------|-------|-------|---------|--------|
|    |       |               |     |       |          |            | 人工费    | 材料费   | 施工机械使用费 | 合计    |       |     |       |      |       |       | 合计      | 单价     |
| 1  | 2     | 3             | 4   | 5     | 6        | 7          | 8      | 9     | 10      | 11    | 12    | 13  | 14    | 15   | 16    | 17    | 18      | 19     |
| 1  | 200   | 清单第200章路基     |     |       | 1902     |            | 1073   |       |         | 806   |       | 52  | 74    | 413  | 150   | 231   | 2800    |        |
| 2  | 202   | 场地清理          |     |       | 1658     |            | 934    |       |         | 705   |       | 45  | 67    | 360  | 131   | 202   | 2446    |        |
| 3  | 202~1 | 清理与掘除         |     |       | 861      |            | 139    |       |         | 705   |       | 23  | 35    | 95   | 68    | 96    | 1162    |        |
| 4  | ~a    | 清除表土          | m 3 | 328.2 | 861      |            | 139    |       |         | 705   |       | 23  | 35    | 95   | 68    | 96    | 1162    |        |
| 5  | ~d    | 水渠清理          | m   | 300   | 797      |            | 795    |       |         |       |       | 22  | 32    | 265  | 63    | 106   | 1294    | 3.54   |
| 6  | 204   | 填方路基          |     |       | 244      |            | 139    |       |         | 101   |       | 7   | 7     | 53   | 19    | 29    | 354     |        |
| 7  | 204~1 | 路基填筑(包括填前压实)  |     |       | 244      |            | 139    |       |         | 101   |       | 7   | 7     | 53   | 19    | 29    | 354     |        |
| 8  | ~a    | 路床碾压(压实度93%)  | m 2 | 656.4 | 244      |            | 139    |       |         | 101   |       | 7   | 7     | 53   | 19    | 29    | 354     | 0.54   |
| 9  | 300   | 清单第300章路面     |     |       | 67794    |            | 11927  | 62270 | 3505    | 77702 |       | 791 | 1919  | 4291 | 5231  | 8094  | 98032   |        |
| 10 | 304   | 水泥稳定土底基层、基层   |     |       | 26247    |            | 782    | 23296 | 1368    | 25446 |       | 248 | 743   | 320  | 2021  | 2590  | 31370   |        |
| 11 | 304~3 | 水泥稳定土基层       |     |       | 26247    |            | 782    | 23296 | 1368    | 25446 |       | 248 | 743   | 320  | 2021  | 2590  | 31370   |        |
| 12 | ~a    | 300mm厚水泥稳定碎石  | m 2 | 547   | 26247    |            | 782    | 23296 | 1368    | 25446 |       | 248 | 743   | 320  | 2021  | 2590  | 31370   | 57.35  |
| 13 | 312   | 水泥混凝土面板       |     |       | 41547    |            | 11145  | 38974 | 2137    | 52256 |       | 543 | 1176  | 3971 | 3210  | 5504  | 66662   |        |
| 14 | 312~1 | 水泥混凝土面板       |     |       | 41547    |            | 11145  | 38974 | 2137    | 52256 |       | 543 | 1176  | 3971 | 3210  | 5504  | 66662   |        |
| 15 | ~a    | 200mm厚水泥混凝土面层 | m 2 | 547   | 37973    |            | 10090  | 35924 | 1836    | 47850 |       | 493 | 1075  | 3586 | 2934  | 5034  | 60974   | 111.47 |
| 16 | ~b    | 现有混凝土道路进行修复   | m 2 | 115   | 3574     |            | 1055   | 3050  | 301     | 4406  |       | 50  | 101   | 385  | 276   | 470   | 5688    | 49.46  |
| 合计 |       |               |     |       |          |            |        |       |         |       |       |     |       |      |       |       |         |        |
|    |       |               |     |       |          |            | 13000  | 62270 | 4311    | 79581 |       | 843 | 1993  | 4704 | 5381  | 8325  | 100832  |        |

编制:

复核:

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（高桥镇高桥村北宋塔养鸡场道路提升改造项目）  
编制范围：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（高桥镇高桥村北宋塔养鸡场道路提升改造项目）

| 序号   | 工程类别           | 措施费 (%) |         |         |           |           |           |           |       |       |       |       | 企业管理费 (%) |       |       |       |       |       |    |     | 规费 (%) |      |     |       |  |
|------|----------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-----|--------|------|-----|-------|--|
|      |                | 冬季施工增加费 | 雨季施工增加费 | 夜间施工增加费 | 高原地区施工增加费 | 风沙地区施工增加费 | 沿海地区施工增加费 | 行车干扰施工增加费 | 施工辅助费 | 工地转移费 | 综合费率  |       | 基本养老保险费   | 失业保险费 | 医疗保险费 | 工伤保险费 | 住房公积金 |       |    |     |        |      |     |       |  |
|      |                |         |         |         |           |           |           |           |       |       | I     | II    |           |       |       |       |       |       |    |     |        |      |     |       |  |
| 1    | 2              | 3       | 4       | 5       | 6         | 7         | 8         | 9         | 10    | 11    | 12    | 13    | 14        | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    | 20 | 21  | 22     | 23   | 24  | 25    |  |
| 01   | 土方             | 2.27    | 0.175   |         |           |           |           |           | 0.521 |       | 2.445 | 0.521 | 2.747     |       |       |       | 0.271 | 3.018 | 16 | 0.7 | 7.25   | 0.91 | 8.5 | 33.36 |  |
| 02   | 石方             | 0.429   | 0.14    |         |           |           |           |           | 0.47  |       | 0.569 | 0.47  | 2.792     |       |       |       | 0.259 | 3.051 | 16 | 0.7 | 7.25   | 0.91 | 8.5 | 33.36 |  |
| 03   | 运输             | 0.437   | 0.178   |         |           |           |           |           | 0.154 |       | 0.615 | 0.154 | 1.374     |       |       |       | 0.264 | 1.638 | 16 | 0.7 | 7.25   | 0.91 | 8.5 | 33.36 |  |
| 04   | 路面             | 1.371   | 0.153   |         |           |           |           |           | 0.818 |       | 1.524 | 0.818 | 2.427     |       |       |       | 0.404 | 2.831 | 16 | 0.7 | 7.25   | 0.91 | 8.5 | 33.36 |  |
| 04-1 | 路面（隧道路面）       | 1.371   |         |         |           |           |           |           | 0.818 |       | 1.371 | 0.818 | 2.427     |       |       |       | 0.404 | 2.831 | 16 | 0.7 | 7.25   | 0.91 | 8.5 | 33.36 |  |
| 05   | 隧道             | 0.71    |         |         |           |           |           |           | 1.195 |       | 0.71  | 1.195 | 3.569     |       |       |       | 0.513 | 4.082 | 16 | 0.7 | 7.25   | 0.91 | 8.5 | 33.36 |  |
| 06   | 构造物 I          | 1.438   | 0.131   |         |           |           |           |           | 1.201 |       | 1.569 | 1.201 | 3.587     |       |       |       | 0.466 | 4.053 | 16 | 0.7 | 7.25   | 0.91 | 8.5 | 33.36 |  |
| 06-1 | 构造物 I（绿化）      |         | 0.131   |         |           |           |           |           | 1.201 |       | 0.131 | 1.201 | 3.587     |       |       |       | 0.466 | 4.053 | 16 | 0.7 | 7.25   | 0.91 | 8.5 | 33.36 |  |
| 07   | 构造物 II         | 1.902   | 0.141   | 0.903   |           |           |           |           | 1.537 |       | 2.946 | 1.537 | 4.726     |       |       |       | 0.545 | 5.271 | 16 | 0.7 | 7.25   | 0.91 | 8.5 | 33.36 |  |
| 08   | 构造物 III（一般）    | 3.523   | 0.266   | 1.702   |           |           |           |           | 2.729 |       | 5.491 | 2.729 | 5.976     |       |       |       | 1.094 | 7.07  | 16 | 0.7 | 7.25   | 0.91 | 8.5 | 33.36 |  |
| 08-1 | 构造物 III（室内）    | 3.523   |         | 1.702   |           |           |           |           | 2.729 |       | 5.225 | 2.729 | 5.976     |       |       |       | 1.094 | 7.07  | 16 | 0.7 | 7.25   | 0.91 | 8.5 | 33.36 |  |
| 08-2 | 构造物 III（桥梁）    | 3.523   | 0.266   | 1.702   |           |           |           |           | 2.729 |       | 5.491 | 2.729 | 5.976     |       |       |       | 1.094 | 7.07  | 16 | 0.7 | 7.25   | 0.91 | 8.5 | 33.36 |  |
| 08-3 | 构造物 III（设备安装）  | 3.523   |         |         |           |           |           |           | 2.729 |       | 3.523 | 2.729 | 5.976     |       |       |       | 1.094 | 7.07  | 16 | 0.7 | 7.25   | 0.91 | 8.5 | 33.36 |  |
| 09   | 技术复杂大桥         | 2.23    | 0.181   | 0.928   |           |           |           |           | 1.677 |       | 3.339 | 1.677 | 4.143     |       |       |       | 0.637 | 4.78  | 16 | 0.7 | 7.25   | 0.91 | 8.5 | 33.36 |  |
| 10   | 钢材及钢结构（一般）     | 0.181   |         | 0.874   |           |           |           |           | 0.564 |       | 1.055 | 0.564 | 2.242     |       |       |       | 0.653 | 2.895 | 16 | 0.7 | 7.25   | 0.91 | 8.5 | 33.36 |  |
| 10-1 | 钢材及钢结构（桥梁）     | 0.181   |         | 0.874   |           |           |           |           | 0.564 |       | 1.055 | 0.564 | 2.242     |       |       |       | 0.653 | 2.895 | 16 | 0.7 | 7.25   | 0.91 | 8.5 | 33.36 |  |
| 10-2 | 钢材及钢结构（金属标志牌等） | 0.181   |         |         |           |           |           |           | 0.564 |       | 0.181 | 0.564 | 2.242     |       |       |       | 0.653 | 2.895 | 16 | 0.7 | 7.25   | 0.91 | 8.5 | 33.36 |  |

编制： 复核：

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（高桥镇高桥村北宋塔养鸡场道路提升改造项目）  
编制范围：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（高桥镇高桥村北宋塔养鸡场道路提升改造项目）

| 序号 | 工程名称          | 措施费     |         |         |      |           |           |           |           |       |       | 企业管理费 |      |         |        |        |      |      |       |       |       | 规费    |       |      |      |  |
|----|---------------|---------|---------|---------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------|---------|--------|--------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|--|
|    |               | 冬季施工增加费 | 雨季施工增加费 | 夜间施工增加费 | 同措施费 | 高原地区施工增加费 | 风沙地区施工增加费 | 沿海地区施工增加费 | 行车干扰施工增加费 | 施工辅助费 | 工地转移费 | 综合费用  |      | 主副食运费补贴 | 职工探亲路费 | 职工取暖补贴 | 财务费用 | 综合费用 | 养老保险费 | 失业保险费 | 医疗保险费 | 工伤保险费 | 住房公积金 | 综合费用 |      |  |
|    |               |         |         |         |      |           |           |           |           |       |       | I     | II   |         |        |        |      |      |       |       |       |       |       |      |      |  |
|    |               |         |         |         |      |           |           |           |           |       |       |       |      |         |        |        |      |      |       |       |       |       |       |      |      |  |
| 1  | 2             | 3       | 4       | 5       | 6    | 7         | 8         | 9         | 10        | 11    | 12    | 13    | 14   | 15      | 16     | 17     | 18   | 19   | 20    | 21    | 22    | 23    | 24    | 25   |      |  |
| 1  | 清除表土          | 12      | 1       |         |      |           |           |           | 10        |       | 13    | 10    | 31   |         |        |        |      | 4    | 35    | 46    | 2     | 21    | 3     | 24   | 95   |  |
| 2  | 水渠清理          | 11      | 1       |         |      |           |           |           | 10        |       | 12    | 10    | 29   |         |        |        |      | 4    | 32    | 127   | 6     | 58    | 7     | 68   | 265  |  |
| 3  | 路床碾压（压实度93%）  | 6       |         |         |      |           |           |           | 1         |       | 6     | 1     | 7    |         |        |        |      | 1    | 7     | 25    | 1     | 11    | 1     | 13   | 53   |  |
| 4  | 300mm厚水泥稳定碎石  | 30      | 3       |         |      |           |           |           | 215       |       | 33    | 215   | 637  |         |        |        |      | 106  | 743   | 153   | 7     | 70    | 9     | 82   | 320  |  |
| 5  | 200mm厚水泥混凝土面层 | 164     | 18      |         |      |           |           |           | 311       |       | 182   | 311   | 922  |         |        |        |      | 153  | 1075  | 1720  | 75    | 779   | 98    | 914  | 3586 |  |
| 6  | 现有混凝土道路进行修复   | 19      | 2       |         |      |           |           |           | 29        |       | 21    | 29    | 87   |         |        |        |      | 14   | 101   | 185   | 8     | 84    | 11    | 98   | 385  |  |
| 7  | 合计：           | 242     | 25      |         |      |           |           |           | 576       |       | 267   | 576   | 1713 |         |        |        |      | 282  | 1993  | 2256  | 99    | 1023  | 129   | 1199 | 4704 |  |
|    |               |         |         |         |      |           |           |           |           |       |       |       |      |         |        |        |      |      |       |       |       |       |       |      |      |  |

编制：

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（高桥镇高桥村北宋塔养鸡场道路提升改造项目）  
编制范围：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（高桥镇高桥村北宋塔养鸡场道路提升改造项目）

| 序号 | 名称                        | 单位   | 代号      | 预算单价<br>(元) | 备注 | 序号 | 名称                          | 单位 | 代号      | 预算单价<br>(元) | 备注 |
|----|---------------------------|------|---------|-------------|----|----|-----------------------------|----|---------|-------------|----|
| 1  | 人工                        | 工日   | 1001001 | 105.89      |    | 19 | 机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21   | 台班 | 8001083 | 731.23      |    |
| 2  | 机械工                       | 工日   | 1051001 | 105.89      |    | 20 | 功率235kW 以内稳定土拌和机BW B230     | 台班 | 8003005 | 1960.11     |    |
| 3  | HPB300钢筋                  | t    | 2001001 | 4053.1      |    | 21 | 混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m         | 台班 | 8003079 | 145.03      |    |
| 4  | 型钢工字钢,角钢                  | t    | 2003004 | 4292.04     |    | 22 | 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF        | 台班 | 8003085 | 213.87      |    |
| 5  | 石油沥青                      | t    | 3001001 | 4601.77     |    | 23 | 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD 250   | 台班 | 8005002 | 188.85      |    |
| 6  | 柴油0号,-10号,-20号            | kg   | 3003003 | 7.08        |    | 24 | 容量10000L以内洒水汽车YG J5170G SSN | 台班 | 8007043 | 1088.47     |    |
| 7  | 煤                         | t    | 3005001 | 779.82      |    | 25 | 小型机具使用费                     | 元  | 8099001 | 1           |    |
| 8  | 电                         | kW h | 3005002 | 1.06        |    | 26 | 定额基价                        | 元  | 1999    | 1           |    |
| 9  | 水                         | m 3  | 3005004 | 4.85        |    |    |                             |    |         |             |    |
| 10 | 锯材中板 δ =19~35mm,中方混合规格    | m 3  | 4003002 | 1592.92     |    |    |                             |    |         |             |    |
| 11 | 中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方            | m 3  | 5503005 | 174.76      |    |    |                             |    |         |             |    |
| 12 | 碎石(4cm)最大粒径4cm堆方          | m 3  | 5505013 | 116.5       |    |    |                             |    |         |             |    |
| 13 | 碎石未筛分碎石统料堆方               | m 3  | 5505016 | 67.96       |    |    |                             |    |         |             |    |
| 14 | 32.5级水泥                   | t    | 5509001 | 368.14      |    |    |                             |    |         |             |    |
| 15 | 其他材料费                     | 元    | 7801001 | 1           |    |    |                             |    |         |             |    |
| 16 | 功率90kW 以内履带式推土机T120A      | 台班   | 8001003 | 1022.49     |    |    |                             |    |         |             |    |
| 17 | 功率120kW 以内平地机F155         | 台班   | 8001058 | 1162.49     |    |    |                             |    |         |             |    |
| 18 | 机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15 | 台班   | 8001081 | 572.3       |    |    |                             |    |         |             |    |

编制:

复核:

工程量清单单价分析表

合同段：2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（高桥镇高桥村北宋塔养鸡场道路提升改造项目）

货币单位：人民币（元）

第 1 页

共 2 页

| 序号   | 编码      | 子目名称          | 人工费   |        |       | 材料费   |     |         |       |      |       | 机械使用费 | 其他   | 管理费  | 税费   | 利润   | 综合单价   |
|------|---------|---------------|-------|--------|-------|-------|-----|---------|-------|------|-------|-------|------|------|------|------|--------|
|      |         |               | 工日    | 单价     | 金额    | 主材    |     |         | 辅材费   | 金额   |       |       |      |      |      |      |        |
|      |         |               |       |        |       | 主材耗量  | 单位  | 单价      |       |      | 主材费   |       |      |      |      |      |        |
| 1    | 202-1-a | 清除表土          | 0.004 | 105.89 | 0.42  |       | m 3 |         |       |      |       | 2.15  | 0.07 | 0.4  | 0.29 | 0.21 | 3.54   |
| 2    | 202-d   | 水渠清理          | 0.025 | 105.89 | 2.65  |       | m   |         |       |      |       |       | 0.07 | 0.99 | 0.35 | 0.21 | 4.28   |
| 3    | 204-1-a | 路床碾压（压实度93%）  | 0.002 | 105.89 | 0.21  |       | m 2 |         |       |      |       | 0.15  | 0.01 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.54   |
| 4    | 304-3-a | 300mm厚水泥稳定碎石  | 0.014 | 105.89 | 1.43  |       | m 2 |         | 42.59 | 0.00 | 42.59 | 2.5   | 0.45 | 1.94 | 4.73 | 3.69 | 57.35  |
| 【1】  | 5505016 | 碎石            |       |        |       | 0.441 | m 3 | 67.96   | 29.95 |      | 29.95 |       |      |      |      |      |        |
| 【2】  | 5509001 | 32.5级水泥       |       |        |       | 0.034 | t   | 368.14  | 12.34 |      | 12.34 |       |      |      |      |      |        |
| 【3】  | 7801001 | 其他材料费         |       |        |       | 0.301 | 元   | 1       | 0.3   |      | 0.3   |       |      |      |      |      |        |
| 5    | 312-1-a | 200mm厚水泥混凝土面层 | 0.174 | 105.89 | 18.45 |       | m 2 |         | 65.67 |      | 65.67 | 3.36  | 0.9  | 8.52 | 9.2  | 5.36 | 111.47 |
| 【1】  | 2001001 | H PB300钢筋     |       |        |       |       | t   | 4053.1  | 0.02  |      | 0.02  |       |      |      |      |      |        |
| 【2】  | 2003004 | 型钢            |       |        |       |       | t   | 4292.04 | 0.23  |      | 0.23  |       |      |      |      |      |        |
| 【3】  | 3001001 | 石油沥青          |       |        |       |       | t   | 4601.77 | 0.46  |      | 0.46  |       |      |      |      |      |        |
| 【4】  | 3005001 | 煤             |       |        |       |       | t   | 779.82  | 0.02  |      | 0.02  |       |      |      |      |      |        |
| 【5】  | 3005004 | 水             |       |        |       | 0.029 | m 3 | 4.85    | 0.14  |      | 0.14  |       |      |      |      |      |        |
| 【6】  | 4003002 | 锯材            |       |        |       |       | m 3 | 1592.92 | 0.11  |      | 0.11  |       |      |      |      |      |        |
| 【7】  | 5503005 | 中（粗）砂         |       |        |       | 0.094 | m 3 | 174.76  | 16.4  |      | 16.4  |       |      |      |      |      |        |
| 【8】  | 5505013 | 碎石（4cm）       |       |        |       | 0.169 | m 3 | 116.5   | 19.73 |      | 19.73 |       |      |      |      |      |        |
| 【9】  | 5509001 | 32.5级水泥       |       |        |       | 0.077 | t   | 368.14  | 28.31 |      | 28.31 |       |      |      |      |      |        |
| 【10】 | 7801001 | 其他材料费         |       |        |       | 0.265 | 元   | 1       | 0.27  |      | 0.27  |       |      |      |      |      |        |
| 6    | 312-1-b | 现有混凝土道路进行修复   | 0.087 | 105.89 | 9.17  |       | m 2 |         | 26.52 |      | 26.52 | 2.62  | 0.43 | 4.23 | 4.09 | 2.4  | 49.46  |
| 【1】  | 2001001 | H PB300钢筋     |       |        |       |       | t   | 4053.1  | 0.02  |      | 0.02  |       |      |      |      |      |        |





