

延安市安塞区乡村振兴局

关于安塞区招安镇白坪村新建产业路跨河大桥项目

(委托-竞争性磋商)

合同编号: SXJC-ZC-2023-046-103

合
同
书

甲方: 延安市安塞区乡村振兴局

乙方: 延安市安塞区建筑工程施工总公司

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》等有关规定，为明确甲、乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商，达成以下合同条款并同意共同遵守。

一、订立合同单位

甲方：延安市安塞区乡村振兴局

乙方：延安市安塞区建筑工程施工总公司

二、工程量清单详见投标文件

- 1、施工期限：合同签订之日起90天
- 2、施工地点：安塞区招安镇白坪村
- 3、工程质量：工程质量符合国家标准
- 4、工程量清单详见投标文件

三、费用标准：根据招标结果，确定安塞区招安镇白坪村新建产业路跨河大桥项目施工费：1367000.00（大写：壹佰叁拾陆万柒仟元整）

四、结算方式

1. 合同签订后预付合同总价款的40%，计人民币伍拾肆万陆仟捌佰元整（¥546800.00元）。
2. 甲方根据乙方施工进度支付合同总价款的40%，计人民币伍拾肆万陆仟捌佰元整（¥546800.00元）。
3. 乙方施工完毕后，经验收合格后支付合同总价款的17%，计人民币贰拾叁万贰仟叁佰玖拾元整（¥232390.00元）。
4. 剩余合同总价款的3%，即人民币肆万壹仟零壹拾元整（¥41010.00元），作为质量保证金，质保期满一年内付清（不计利息）。

五、相关权利及义务

- 1、甲方有权决定施工建设内容，但必须保证其真实性、合法性；

2、甲方要按照合同约定的期限和方式支付合同价款；

3、乙方应遵守法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不得进行转包和违法分包，并在保修期内承担相应的工程维修责任；

4、甲乙双方签订合同后不得在另行签订与合同实质性内容相背离的协议；

5、乙方保修期1年；

六、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可通过法律诉讼解决。

七、其它

1. 本合同一式陆份，均具有同等法律效力；


2. 本合同自签订之日起生效；

3. 招投标文件、竞谈文件、询价文件等是合同的附件，与合同具有同等的法律效力；

4. 其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

甲方（盖章）： 法定代表人（签字）： 委托代理人： 组织机构代码： 电 话： 地 址： 2023年8月22日	乙方（盖章）： 法定代表人（签字）： 开户银行：中国建设银行股份有限公司安塞县支行 户 名：延安市安塞区建筑工程施工总公司 帐 号：61001687411050000077 地 址：延安市安塞区城北区 电 话：0911-6212715 2023年8月22日
--	--

签约地点：延安市安塞区政府采购中心



全标段工程量清单汇总表

建设项目名称：关于安塞区招安镇白坪村新建产业路跨河大桥项目

编制时间：

第1页

共1页

01-1表

项次	工程或费用名称	单位	总数量	清单金额 (元)				技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
				关于安塞区招安镇白坪村新建产业路跨河大桥项目			合计			
1	第100章至第700章合计			1374092			1374092		100.00	
	清单 第100章 总则			295072			295072		21.47	
	清单 第200章 路基			31035			31035		2.26	
	清单 第300章 路面			41381			41381		3.01	
	清单 第400章 桥梁、涵洞			1006604			1006604		73.26	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计									
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			1374092			1374092		100.00	
11	计日工合计									
11.1	劳务									
11.2	材料									
11.3	施工机械									
12	暂列金额 (不含计日工总额)									
13	投标报价			1374092			1374092		100.00	

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：关于安塞区招安镇白坪村新建产业路跨河大桥项目

编制范围：关于安塞区招安镇白坪村新建产业路跨河大桥项目

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计							场外运输损耗		
					清单第 100章 总 则	清单第 200章 路 基	清单第 300章 路 面	清单第 400章 桥 梁、涵洞					辅助生产	%
1001001	人工	工日	105.89	1800.227	153.632	44.887	14.718	1586.94						
1051001	机械工	工日	105.89	369.716	108.731	3.737	1.491	255.756						
2001001	HPB300钢筋	t	3654.87	8.619				8.619						
2001002	HRB400钢筋	t	3654.87	53.785				53.785						
2001006	预应力粗钢筋	t	4690.27	0.346				0.346						
2001008	钢绞线（普通，无松弛）	t	4690.27	3.463				3.463						
2001019	钢丝绳（股丝6-7×19，绳径7.1~9mm；股丝6×37，绳径14.1~15.5mm）	t	5283.27	0.03				0.03						
2001021	8~12号铁丝（镀锌铁丝）	kg	3.86	17.755		17.55		0.205						
2001022	20~22号铁丝（镀锌铁丝）	kg	4.24	154.464				154.464						
2003002	波纹管钢带（0.25×36、0.28×36）	t	4144.92	0.033				0.033						
2003004	型钢（工字钢、角钢）	t	4247.79	0.907			0.002	0.905						
2003005	钢板（Q235，δ=5~40mm）	t	4247.79	5.657				5.657						
2003008	钢管（无缝钢管）	t	4247.79	2.423				2.423						
2003025	钢模板（各类定型大块钢模板）	t	4765.15	1.163				1.163						
2003026	组合钢模板	t	4160.04	0.376				0.376						
2003028	安全爬梯	t	7147.72	0.073				0.073						
2003044	铁皮（26号镀锌铁皮）	m2	20.27	1.5				1.5						
2009011	电焊条（结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0）	kg	5.07	400.397				400.397						
2009012	钢筋连接套筒（φ16mm~φ40mm）	个	5.29	99.258				99.258						
2009013	螺栓（混合规格）	kg	6.5	9.867				9.867						
2009028	铁件（铁件）	kg	4.01	345.249				345.249						

编制:

复核:

表A.0.2-6人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：关于安塞区招安镇白坪村新建产业路跨河大桥项目

编制范围：关于安塞区招安镇白坪村新建产业路跨河大桥项目

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计						场外运输损耗		
					清单第100章总则	清单第200章路基	清单第300章路面	清单第400章桥梁、涵洞			辅助生产	%	数量
2009030	铁钉（混合规格）	kg	4.16	5.309		0.65		4.659					
3001001	石油沥青	t	4008.77	0.079			0.004	0.075					
3003001	重油	kg	3.18	9.058				9.058					
3003002	汽油（92号）	kg	7.34	0.543				0.543					
3003003	柴油（0号，-10号，-20号）	kg	6.58	3263.424	2097.531	117.23	58.84	989.823					
3005001	煤	t	515.55	0.001			0.001						
3005002	电	kW·h	1.06	32872.83			20.972	14.88	32836.977				
3005004	水	m3	4.85	1038.971	6.365	45.5	5.721	981.385					
4003001	原木（混合规格）	m3	1177.24	0.82		0.195		0.625					
4003002	锯材（中板 δ =19~35mm，中方混合规格）	m3	1331.35	1.093		0.13	0.003	0.96					
5001013	PVC塑料管（Φ50mm）（Φ50mm）	m	5.67	11.7		11.7							
5001038	塑料波纹管SBG-100Y	m	12.39	163.17				163.17					
5003003	压浆料	t	1512.74	1.265				1.265					
5009005	桥面防水涂料（聚合物渗透水性桥面防水涂料）	kg	9.08	439.296				439.296					
5501003	黏土（堆方）	m3	11.31	83.634		1.17		82.464					
5503005	中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方）	m3	194.17	234.897		25.285	3.632	205.98					
5503007	砂砾（堆方）	m3	194.17	145.47			145.47						
5503009	天然级配（堆方）	m3	106.8	1094.024	1094.024								
5505005	片石（码方）	m3	145.63	74.75		74.75							
5505012	碎石（2cm）（最大粒径2cm堆方）	m3	116.5	92.432				92.432					
5505013	碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方）	m3	116.5	250.967				6.552	244.415				
5505015	碎石（8cm）（最大粒径8cm堆方）	m3	116.5	0.715		0.715							

编制：

复核：

表A.0.2-6人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：关于安塞区招安镇白坪村新建产业路跨河大桥项目
编制范围：关于安塞区招安镇白坪村新建产业路跨河大桥项目

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计						场外运输损耗		
					清单第100章总则	清单第200章路基	清单第300章路面	清单第400章桥梁、涵洞			辅助生产	%	数量
5509001	32.5级水泥	t	345.13	193.013		6.195	11.191	175.628					
5509002	42.5级水泥	t	380.53	21.337				21.337					
6001003	板式橡胶支座（GJZ系列、GYZ系列）	dm3	20353.98	0.098				0.098					
6005018	钢绞线群锚（19孔）（包括夹片、锚垫板 和螺旋筋）	套	344.9	107.732				107.732					
6005022	精制螺纹钢锚具	套	30.26	37.349				37.349					
7801001	其他材料费	元	1	2354.184		22.75	123.943	2207.491					
7901001	设备摊销费	元	1	714.24				714.24					
8001002	功率75kW以内履带式推土机	台班	836.15	0.612	0.612								
8001003	功率90kW以内履带式推土机	台班	989.8	0.008		0.008							
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机 （WK100机械）	台班	995.78	0.368				0.368					
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机（ZL20）	台班	544.64	0.65		0.65							
8001058	功率120kW以内平地机（F155）	台班	1121.43	0.583		0.47	0.113						
8001078	机械自身质量6~8t光轮压路机（2Y- 6/8）	台班	344.12	106.736	106.736								
8001079	机械自身质量8~10t光轮压路机（2Y- 8/10）	台班	376.15	0.098	0.098								
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机（3Y- 12/15）	台班	552.3	1.563	0.276	1.155	0.132						
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机（3Y- 18/21）	台班	701.63	0.372			0.372						
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾 （YZS063）	台班	161.47	0.398	0.398								
8001102	手持式风动凿岩机	台班	17.24	25.889				25.889					
8003005	功率235kW以内稳定土拌和机 （WB230）	台班	1886.25	0.098			0.098						

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：关于安塞区招安镇白坪村新建产业路跨河大桥项目
编制范围：关于安塞区招安镇白坪村新建产业路跨河大桥项目

02表

第 4 页 共 5 页

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计						场外运输损耗			
					清单第100章总则	清单第200章路基	清单第300章路面	清单第400章桥梁、涵洞				辅助生产	%	数量
8003038	容量4000L以内沥青洒布车 (LS-3500)	台班	556.44	0.016				0.016						
8003079	混凝土电动真空吸水机组 (含吸垫5m×5m)	台班	145.03	0.106			0.106							
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)(SLF)	台班	213.87	1.289			0.107	1.182						
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机 (JD250)	台班	188.85	0.205			0.205							
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机 (UJ325)	台班	141.92	0.975		0.975								
8005074	拉伸力800kN以内预应力拉伸机 (YC100)	台班	58.61	0.58				0.58						
8005079	智能张拉系统 (LX-MSP型)	台班	652.3	9.058				9.058						
8005082	波纹管卷制机(含钢带点焊机)(6D150 (DN-10))	台班	370.35	0.257				0.257						
8005084	智能压浆系统 (HJZJ-2型)	台班	719.44	0.133				0.133						
8007009	装载质量15t以内载货汽车 (SH161, T815)	台班	865.38	0.672				0.672						
8007043	容量10000L以内洒水汽车 (YGJ5170GSSJN)	台班	1062.07	0.149			0.149							
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车 (F10A)	台班	204.89	3.251				3.251						
8009027	提升质量12t以内汽车式起重机 (QY12)	台班	825.91	1.109				1.109						
8009028	提升质量16t以内汽车式起重机 (QY16)	台班	998.32	0.768				0.768						
8009029	提升质量20t以内汽车式起重机 (QY20)	台班	1182	9.12				9.12						
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机 (QY25)	台班	1328.24	5.806				5.806						

编制:

复核:

表A.0.2-6人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：关于安塞区招安镇白坪村新建产业路跨河大桥项目

编制范围：关于安塞区招安镇白坪村新建产业路跨河大桥项目

第 5 页

共 5 页

02表

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计						场外运输损耗		
					清单第100章总则	清单第200章路基	清单第300章路面	清单第400章桥梁、涵洞			辅助生产	%	数量
8009032	提升质量40t以内汽车式起重机 (QY40)	台班	2193.42	0.873				0.873					
8009081	牵引力50kN以内单筒慢动电动卷扬机 (JTM-5)	台班	183.39	16.085				16.085					
8011012	激振力300kN以内振动打拔桩锤 (DZ30)	台班	584.59	11.424				11.424					
8011035	钻孔直径1500mm以内回旋钻机 (GPS-15,ZJ150-1)	台班	1464.88	36.288				36.288					
8011056	泥浆分离器 (ZX-200)	台班	440.83	1.056				1.056					
8011057	容量100~150L泥浆搅拌机	台班	126.31	3.36				3.36					
8013003	出水口直径150mm以内电动单级离心清水泵 (IS200-150)	台班	175.68	6.252				6.252					
8013011	出水口直径100mm以内电动多级离心清水泵 (DA1-100-6,H≤120m)	台班	273.02	10.08				10.08					
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机 (BX1-330)	台班	201.82	69.003				69.003					
8015029	容量42kV·A以内交流电弧焊机 (BX2-500)	台班	256.12	0.48				0.48					
8017047	排气量3m3/min以内机动空气压缩机 (CY-3/8-1)	台班	276.86	8.501				8.501					
8099001	小型机具使用费	元	1	3019.211			9.722	3009.488					

编制:

复核:

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：关于安塞区招安镇白坪村新建产业路跨河大桥项目
编制范围：关于安塞区招安镇白坪村新建产业路跨河大桥项目

第1页共5页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)		金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		清单第100章 总则			121540.84		16273.33	116872.61	37494.89	170640.84		1842.68		9269.71	9155.06	17181.75	295072	
2	102	工程管理															19307	
3	102~3	安全生产费	总额	1													19307	19307
4	103	临时工程与设施			121540.84		16273.33	116872.61	37494.89	170640.84		1842.68		9269.71	9155.06	17181.75	208090	
5	103~1	临时道路修建、养护与拆除(包括原道路的养护)	m	95	121540.84		16273.33	116872.61	37494.89	170640.84		1842.68		9269.71	9155.06	17181.75	208090	2190.42
6	104	施工场地建设费															67675	
7	104~1	施工场地建设费	总额	1													67675	67675
8		清单第200章 路基			16183.41		4753.1	18812.72	1665.78	25231.6		299.42		1717.64	1223.03	2562.45	31035	
9	202	场地清理			9.92		1.6		7.86	9.46		0.29		1.1	0.76	1.04	13	
10	202~1	清理与掘除			9.92		1.6		7.86	9.46		0.29		1.1	0.76	1.04	13	
11	~a	清除表土	m2	12.6	9.92		1.6		7.86	9.46		0.29		1.1	0.76	1.04	13	1.03
12	204	填方路基			1308.81		71.16		1165.54	1236.7		38.82		97.78	99.99	132.6	1606	
13	204~1	路基填筑(包括填前压实)			1308.81		71.16		1165.54	1236.7		38.82		97.78	99.99	132.6	1606	
14	~a	利用土方	m3	320	1308.81		71.16		1165.54	1236.7		38.82		97.78	99.99	132.6	1606	5.02
15	209	挡土墙			14864.69		4630.34	18812.72	492.39	23985.44		260.31		1618.76	1122.27	2428.81	29416	
16	209~3	桥头防护			14864.69		4630.34	18812.72	492.39	23985.44		260.31		1618.76	1122.27	2428.81	29416	
17	~a	M10浆砌MU30片	m3	65	14864.69		4630.34	18812.72	492.39	23985.44		260.31		1618.76	1122.27	2428.81	29416	452.55
18		清单第300章 路面			13776.63		1558.52	33758.01	889.39	36205.92		150.8		572.6	1033.42	3416.65	41381	
19	302	垫层			2692.33		462.53	8934.52	71.73	9468.77		30.27		158.2	202.02	887.33	10747	
20	302~2	砂砾垫层			2692.33		462.53	8934.52	71.73	9468.77		30.27		158.2	202.02	887.33	10747	

编制:

复核:

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：关于安塞区招安镇白坪村新建产业路跨河大桥项目
编制范围：关于安塞区招安镇白坪村新建产业路跨河大桥项目

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)		合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
21	~a	150mm天然砂砾基层	m ²	240	2692.33		462.53	8934.52	71.73	9468.77		30.27		158.2	202.02	887.33	10747	44.78	
22	304	水泥稳定土底基层、基层			8373.98		369.29	22281.54	679.87	23330.7		85.16		155.52	627.67	2177.92	26378		
23	304~3	水泥稳定土基层			8373.98		369.29	22281.54	679.87	23330.7		85.16		155.52	627.67	2177.92	26378		
24	~b	20cm厚5%水泥稳定基层(桥头搭板下)	m ²	375	8373.98		369.29	22281.54	679.87	23330.7		85.16		155.52	627.67	2177.92	26378	70.34	
25	312	水泥混凝土面板			2710.32		726.7	2541.95	137.79	3406.45		35.37		258.89	203.73	351.4	4256		
26	312~1	水泥混凝土面板			2710.32		726.7	2541.95	137.79	3406.45		35.37		258.89	203.73	351.4	4256		
27	~a	180mm混凝土路	m ³	43	2710.32		726.7	2541.95	137.79	3406.45		35.37		258.89	203.73	351.4	4256	98.98	
28		清单第40章 桥梁、涵洞			719189.17		168041.06	503857.02	117481.26	789379.35		14446.55		65093.06	54435.77	83101.93	1006604		
29	403	钢筋			246576.61		34507.01	228912.04	7876.36	271295.4		1833.47		12721.9	18432.03	27385.45	331816		
30	403~1	基础钢筋(含灌注桩、承台、柱系梁、沉桩、沉井等)			40048.6		4402.64	38070.14	1599.7	44072.49		288.69		1656.09	2993.03	4410.93	53450		
31	~a	光圆钢筋(HPB300)	kg	1757	7147.82		781.41	6632.08	462.12	7875.6		53.24		318.4	534.32	790.34	9576	5.45	
32	~b	带肋钢筋(HRB400)	kg	8341	32900.78		3621.24	31438.06	1137.59	36196.88		235.45		1337.69	2458.71	3620.59	43874	5.26	
33	403~2	下部结构钢筋			51388.84		7003.43	47036.77	2499.43	56539.62		388.49		2759.53	3841.88	5717.66	69258		
34	~a	光圆钢筋(HPB300)	kg	782	3220.3		438.87	2947.57	156.63	3543.07		24.35		172.93	240.75	358.3	4340	5.55	
35	~b	带肋钢筋(HRB400)	kg	11697	49168.55		6564.56	44089.19	2342.8	52996.55		364.14		2586.6	3601.13	5359.36	64918	5.55	
36	403~3	上部结构钢筋			104173.04		13843.53	98579.27	2302.86	114725.65		756.62		4959.95	7785.78	11540.52	139887		
37	~a	光圆钢筋(HPB300)	kg	5034	20056.11		2665.25	18979.16	443.36	22087.77		145.67		954.92	1498.97	2221.86	26932	5.35	

编制:

复核:

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：关于安塞区招安镇白坪村新建产业路跨河大桥项目
编制范围：关于安塞区招安镇白坪村新建产业路跨河大桥项目

第3页共5页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)		金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计				费率(%)	税金(元)	费率(%)	税金(元)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
38	~b	带肋钢筋 (HRB400)	kg	21113	84116.93		11178.28	79600.11	1859.49	92637.88		610.95	4005.03	6286.81	9318.66		112955	5.35	
39	403~4	附属结构钢筋			50966.13		9257.41	45225.86	1474.37	55957.64		399.67		3346.33	3811.34	5716.35	69221		
40	~a	光圆钢筋 (HPB300)	kg	1312	5583.46		1014.17	4954.6	161.52	6130.3		43.79		386.6	417.54	626.24	7583	5.78	
41	~b	带肋钢筋 (HRB400)	kg	10664	45382.67		8243.24	40271.26	1312.85	49827.35		355.89	2979.74	3393.8	5090.11		61638	5.78	
42	404	基坑开挖及回填			435.33		330.07		79.46	429.54		19.52		122.42	33.75	54.47	660		
43	404~1	干处挖土方	m3	30	435.33		330.07		79.46	429.54		19.52		122.42	33.75	54.47	660	22	
44	405	钻孔灌注桩			181421.43		57091.91	58621.53	83459.35	199172.79		6776.42		24693.43	13964.28	22014.62	266621		
45	405~1	钻孔灌注桩			181421.43		57091.91	58621.53	83459.35	199172.79		6776.42		24693.43	13964.28	22014.62	266621		
46	~a	陆上钻孔灌注桩	m	96	181421.43		57091.91	58621.53	83459.35	199172.79		6776.42		24693.43	13964.28	22014.62	266621	2777.3	
47	410	结构混凝土工程			101748.16		31292.04	75766.01	10713.69	117771.75		2811.33		11053.16	7758.31	12545.51	151941		
48	410~1	混凝土基础 C30 (包括支撑梁、桩基承台、桩系梁,但不包括桩基)	m3	3	1289.81		438.39	1108.66	4.29	1551.34		32.91		146.25	98.15	164.58	1993	664.33	
49	410~2	混凝土下部结构			47422.29		12961.04	33405.63	7695.54	54062.21		1343.18		4688.47	3618.4	5734.1	69447		
50	~a	桥台混凝土C30	m3	12.8	7303.63		2670.12	4724.16	1018.06	8412.34		221.82		944.11	558.39	912.3	11049	863.2	
51	~b	桥墩混凝土C30	m3	29.1	17856.05		5484.89	11319.84	3449.63	20254.36		540.01		1971.62	1364.99	2171.79	26303	903.88	
52	~c	盖梁混凝土C30	m3	36.9	22262.61		4806.03	17361.63	3227.85	25395.51		581.35		1772.75	1695.02	2650.02	32095	869.78	
53	410~3	现浇混凝土上部结构C40防水混凝土 (抗渗等级P8)	m3	48.2	25045.13		6226.76	20140.39	2376.61	28743.76		640.68		2230.49	1905.89	3016.87	36538	758.05	
54	410~6	现浇混凝土附属结构			27990.93		11665.86	21111.33	637.25	33414.44		794.57		3987.96	2135.88	3629.96	43963		

编制:

复核:

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：关于安塞区招安镇白坪村新建产业路跨河大桥项目
编制范围：关于安塞区招安镇白坪村新建产业路跨河大桥项目

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	税金(元)		金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
55	~a	C30	m3	58.4	27021.67		11279.57	20371.17	616.15	32266.89		767.6		3855.91	2061.96	3505.71	42458	727.02
56	~a	C40	m3	2	969.26		386.29	740.16	21.1	1147.55		26.96		132.05	73.92	124.24	1505	752.5
57	411	预应力混凝土工程			138907.56		30390.69	106143.95	7882.68	144417.32		2199.46		11134.74	10470.14	15139.95	183362	
58	411~5	后张法预应力钢绞线	kg	3330	80399.75		7145.72	60353.97	7795.32	75295.01		610.3		3380.21	6010.95	7676.68	92974	27.92
59	411~8	预制预应力混凝土管桩C40	m3	112	58507.82		23244.97	45789.98	87.36	69122.31		1589.16		7754.52	4459.2	7463.27	90388	807.04
60	415	桥面铺装			19804.5		4242.86	11687.41	4540.61	20470.89		499.49		1488.4	1506.56	2156.88	26122	
61	415~2	水泥混凝土桥面铺装	m3	11.7	4804.23		1635.37	3867.71	386.11	5889.19		70.2		605.9	361.68	623.43	7550	645.3
62	415~3	防水层			9985.7		2323.06	3988.81	2970.96	9282.82		314.88		775.53	764.3	1002.38	12141	
63	~a	桥面混凝土表面处理(凿毛)	m2	193.2	5386.26		2250.37		2982.14	5212.52		241.92		750.73	418.35	596.12	7220	37.37
64	~b	铺设防水层	m2	264	4589.44		72.68	3988.81	8.81	4070.31		72.96		24.81	345.95	406.26	4921	18.64
65	415~4	桥面排水			5014.57		284.44	3830.89	1183.55	5298.88		114.42		106.97	380.57	531.08	6431	
66	~a	竖、横向集中排水管			5014.57		284.44	3830.89	1183.55	5298.88		114.42		106.97	380.57	531.08	6431	
67	~a~1	铸铁管	kg	814	5014.57		284.44	3830.89	1183.55	5298.88		114.42		106.97	380.57	531.08	6431	7.9
68	416	桥梁支座			5.7		1.04	2000.83		2001.87		0.04		0.35	0.43	180.24	2182	
69	416~1	板式橡胶支座			5.7		1.04	2000.83		2001.87		0.04		0.35	0.43	180.24	2182	
70	~a	GBEY200*4mm板式橡胶支座	块	48	3.84		0.7	1349.49		1350.19		0.03		0.23	0.29	121.57	1472	30.67
71	~b	200*200*20mm橡胶垫块	块	16	0.74		0.14	260.54		260.67		0.01		0.05	0.06	23.47	284	17.75
72	~c	200*200*40mm橡胶垫块	块	12	1.11		0.2	390.8		391.01		0.01		0.07	0.08	35.21	426	35.5
73	417	桥梁接缝和伸缩装置			30289.89		10165.44	20725.25	2929.12	33819.81		306.82		3878.67	2270.28	3624.8	43900	
74	417~3	梳齿板式伸缩装置	m	15	30289.89		10165.44	20725.25	2929.12	33819.81		306.82		3878.67	2270.28	3624.8	43900	2926.67

编制:

复核:

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：关于安塞区招安镇白坪村新建产业路跨河大桥项目
编制范围：关于安塞区招安镇白坪村新建产业路跨河大桥项目

序号	工程类别	措施费 (%)										企业管理费 (%)										规费 (%)				
		措施费 (%)										综合费率		企业管理费 (%)								规费 (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
01	土方	2.27	0.175						0.521		2.445	0.521				16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36			8.5	33.36	
02	石方	0.429	0.14						0.47		0.569	0.47				16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36			8.5	33.36	
03	运输	0.437	0.178						0.154		0.615	0.154				16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36			8.5	33.36	
04	路面	1.371	0.153						0.818		1.524	0.818				16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36			8.5	33.36	
04-1	路面 (隧道路面)	1.371							0.818		1.371	0.818				16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36			8.5	33.36	
05	隧道	0.71							1.195		0.71	1.195				16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36			8.5	33.36	
06	构造物 I	1.438	0.131						1.201		1.569	1.201				16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36			8.5	33.36	
06-1	构造物 I (绿化)		0.131						1.201		0.131	1.201				16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36			8.5	33.36	
07	构造物 II	1.902	0.141	0.903					1.537		2.946	1.537				16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36			8.5	33.36	
08	构造物 III (一般)	3.523	0.266	1.702					2.729		5.491	2.729				16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36			8.5	33.36	
08-1	构造物 III (室内)	3.523		1.702					2.729		5.225	2.729				16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36			8.5	33.36	
08-2	构造物 III (桥梁)	3.523	0.266	1.702					2.729		5.491	2.729				16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36			8.5	33.36	
08-3	构造物 III (设备安装)	3.523							2.729		3.523	2.729				16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36			8.5	33.36	
09	技术复杂大桥	2.23	0.181	0.928					1.677		3.339	1.677				16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36			8.5	33.36	
10	钢材及钢结构 (一般)	0.181		0.874					0.564		1.055	0.564				16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36			8.5	33.36	
10-1	钢材及钢结构 (桥梁)	0.181		0.874					0.564		1.055	0.564				16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36			8.5	33.36	
10-2	钢材及钢结构 (金属标志牌等)	0.181							0.564		0.181	0.564				16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36			8.5	33.36	

编制:

复核:

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：关于安塞区招安镇白坪村新建产业路跨河大桥项目
编制范围：关于安塞区招安镇白坪村新建产业路跨河大桥项目

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	105.89		19	钢筋连接套筒 $\phi 16\text{mm} \sim \phi 40\text{mm}$	个	2009012	5.29	
2	机械工	工日	1051001	105.89		20	螺栓混合规格	kg	2009013	6.5	
3	HPB300钢筋	t	2001001	3654.87		21	铁件铁件	kg	2009028	4.01	
4	HRB400钢筋	t	2001002	3654.87		22	铁钉混合规格	kg	2009030	4.16	
5	预应力粗钢筋	t	2001006	4690.27		23	石油沥青	t	3001001	4008.77	
6	钢绞线普通, 无松弛	t	2001008	4690.27		24	重油	kg	3003001	3.18	
7	钢丝绳股丝6-7 $\times$ 19, 绳径7.1~9mm; 股丝6 $\times$ 37, 绳径	t	2001019	5283.27		25	汽油92号	kg	3003002	7.34	
8	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021	3.86		26	柴油0号, -10号, -20号	kg	3003003	6.58	
9	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	2001022	4.24		27	煤	t	3005001	515.55	
10	波纹管钢带0.25 $\times$ 36、0.28 $\times$ 36	t	2003002	4144.92		28	电	kW·h	3005002	1.06	
11	型钢工字钢,角钢	t	2003004	4247.79		29	水	m ³	3005004	4.85	
12	钢板Q235, $\delta = 5 \sim 40\text{mm}$	t	2003005	4247.79		30	原木混合规格	m ³	4003001	1177.24	
13	钢管无缝钢管	t	2003008	4247.79		31	铝材中板 $\delta = 19 \sim 35\text{mm}$, 中方混合规格	m ³	4003002	1331.35	
14	钢模板各类定型大块钢模板	t	2003025	4765.15		32	PVC塑料管 ($\phi 50\text{mm}$) $\phi 50\text{mm}$	m	5001013	5.67	
15	组合钢模板	t	2003026	4160.04		33	塑料波纹管SBG-100Y	m	5001038	12.39	
16	安全爬梯	t	2003028	7147.72		34	压浆料	t	5003003	1512.74	
17	铁皮26号镀锌铁皮	m ²	2003044	20.27		35	桥面防水涂料聚合物渗透水性桥面防水涂料	kg	5009005	9.08	
18	电焊条结42(502, 506, 507)3.2/4.0/5.0	kg	2009011	5.07		36	黏土堆方	m ³	5501003	11.31	

复核:

编制:

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：关于安塞区招安镇白坪村新建产业路跨河大桥项目
编制范围：关于安塞区招安镇白坪村新建产业路跨河大桥项目

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
37	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m ³	5503005	194.17		55	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1121.43	
38	砂砾堆方	m ³	5503007	194.17		56	机械自身质量6~8t光轮压路机2Y-6/8	台班	8001078	344.12	
39	天然级配堆方	m ³	5503009	106.8		57	机械自身质量8~10t光轮压路机2Y-8/10	台班	8001079	376.15	
40	片石码方	m ³	5505005	145.63		58	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081	552.3	
41	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m ³	5505012	116.5		59	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	8001083	701.63	
42	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m ³	5505013	116.5		60	机械自身质量0.6t手持式振动碾YZS06B	台班	8001085	161.47	
43	碎石(8cm)最大粒径8cm堆方	m ³	5505015	116.5		61	手持式风动凿岩机	台班	8001102	17.24	
44	32.5级水泥	t	5509001	345.13		62	功率235kW以内稳定土拌和机WB230	台班	8003005	1886.25	
45	42.5级水泥	t	5509002	380.53		63	容量4000L以内沥青洒布车LS-3500	台班	8003038	556.44	
46	板式橡胶支座GJZ系列、GYZ系列	dm ³	6001003	20353.98		64	混凝土电动真空吸水机组含吸垫 5m×5m	台班	8003079	145.03	
47	钢筋线群锚(19孔)包括夹片、锚垫板和螺旋筋	套	6005018	344.9		65	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用) SLF	台班	8003085	213.87	
48	精轧螺纹钢锚具	套	6005022	30.26		66	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机 JD250	台班	8005002	188.85	
49	其他材料费	元	7801001	1		67	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	8005010	141.92	
50	设备摊销费	元	7901001	1		68	拉伸力900kN以内预应力拉伸机YC100	台班	8005074	58.61	
51	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	8001002	836.15		69	智能张拉系统LX-MSP型	台班	8005079	652.3	
52	功率90kW以内履带式推土机T120A	台班	8001003	989.8		70	波纹管卷制机(含钢带点焊机) 6DI50(DN-10)	台班	8005082	370.35	
53	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机 WK100机械	台班	8001035	995.78		71	智能压浆系统HTJ-2型	台班	8005084	719.44	
54	斗容量1.0m ³ 轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	544.64		72	装载质量15t以内载货汽车SH161, T815	台班	8007009	865.38	

编制： 复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：关于安塞区招安镇白坪村新建产业路跨河大桥项目
编制范围：关于安塞区招安镇白坪村新建产业路跨河大桥项目

09表

第 3 页 共 3 页

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
73	容量10000L以内洒水汽车 YGJ5170GSSJN	台班	8007043	1062.07		91	定额基价	元	1999	1	
74	装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A	台班	8007046	204.89							
75	提升质量12t以内汽车式起重机QY12	台班	8009027	825.91							
76	提升质量16t以内汽车式起重机QY16	台班	8009028	998.32							
77	提升质量20t以内汽车式起重机QY20	台班	8009029	1182							
78	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	8009030	1328.24							
79	提升质量40t以内汽车式起重机QY40	台班	8009032	2193.42							
80	牵引力50kN以内单筒慢动电动卷扬机 JJM-5	台班	8009081	183.39							
81	激振力300kN以内振动打拔桩锤DZ30	台班	8011012	584.59							
82	钻孔直径1500mm以内回旋钻机GPS-15、ZJ150-I	台班	8011035	1464.88							
83	泥浆分离器ZX-200	台班	8011056	440.83							
84	容量100~150L泥浆搅拌机	台班	8011057	126.31							
85	出水口直径150mm以内电动单级离心 清水泵IS200-150	台班	8013003	175.68							
86	出水口直径100mm以内电动多级离心 清水泵DA1-100-6, H≤120m	台班	8013011	273.02							
87	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	8015028	201.82							
88	容量42kV·A以内交流电弧焊机BX2-500	台班	8015029	256.12							
89	排气量3m³/min以内机动空气压缩机 CV-3/8-1	台班	8017047	276.86							
90	小型机具使用费	元	8099001	1							

编制：

复核：

工程量清单表

合同段：关于安塞区招安镇白坪村新建产业路跨河大桥项目

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	清除表土	m ²	12.6	1.03	13
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	利用土方	m ³	320	5.02	1606
209	挡土墙				
209-3	桥头防护				
-a	M10浆砌MU30片石	m ³	65	452.55	29416
清单 第200章 合计 人民币 31035 元					

工程量清单表

合同段：关于安塞区招安镇白坪村新建产业路跨河大桥项目

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-2	砂砾垫层				
-a	150mm天然砂砾基层	m2	240	44.78	10747
304	水泥稳定土底基层、基层				
304-3	水泥稳定土基层				
-b	20cm厚5%水泥稳定基层(桥头搭板下)	m2	375	70.34	26378
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	180mm混凝土路面	m3	43	98.98	4256
清单 第300章 合计 人民币 41381 元					

工程量清单表

合同段：关于安塞区招安镇白坪村新建产业路跨河大桥项目

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-1	基础钢筋（含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等）				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	1757	5.45	9576
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	8341	5.26	43874
403-2	下部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	782	5.55	4340
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	11697	5.55	64918
403-3	上部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	5034	5.35	26932
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	21113	5.35	112955
403-4	附属结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	1312	5.78	7583
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	10664	5.78	61638
404	基坑开挖及回填				
404-1	干处挖土方	m ³	30	22	660
405	钻孔灌注桩				
405-1	钻孔灌注桩				
-a	陆上钻孔灌注桩	m	96	2777.3	266621
410	结构混凝土工程				
410-1	混凝土基础C30（包括支撑梁、桩基承台、桩系梁，但不包括桩基）	m ³	3	664.33	1993
410-2	混凝土下部结构				
-a	桥台混凝土C30	m ³	12.8	863.2	11049
-b	桥墩混凝土C30	m ³	29.1	903.88	26303
-c	盖梁混凝土C30	m ³	36.9	869.78	32095
410-3	现浇混凝土上部结构C40防水混凝土（抗渗等级P8）	m ³	48.2	758.05	36538
410-6	现浇混凝土附属结构				
-a	C30	m ³	58.4	727.02	42458
-a	C40	m ³	2	752.5	1505
411	预应力混凝土工程				
411-5	后张法预应力钢绞线	kg	3330	27.92	92974
411-8	预制预应力混凝土上部结构C40	m ³	112	807.04	90388
415	桥面铺装				
415-2	水泥混凝土桥面铺装	m ³	11.7	645.3	7550
415-3	防水层				
-a	桥面混凝土表面处理（凿毛）	m ²	193.2	37.37	7220
-b	铺设防水层	m ²	264	18.64	4921
415-4	桥面排水				
-a	竖、横向集中排水管				
-a-1	铸铁管	kg	814	7.9	6431
416	桥梁支座				
416-1	板式橡胶支座				
-a	GBEY200*44mm板式橡胶支座	块	48	30.67	1472
-b	200*200*20mm橡胶垫块	块	16	17.75	284

工程量清单表

合同段：关于安塞区招安镇白坪村新建产业路跨河大桥项目

标表2

[illegible]

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 103-1
 项目名称: 临时道路修建、养护与拆除 (包括原道路的养护)
 单位: m
 数量: 95.000
 单价: 2190.42
 元
 摊消费:
 元
 标表4-3

代 号	工程 项目		汽车便道				汽车便道				汽车便道				合计			
	工程 细 目		汽车便道路基宽4.5m(平原微丘区)				汽车便道天然砂砾路面(压实厚度15cm)路面宽3.5m				汽车便道养护路基宽4.5m							
	定 额 单 位		1km				1km				1km·月							
	工 程 数 量		0.095				0.095				95.000							
	定 额 表 号		7~1~1~1~3				7~1~1~1~6				7~1~1~1~8							
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	105.85	17.3	1.644	174.03	100.4	9.538	1009.98	1.5	142.500	15089.33	153.682	153.682	16273.33			
3005004	水	m3	4.85				67	6.365	30.87					6.365	30.87			
5503009	天然级配堆方	m3	106.80				716.04	68.024	7264.94			109576.8	1094.024	1094.024	116841.74			
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	836.15	6.44	0.612	511.58								0.612	511.58			
8001078	机械自身质量6~8t光轮压路机2Y-6/8	台班	344.12	0.54	0.051	17.65						36712.44	106.736	106.736	36730.1			
8001079	机械自身质量8~10t光轮压路机2Y-8/10	台班	376.15	0.34	0.032	12.15	0.65	0.095	24.66				0.095	0.095	36.81			
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	552.30	1.42	0.135	74.51	1.48	0.141	77.65				0.276	0.276	152.16			
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZSD6B	台班	161.47				4.19	0.398	64.27				0.398	0.398	64.27			
9999001	定额基价	元	1.00	8696	826.000	826	55783	5299.000	5299	1215	115415.000	115415	121541.000	121541.000	121541			

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 204-1-a

项目名称: 利用土方

单位: m3

数量: 320.000

单价: 5.02

元

摊消费:

元

标表4-3

代 号	工程 项目		填方路基								合 计			
	工程 细 目		二级公路填方路基, 自身质量 12~15t光轮压路机碾压土方											
	定 额 单 位		1000m3压实方											
	工 程 数 量		0.320											
	定 额 表 号		1~1~18~6											
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.89	2.1	0.672	71.16							0.672	71.16
8001058	功率120kW以内平地机F155	台班	1121.43	1.47	0.470	527.52							0.470	527.52
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	552.30	3.61	1.155	638.02							1.155	638.02
9999001	定额基价	元	1.00	4090	1309.000	1309							1309.000	1309
	其他材料费	元												
	其他机械使用费	元												
	设备购置费	元												
	措施费	措施费 I		1308.8098	2.45%	32								32
		措施费 II		1308.81	0.52%	6.82								6.82
	企业管理费	元		1308.81										
	规费	元		293.103	33.36%	97.78								97.78
	利润	元		1347.629	7.42%	99.99								99.99
	税金	元		1473.288	9%	132.6								132.6
	合计	元				1605.88								1605.88
	单位单价	元				5018.39								5018.39
	每 m3 单价	元				5.02								5.02

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 302-2-a
 项目名称: 150mm天然砂砾基层
 单位: m²
 数量: 240.000
 单价: 44.78
 元
 摊消费:
 元
 标表4-3

代 号	工程 项目		路面垫层								合 计			
	工程 细 目		路面垫层人工铺砂砾(压实厚度15cm)											
	定 额 单 位		1000m ²											
	工 程 数 量		0.240											
	定 额 表 号		2~1~1~2											
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.85	18.2	4.368	462.53							4.368	462.53
3005004	水	m ³	4.85	19	4.560	22.12							4.560	22.12
5503007	砂砾堆方	m ³	194.17	191.25	45.900	8912.4							45.900	8912.4
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	552.30	0.16	0.038	21.21							0.038	21.21
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	701.65	0.3	0.072	50.52							0.072	50.52
9999001	定额基价	元	1.00	11218	2692.000	2692							2692.000	2692
	其他材料费	元												
	其他机械使用费	元												
	设备购置费	元												
	措施费 I	元		540.9863	1.52%	8.25								8.25
	措施费 II	元		2592.329	0.82%	22.02								22.02
	企业管理费	元		2692.329										
	规费	元		474.218	33.36%	158.2								158.2
	利润	元		2722.597	7.42%	202.02								202.02
	税金	元		9859.257	9%	887.33								887.33
	合计	元				10746.59								10746.59
	单位单价	元				44777.46								44777.46
	每 m ² 单价	元				44.78								44.78

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 304-3-b
 项目名称: 20cm厚5%水泥稳定基层(桥头搭板下)
 单位: m2
 数量: 375.000
 单价: 70.34
 元
 推消费: 元
 标表4-3

代 号	工 程 项 目		稳定土拌和机拌和				合 计				
	工 程 细 目		稳定土拌和机拌和水泥砂砾基层(水泥剂量5%, 压实厚度20cm)								
	定 额 单 位		1000m2								
	工 程 数 量		0.375								
	定 额 表 号		2~1~2~21								
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	其他材料费	元									
	其他机械使用费	元									
	设备购置费	元									
	措施费	措施费 I		1083.5434	1.52%	16.67					16.67
		措施费 II		8373.977	0.82%	68.5					68.5
	企业管理费	元		8373.977							
	规费	元		466.18	33.36%	155.52					155.52
	利润	元		8459.141	7.42%	627.67					627.67
	税金	元		24199.052	9%	2177.92					2177.92
	合计	元				26376.97					26376.97
	单位单价	元				70338.58					70338.58
	每 m2 单价	元				70.34					70.34

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 312-1-a

项目名称: J80mm混凝土路面

单位: m3

数量: 43.000

单价: 98.98

元

摊消费:

元

标表4-3

代 号	工程 项目		普通混凝土										合 计									
	工程 细 目		人工铺装混凝土路面厚度18cm																			
	定 额 单 位		1000m2路面																			
	工 程 数 量		0.043																			
	定 额 表 号		2~2~17~1改																			
工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)							
1001001 人工	工日	105.89	159.6	6.863	726.7							6.863			726.7							
2001001 HPB300钢筋	t	3654.87	0.004	0.000	0.63							0.000			0.63							
2003004 型钢工字钢,角钢	t	4247.79	0.048	0.002	8.77							0.002			8.77							
3001001 石油沥青	t	4008.77	0.091	0.004	15.69							0.004			15.69							
3005001 煤	t	515.55	0.018	0.001	0.4							0.001			0.4							
3005004 水	m3	4.88	27	1.161	5.63							1.161			5.63							
4003002 锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m3	1331.35	0.07	0.003	4.01							0.003			4.01							
5503005 中(粗) 砂混凝土、砂浆用堆方	m3	194.17	84.46	3.632	705.18							3.632			705.18							
5505013 碎石 (4cm) 最大粒径4cm堆方	m3	116.50	152.38	6.552	763.35							6.552			763.35							
5509001 32.5级水泥	t	345.13	69.218	2.976	1027.24							2.976			1027.24							
7901001 其他材料费	元	1.00	257.4	11.068	11.07							11.068			11.07							
8003079 混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m	台班	145.03	2.47	0.106	15.4							0.106			15.4							
8003085 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	213.87	2.498	0.107	22.86							0.107			22.86							
8005002 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	188.85	4.76	0.205	38.65							0.205			38.65							
8007043 容量10000L以内洒水汽车VG15170GSS-IN	台班	1062.07	1.12	0.048	51.15							0.048			51.15							
8099001 小型机具使用费	元	1.00	226.1	9.722	9.72							9.722			9.72							
9999001 定额基价	元	1.00	63031	2710.000	2710							2710.000			2710							

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 403-1-a

项目名称: 光圆钢筋 (HPB300)

单位: kg

数量: 1757.000

单价: 5.45

元

摊消费:

元

标表4-3

代 号	工 程 项 目		钢筋及检测钢管								合 计			
	工 程 细 目		灌注桩主钢筋焊接连接											
	定 额 单 位		1t											
	工 程 数 量		1.757											
	定 额 表 号		4~4~8~24											
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	105.89	4.2	7.379	781.4						7.379	781.4	
2001001	HPB300钢筋	t	3654.87	0.112	0.197	719.22						0.197	719.22	
2001002	HRB400钢筋	t	3654.87	0.913	1.604	5862.93						1.604	5862.93	
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	4.24	1.8	3.163	13.41						3.163	13.41	
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	5.07	4.1	7.204	36.52						7.204	36.52	
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	1328.24	0.07	0.123	163.36						0.123	163.36	
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	201.82	0.79	1.388	280.13						1.388	280.13	
8099001	小型机具使用费	元	1.00	10.6	18.624	18.62						18.624	18.62	
9999001	定额基价	元	1.00	4068	7148.000	7148						7148.000	7148	

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 403-1-a			单位: kg			数量: 1757.000			单价: 5.45			元			摊消费:			元			标表4-3		
项目名称: 光圆钢筋 (HPB300)			钢筋及检测钢管																				
代 号	工程 项目		灌注桩主钢筋焊接连接																				
	工程 细 目		lt																				
	定 额 单 位		1.757																				
	工 程 数 量		4~4~8~24																				
	定 额 表 号																						
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	合 计				
	其他材料费	元																					
	其他机械使用费	元																					
	设备购置费	元																					
	措施费	措施费 I	元	1225.4202	1.06%	12.93													12.93				
		措施费 II	元	7147.818	0.56%	40.31													40.31				
	企业管理费		元	7147.818																			
	规费		元	954.43	33.36%	318.4													318.4				
	利润		元	7201.06	7.42%	534.32													534.32				
	税金		元	8781.56	9%	790.34													790.34				
	合计		元			9571.9													9571.9				
	单位单价		元			5447.87													5447.87				
	每 kg 单价		元			5.45													5.45				

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 403-1-b

项目名称: 带肋钢筋 (HRB400)

单位: kg

数量: 8341.000

单价: 5.26

元

摊消费:

元

标表4-3

代 号	工程 项目		钢筋及检测钢管												合 计			
	工程 细 目		灌注桩主钢筋套筒连接															
	定 额 单 位		1t															
	工 程 数 量		8.341															
	定 额 表 号		4~4~8~25															
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	105.89	4.1	34.198	3621.24										34.198	3621.24	
2001001	HPB300钢筋	t	3654.87	0.11	0.918	3353.38										0.918	3353.38	
2001002	HRB4000钢筋	t	3654.87	0.9	7.507	27436.74										7.507	27436.74	
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	4.24	1.8	15.014	63.66										15.014	63.66	
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	5.07	1.4	11.677	59.2										11.677	59.2	
2009012	钢筋连接套筒	个	5.29	11.9	99.258	525.07										99.258	525.07	
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机械QY25	台班	1328.24	0.04	0.334	443.15										0.334	443.15	
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	201.82	0.36	3.003	606.02										3.003	606.02	
8099001	小型机具使用费	元	1.00	10.6	88.415	88.41										88.415	88.41	
9999001	定额基价	元	1.00	3944	32901.000	32901										32901.000	32901	

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 403-1-b
项目名称: 带肋钢筋 (HRB400)

单位: kg
数量: 8341.000
单价: 5.26
元
摊消费:
元
标表4-3

代 号	工程 项目		钢筋及检测钢管						合 计					
	工程 细 目		灌注桩主钢筋套筒连接											
	定 额 单 位		1t											
	工 程 数 量		8.341											
	定 额 表 号		4~4~8~25											
工料机名称	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	数 量	金 额 (元)	
其他材料费	元													
其他机械使用费	元													
设备购置费	元													
措施费	措施费 I	元		4728.663	1.06%	49.89						49.89		
	措施费 II	元		32900.777	0.56%	185.56						185.56		
企业管理费	元			32900.777										
规费	元			4009.858	33.36%	1337.69						1337.69		
利润	元			33136.225	7.42%	2458.71						2458.71		
税金	元			40228.729	9%	3620.59						3620.59		
合计	元					43849.32						43849.32		
单位单价	元					5257.08						5257.08		
每 kg 单价	元					5.26						5.26		

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 403-2-a

项目名称: 光圆钢筋 (HPB300)

单位: kg

数量: 782.000

单价: 5.55

元

摊销费:

元

标表4-3

代 号	工 程 项 目		实 体 式 墩 台												合 计			
	工 程 细 目		现场加工实体式墩台钢筋															
	定 额 单 位		t															
	工 程 数 量		0.782															
	定 额 表 号		4~6~2~10															
	工料机名称	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	数 量	金 额 (元)	
1001001	人工	工日	105.89	5.3	4.145	438.87										4.145	438.87	
2001001	HPB300钢筋	t	3654.87	0.159	0.124	454.44										0.124	454.44	
2001002	HRB400钢筋	t	3654.87	0.866	0.677	2475.12										0.677	2475.12	
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	4.24	2.06	1.611	6.83										1.611	6.83	
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	5.07	2.82	2.205	11.18										2.205	11.18	
8009081	牵引力50kN以内单筒慢动电动卷扬机11H-5	台班	183.39	0.41	0.321	58.8										0.321	58.8	
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	201.82	0.55	0.430	86.8										0.430	86.8	
8099001	小型机具使用费	元	1.00	14.1	11.026	11.03										11.026	11.03	
9999001	定额基价	元	1.00	4118	3220.000	3220										3220.000	3220	

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 403-3-a

项目名称: 光圆钢筋 (HPB300)

单位: kg

数量: 5034.000

单价: 5.35

元

摊消费:

元

标表4-3

代 号	工 程 项 目		现浇板上部构造								合 计			
	工 程 细 目		现场加工现浇连续板上部构造钢筋											
	定 额 单 位		t											
	工 程 数 量		5.034											
	定 额 表 号		4~6~8~5											
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
	其他材料费	元												
	其他机械使用费	元												
	设备购置费	元												
	措施费 I	元		3085.6663	1.06%	32.55							32.55	
	措施费 II	元		20056.11	0.56%	113.12							113.12	
	企业管理费	元		20056.11										
	规费	元		2862.48	33.36%	954.92							954.92	
	利润	元		20201.78	7.42%	1498.97							1498.97	
	税金	元		24687.335	9%	2221.86							2221.86	
	合计	元				26909.2							26909.2	
	单位单价	元				5345.49							5345.49	
	每 kg 单价	元				5.35							5.35	

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 404-1			单位: m3			数量: 30.000			单价: 22.00			元			摊消费:			元			标表4-3		
项目名称: 干处挖土方																							
代 号	工程 项目		机械挖基坑土、石方																				
	工程 细 目		斗容量1.0m3以内挖掘机械挖基坑																				
	定 额 单 位		1000m3																				
	工 程 数 量		0.030																				
	定 额 表 号		4~1~3~3																				
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)						
1001001	人工	工日	105.89	110.2	3.306	350.07										3.306	350.07						
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机械WK100机械	台班	995.78	2.66	0.080	79.46										0.080	79.46						
9999001	定额基价	元	1.00	14511	435.000	435										435.000	435						
	其他材料费	元																					
	其他机械使用费	元																					
	设备购置费	元																					
	措施费	措施费 I		435.3264	2.95%	12.83											12.83						
		措施费 II		435.326	1.54%	6.69											6.69						
	企业管理费	元		435.326																			
	规费	元		366.972	33.36%	122.42											122.42						
	利润	元		454.842	7.42%	33.75											33.75						
	税金	元		605.222	9%	54.47											54.47						
	合计	元				659.69											659.69						
	单位单价	元				21989.73											21989.73						
	每 m3 单价	元				21.99											21.99						

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 405-1-a
 项目名称: 陆上钻孔灌注桩
 单位: m
 数量: 96.000
 单价: 2777.30
 元
 摊消费:
 元
 标表4-3

代 号	工 程 项 目		陆地上钻孔				混凝土				钢筋及检测钢管				钢筋混凝土护筒			
	工 程 细 目		回 旋 钻 机 陆 地 上 钻 孔 (桩 径 120cm 以 内 , 孔 深 40m 以 内 , 砾 石)	10m3	9.600	4~4~4~20	4~4~8~19改	4~4~8~28	4~4~9~5	10m	9.600	10m以内水深, 在支架上埋设钢筋混凝土护筒						
号	定 额 单 位	工日	105.89	12.5	120.000	12706.8	16.1	154.560	16366.36	4.4	6.362	673.71	26.9	258.240	27345.03			
	工 程 数 量	t	3654.87										0.002	0.019	70.17			
	定 额 表 号	工料机名称	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)		
	1001001	人 工	工日	105.89	12.5	120.000	12706.8	16.1	154.560	16366.36	4.4	6.362	673.71	26.9	258.240	27345.03		
2001001	HPB300钢筋		t	3654.87														
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝		kg	4.24							1.3	1.880	7.97		0.019	70.17		
2003004	型钢工字钢、角钢		t	4247.79										0.039	0.374	1590.37		
2003005	钢板Q235, δ=5~40mm		t	4247.79							0.001	0.001	6.14	0.156	1.498	6361.46		
2003008	钢管无缝钢管		t	4247.79							1.068	1.544	6559.96					
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0		kg	5.07	0.5	4.800	24.34				3.4	4.916	24.93	16.7	160.320	812.85		
2009028	铁件铁件		kg	4.01	0.1	0.960	3.85							0.1	0.990	3.85		
3005004	水		m3	4.85	25	240.000	1164											
4003002	锯材中板 δ=19~35mm, 中方混合规格		m3	1331.35	0.006	0.058	76.69											
5501003	黏土堆方		m3	11.31	8.59	82.464	932.67											
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方		m3	194.17				5.748	55.178	10714.46								
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方		m3	116.50				7.742	74.321	8658.65								
5509001	32.5级水泥		t	345.13				5.924	56.867	19627.68								
7901001	其他材料费		元	1.00	1.1	10.560	10.56				38.2	55.237	55.24	1.1	10.560	10.56		
7901001	设备摊销费		元	1.00	15.8	151.680	151.68	58.6	562.560	562.56								
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机和WK100机械		台班	995.78	0.02	0.288	286.78											
8007009	装载质量15t以内载货汽车SH16L、T815		台班	865.38	0.07	0.672	581.54											

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 405-1-a
 项目名称: 陆上钻孔灌注桩
 单位: m
 数量: 96.000
 单价: 2777.30
 元
 摊消费:
 元
 标表4-3

代 号	工程 项目		陆地上钻孔				混凝土				钢筋及检测钢管				钢筋混凝土护筒			
	工程 细 目		回旋钻机陆地上钻孔(桩径120cm以内, 孔深40m以内, 砾石)				灌注桩混凝土旋挖成孔(卷扬机配吊斗)				灌注桩检测管				10m以内水深, 在支架上埋设钢筋混凝土护筒			
	定 额 单 位		10m				10m3				1t				10m			
	工 程 数 量		9.600				9.600				1.446				9.600			
	定 额 表 号		4~4~4~20				4~4~8~19改				4~4~8~28				4~4~9~5			
工料机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)			
其他材料费		元																
其他机械使用费		元																
设备购置费		元																
措施费 I		元		64310.087	2.95%	1894.58	17937.9072	2.95%	528.45	959.1992	2.95%	28.26	959.1992	2.95%	1536.68			
措施费 II		元		66204.34	1.54%	1017.56	47922.567	1.54%	736.57	7511.244	1.54%	115.45	7511.244	1.54%	918.87			
企业管理费		元		66204.34			47922.567			7511.244			59783.28					
规费		元		21316.928	33.36%	7111.33	17260.917	33.36%	5758.24	829.894	33.36%	276.85	34613.324	33.36%	11547.01			
利润		元		69116.476	7.42%	5128.44	49187.587	7.42%	3649.72	7654.95	7.42%	568	62238.833	7.42%	4618.12			
税金		元		86027.936	9%	7742.51	69398.528	9%	6245.87	8625.475	9%	776.29	80554.971	9%	7249.95			
合计		元				93770.45			75644.4			9401.77			87804.92			
单位单价		元				9767.76			7879.63			6501.91			9146.35			
每 m 单价		元				976.78			787.96			97.94			914.63			

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 405-1-a

项目名称: 陆上钻孔灌注桩

单位: m

数量: 96.000

单价: 2777.30

元

摊消费:

元

标表4-3

代 号	工程 项目		单位		单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	合 计	
	工程 细 目															
	定 额 单 位															
	工 程 数 量															
	定 额 表 号															
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	105.89												539.162	57091.91
2001001	HPB300钢筋	t	3654.87												0.019	70.17
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	4.24												1.880	7.97
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4247.79												0.374	1590.37
2003005	钢板Q235, δ=5~40mm	t	4247.79												1.499	6367.63
2003008	钢管无缝钢管	t	4247.79												1.544	6559.98
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	5.07												170.036	862.08
2009028	铁件铁件	kg	4.01												1.920	7.7
3005004	水	m3	4.85												480.000	2328
4003002	锯材中板 δ=19~35mm, 中方 混合格	m3	1331.35												0.058	76.69
5501003	黏土堆方	m3	11.31												82.464	932.67
5503005	中(粗)砂混黏土、砂浆用堆方	m3	194.17												55.178	10713.9
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	116.50												74.321	8658.43
5509001	32.5级水泥	t	345.13												56.867	19626.52
7801001	其他材料费	元	1.00												103.237	103.24
7901001	设备摊销费	元	1.00												714.240	714.24
8001035	斗容量1.0m³履带式单斗挖掘 机WK100机械	台班	995.78												0.288	286.78
8007009	装载机质量15t以内载货汽车 SH161, T815	台班	865.38												0.672	581.54

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 405-1-a		单位: m		数量: 96.000		单价: 2777.30		元		摊消费:		元		标表4-3	
项目名称: 陆上钻孔灌注桩															
代 号	工程 项目													合 计	
	工程 细目														
	定额 单位														
	工程 数量														
	定额 表号														
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
	其他材料费	元													
	其他机械使用费	元													
	设备购置费	元													
	措施费	措施费 I	元											3987.97	
措施费 II		元												2788.45	
	企业管理费	元													
	规费	元												24693.45	
	利润	元												13964.28	
	税金	元												22014.62	
	合计	元												266621.55	
	单位单价	元												33295.64	
	每 m 单价	元												2777.31	

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 410-1										数量: 3.000										单价: 664.33										元										摊消费:										元										标表4-3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
项目名称: 混凝土基础C30 (包括支撑梁、桩基承台、桩系梁, 但不包括桩基)										单位: m3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 410-2-a

项目名称: 桥台混凝土C30

单位: m3

数量: 12.800

单价: 863.20

元

摊消费:

元

标表4-3

代 号	工程 项目		框架、肋形埋置式桥台								合 计			
	工程 细 目		混凝土肋形埋置式桥台高度1.4m以内											
	定 额 单 位		10m3实体											
	工 程 数 量		1.280											
	定 额 表 号		4~6~2~36改											
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	其他材料费	元												
	其他机械使用费	元												
	设备购置费	元												
	措施费 I	元		3719.1196	2.95%	109.57							109.57	
	措施费 II	元		7303.627	1.54%	112.26							112.26	
	企业管理费	元		7303.627										
	规费	元		2830.058	33.36%	944.11							944.11	
	利润	元		7525.45	7.42%	558.39							558.39	
	税金	元		10136.658	9%	912.3							912.3	
	合计	元				11048.96							11048.96	
	单位单价	元				8632							8632	
	每 m3 单价	元				863.2							863.2	

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 410-2-c

项目名称: 盖梁混凝土C30

单位: m3

数量: 36.900

单价: 869.78

元

摊消费:

元

标表4-3

代 号	工程 项目		混凝土												合 计			
	工程 细 目		盖梁混凝土非泵送															
	定 额 单 位		10m3实体															
	工 程 数 量		3.690															
	定 额 表 号		4~6~4~1															
	工料机名称	单位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)
1001001	人工	工日	105.89	12.3	45.387	4806.03											45.387	4806.03
2001001	HPB300钢筋	t	3654.87	0.001	0.004	13.42											0.004	13.42
2003004	型钢工字钢、角钢	t	4247.79	0.082	0.328	1395.02											0.328	1395.02
2003008	钢管无缝钢管	t	4247.79	0.002	0.007	31.35											0.007	31.35
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	4765.15	0.159	0.587	2795.76											0.587	2795.76
2009013	螺栓混合规格	kg	6.50	0.12	0.443	2.88											0.443	2.88
2009028	铁件铁件	kg	4.01	30.93	114.132	457.67											114.132	457.67
3005004	水	m3	4.85	12	44.280	214.76											44.280	214.76
4003002	锯材中板δ=19~35mm,中方混合规格	m3	1331.35	0.03	0.111	147.35											0.111	147.35
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	194.17	4.65	17.306	3360.33											17.306	3360.33
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	116.50	8.47	31.254	3641.13											31.254	3641.13
5509001	32.5级水泥	t	345.13	3.84E	14.188	4896.72											14.188	4896.72
7801001	其他材料费	元	1.00	109.8	405.162	405.16											405.162	405.16
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机械	台班	1328.24	0.65	2.399	3185.75											2.399	3185.75
8099001	小型机具使用费	元	1.00	11.4	42.066	42.07											42.066	42.07
9999001	定额基价	元	1.00	6033	22263.000	22263											22263.000	22263

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 410-3
 项目名称: 现浇混凝土上部结构C40防水混凝土(抗渗等级P8) 单位: m3
 数量: 48.200 单价: 758.05 元 摊消费: 元 标表4-3

代 号	工 程 项 目		现浇板上部构造						合 计					
	工 程 细 目		现浇混凝土空心连续板上部构造											
	定 额 单 位		10m3实体											
	工 程 数 量		4.820											
	定 额 表 号		4~6~8~3改											
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.88	12.2	58.804	6226.76							58.804	6226.76
2003004	型钢工字钢、角钢	t	4247.79	0.005	0.024	102.37							0.024	102.37
2003008	钢管无缝钢管	t	4247.79	0.001	0.005	20.47							0.005	20.47
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	4765.15	0.072	0.347	1653.7							0.347	1653.7
3005004	水	m3	4.88	15	72.300	350.66							72.300	350.66
4003001	原木混合规格	m3	1177.24	0.06	0.289	340.46							0.289	340.46
4003002	锯材中板 δ = 19~35mm, 中方混合规格	m3	1331.35	0.05	0.241	320.86							0.241	320.86
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	194.17	4.692	22.615	4391.24							22.615	4391.24
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	116.50	8.262	39.822	4639.36							39.822	4639.36
5509002	42.5级水泥	t	380.53	4.427	21.337	8119.8							21.337	8119.8
7801001	其他材料费	元	1.00	41.8	201.476	201.48							201.476	201.48
8009027	提升质量12t以内汽车式起重机 QY12	台班	825.91	0.23	1.109	915.6							1.109	915.6
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机 QY25	台班	1328.24	0.22	1.060	1408.47							1.060	1408.47
8099001	小型机具使用费	元	1.00	10.9	52.538	52.54							52.538	52.54
9999001	定额基价	元	1.00	5196	25045.000	25045							25045.000	25045

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 410-3												元	摊消费:		元	标表4-3		
项目名称: 现浇混凝土上部结构C40防水混凝土(抗渗等级P8)												单位: m3	数量: 48.200		单价: 758.05			
代 号	工程 项目		现浇板上部构造														合 计	
	工程 细 目		现浇混凝土空心连续板上部构造															
	定 额 单 位		10m3实体															
	工 程 数 量		4.820															
	定 额 表 号		4~6~8~3改															
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)				
	其他材料费	元																
	其他机械使用费	元																
	设备购置费	元																
	措施费	措施费 I		8680.6349	2.95%	255.73								255.73				
		措施费 II		25045.129	1.54%	384.94								384.94				
	企业管理费	元		25045.129														
	规费	元		6686.107	33.36%	2230.49								2230.49				
	利润	元		25685.805	7.42%	1905.89								1905.89				
	税金	元		33520.803	9%	3016.87								3016.87				
	合计	元				36537.68								36537.68				
	单位单价	元				7580.43								7580.43				
	每 m3 单价	元				758.04								758.04				
														第 42 页	共 61 页			

单价分析表（08表格式）

项目编号：410-6-a
项目名称：C30

单位：m3 数量：58.400 单价：727.02 元 摊消费： 元 标表4-3

代 号	工程 项目		现浇混凝土桥头搭板														
	工程 细 目		混凝土枕梁														
	定 额 单 位		10m3 实体														
	工 程 数 量		5.840														
	定 额 表 号		4~6~14~2														
	工料机名称	单位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	数 量	金 额 (元)
	其他材料费	元															
	其他机械使用费	元															
	设备购置费	元															
	措施费	措施费 I	元	11957.8901	2.95 %	352.28										352.2	352.2
		措施费 II	元	27021.668	1.54 %	415.32										415.3	415.3
	企业管理费	元		27021.668													
	规费	元		11558.469	33.36 %	3855.91										3855.9	3855.9
	利润	元		27789.271	7.42 %	2061.96										2061.9	2061.9
	税金	元		38952.365	9 %	3505.71										3505.7	3505.7
	合计	元				42458.08										42458.0	42458.0
	单位单价	元				7270.22										7270.2	7270.2
	每 m3 单价	元				727.02										727.0	727.0

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 410-6-a
项目名称: C40

单位: m3
数量: 2.000
单价: 752.50
元
推消费:
元
标表4-3

代 号	工 程 项 目		现浇混凝土桥头搭板												合 计			
	工 程 细 目		混凝土枕梁															
	定 额 单 位		10m3实体															
	工 程 数 量		0.200															
	定 额 表 号		4~6~14~2改															
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	105.89	18.24	3.648	386.29										3.648	386.29	
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4247.79	0.006	0.006	5.1										0.006	5.1	
2003026	组合钢模板	t	4160.04	0.027	0.005	22.46										0.005	22.46	
2009028	铁件铁件	kg	4.01	9.6	1.920	7.7										1.920	7.7	
3005004	水	m3	4.85	12	2.400	11.64										2.400	11.64	
4003002	锯材中板δ=19~35mm,中方混合规格	m3	1331.35	0.006	0.002	2.13										0.002	2.13	
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	194.17	4.386	0.877	170.33										0.877	170.33	
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm,堆方	m3	116.50	8.262	1.652	192.5										1.652	192.5	
5509001	32.5级水泥	t	345.13	4.702	0.940	324.56										0.940	324.56	
7801001	其他材料费	元	1.00	18.7	3.740	3.74										3.740	3.74	
8007046	装载机质量1.0t以内机动翻斗车F10A	台班	204.88	0.451	0.090	18.48										0.090	18.48	
8099001	小型机具使用费	元	1.00	13.1	2.620	2.62										2.620	2.62	
9999001	定额基价	元	1.00	4846	969.000	969										969.000	969	

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 411-8

项目名称: 预制预应力混凝土上部结构C40

单位: m3

数量: 112.000

单价: 807.04

元

摊消费:

元

标表4-3

代 号	工 程 项 目		空 心 板												
	工 程 细 目		预制空心板混凝土												
	定 额 单 位		10m3实体												
	工 程 数 量		11.200												
	定 额 表 号		4~7~9~5改												
	工料机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)
1001001	人 工	工 日	105.89	19.6	219.520	23244.97								219.520	23244.97
2003004	型钢工字钢、角钢	t	4247.79	0.011	0.123	523.33								0.123	523.33
2003005	钢板Q235， δ =5~40mm	t	4247.79	0.015	0.168	713.63								0.168	713.63
2003026	组合钢模板	t	4160.04	0.019	0.213	885.26								0.213	885.26
2009028	铁件铁件	kg	4.01	10.2	114.240	458.1								114.240	458.1
2009030	铁钉混合规格	kg	4.16	0.4	4.480	18.64								4.480	18.64
3005004	水	m3	4.85	16	179.200	869.12								179.200	869.12
4003001	原木混合规格	m3	1177.24	0.03	0.336	395.55								0.336	395.55
4003002	锯材中板 δ =19~35mm，中方混合规格	m3	1331.35	0.04	0.448	596.44								0.448	596.44
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	194.17	4.803	53.798	10445.1								53.798	10445.97
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	116.50	7.972	89.282	10401.87								89.282	10401.34
5509001	32.5级水泥	t	345.13	5.106	57.188	19737.02								57.188	19737.17
7801001	其他材料费	元	1.00	66.6	745.920	745.92								745.920	745.92
8099001	小型机具使用费	元	1.00	7.8	87.360	87.36								87.360	87.36
9999001	定额基价	元	1.00	5224	58508.000	58508								58508.000	58508

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 411-8		项目名称: 预制预应力混凝土上部结构C40		单位: m3		数量: 112.000		单价: 807.04		元		摊消费:		元		标表4-3	
代 号	工程 项目		空心板														
	工程 细 目		预制空心板混凝土														
	定 额 单 位		10m3实体														
	工 程 数 量		11.200														
	定 额 表 号		4~7~9~5改														
工料机名称			单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	合 计	
其他材料费			元														
其他机械使用费			元														
设备购置费			元														
措施费 I			元		23417.9456	2.95%	689.89									689.89	
措施费 II			元		58507.817	1.54%	899.27									899.27	
企业管理费			元		58507.817												
规费			元		23244.973	33.36%	7754.52									7754.52	
利润			元		60036.974	7.42%	4459.2									4459.2	
税金			元		82925.185	9%	7463.27									7463.27	
合计			元				90388.45									90388.45	
单位单价			元				8070.4									8070.4	
每 m3 单价			元				807.04									807.04	

单价分析表（08表格式）

项目编号: 415-2			项目名称: 水泥混凝土桥面铺装			单位: m3			数量: 11.700			单价: 645.30			元			摊消费:			元			标表4-3		
代 号	工程 项目		行车道铺装混凝土																							
	工程 细 目		桥面行车道铺装水泥混凝土面层非泵送																							
	定 额 单 位		10m3																							
	工 程 数 量		1.170																							
	定 额 表 号		4~6~13~2																							
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	合 计								
	其他材料费	元																								
	其他机械使用费	元																								
	设备购置费	元																								
	措施费 I	元		2027.3793	1.52%	30.9												30.9								
	措施费 II	元		4804.231	0.82%	39.3												39.3								
	企业管理费	元		4804.231																						
	规费	元		1816.246	33.36%	605.9												605.9								
	利润	元		4874.427	7.42%	361.68												361.68								
	税金	元		6926.964	9%	623.43												623.43								
	合计	元				7550.39												7550.39								
	单位单价	元				6453.33												6453.33								
	每 m3 单价	元				645.33												645.33								
																		第 52 页	共 61 页							

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 415-3-a

项目名称: 桥面混凝土表面处理(凿毛)

单位: m2

数量: 193.200

单价: 37.37

元

摊消费:

元

标表4-3

代 号	工程 项目		混凝土表面处理																				合 计
	工程 细目		混凝土表面机械凿毛																				
	定额 单位		10m2																				
	工程 数量		19.320																				
	定额表号		借部2020桥养预3~5~5																				
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)					
1001001	人工	工日	105.89	1.1	21.252	2250.37									21.252			2250.37					
8001102	手持式风动凿岩机	台班	17.24	1.34	25.889	446.32									25.889			446.32					
8017047	排气量3m3/min以内机动空气压缩机CV-3/8-1	台班	276.86	0.44	8.501	2353.53									8.501			2353.53					
8099001	小型机具使用费	元	1.00	8.4	162.288	162.29									162.288			162.29					
9999001	定额基价	元	1.00	279	5396.000	5396									5396.000			5396					
	其他材料费	元																					
	其他机械使用费	元																					
	设备购置费	元																					
	措施费 I	元		5396.2615	2.95%	158.97												158.97					
	措施费 II	元		5396.261	1.54%	82.94												82.94					
	企业管理费	元		5396.261																			
	规费	元		2250.374	33.36%	750.73												750.73					
	利润	元		5638.176	7.42%	418.35												418.35					
	税金	元		6623.509	9%	596.12												596.12					
	合计	元				7219.63												7219.63					
	单位单价	元				373.69												373.69					
	每 m2 单价	元				37.37												37.37					

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 416-1-a

项目名称: GBEY200*44mm板式橡胶支座

单位: 块

数量: 48.000

单价: 30.67

元

摊销费:

元

标表4-3

代 号	工 程 项 目		普通钢支座及板式橡胶支座																				合 计
	工 程 细 目		安 装 板 式 橡 胶 支 座																				
	定 额 单 位		1dm3																				
	工 程 数 量		0.066																				
	定 额 表 号		4~7~27~3																				
	工料机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量	金 额(元)						
1001001	人 工	工 日	105.85	0.1	0.007	0.7										0.007	0.7						
6001003	板式橡胶支座GJZ系列、 GYZ系列	dm3	20353.95	1	0.066	1349.81										0.066	1349.81						
7801001	其他材料费	元	1.00	0.3	0.020	0.02										0.020	0.02						
9999001	定额基价	元	1.00	58	4.000	4										4.000	4						
	其他材料费	元																					
	其他机械使用费	元																					
	设备购置费	元																					
	措施费	措施费 I		0.7048	1.03%	0.01											0.01						
		措施费 II		3.841	0.56%	0.02											0.02						
	企业管理费	元		3.841																			
	规费	元		0.702	33.36%	0.23											0.23						
	利润	元		3.87	7.42%	0.29											0.29						
	税金	元		1350.741	9%	121.57											121.57						
	合计	元				1472.31											1472.31						
	单位单价	元				22206.76											22206.76						
	每块单价	元				30.67											30.67						

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 417-3
项目名称: 梳齿板式伸缩装置
单位: m
数量: 15.000
单价: 2926.67
元
摊消费: 元
标表4-3

代 号	工程 项目		其他伸缩缝及泄水管												合计			
	工程 细 目		梳形钢板伸缩缝															
	定 额 单 位		1 m															
	工 程 数 量		15.000															
	定 额 表 号		4~11~7~7															
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	105.85	6.4	96.000	10165.44										96.000	10165.44	
2001001	HPB300钢筋	t	3654.87	0.019	0.285	1041.64										0.285	1041.64	
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4247.79	0.001	0.015	63.72										0.015	63.72	
2003005	钢板Q235, δ=5~40mm	t	4247.79	0.256	3.990	16948.68										3.990	16948.68	
2003044	铁皮26号镀锌铁皮	m ²	20.27	0.1	1.500	30.41										1.500	30.41	
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	5.07	4.8	72.000	365.04										72.000	365.04	
3001001	石油沥青	t	4008.77	0.005	0.075	300.66										0.075	300.66	
3005004	水	m ³	4.85	4	60.000	291										60.000	291	
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m ³	194.17	0.15	2.250	436.88										2.250	436.88	
5505012	碎石(2cm)最大粒径2cm堆方	m ³	116.50	0.21	3.150	366.98										3.150	366.98	
5509001	32.5级水泥	t	345.13	0.106	1.590	548.76										1.590	548.76	
7801001	其他材料费	元	1.00	22.1	331.500	331.5										331.500	331.5	
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	201.82	0.92	13.800	2785.12										13.800	2785.12	
8099001	小型机具使用费	元	1.00	9.6	144.000	144										144	144	
9999001	定额基价	元	1.00	2019	30290.000	30290										30290.000	30290	

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 417-3
 项目名称: 梳齿板式伸缩装置
 单位: m
 数量: 15.000
 单价: 2926.67
 元
 摊销费:
 元
 标表4-3

代 号	工 程 项 目	其他伸缩缝及泄水管	定 额 表 号	工 料 机 名 称	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	数 量	金 额 (元)	合 计
	工 程 细 目	梳形钢板伸缩缝													
	定 额 单 位	1 m													
	工 程 数 量	15.000													
	定 额 表 号	4~11~7~7													
	其他材料费	元													
	其他机械使用费	元													
	设备购置费	元													
	措施费 I	元					12889.254	1.06%	135.98						135.98
	措施费 II	元					30289.89	0.56%	170.84						170.84
	企业管理费	元					30289.89								
	规费	元					11626.722	33.36%	3878.67						3878.67
	利润	元					30596.707	7.42%	2270.28						2270.28
	税金	元					40275.577	9%	3624.8						3624.8
	合计	元							43900.38						43900.38
	单位单价	元							2926.69						2926.69
	每 m 单价	元							2926.69						2926.69