



商洛市商州区卫生健康局

商州卫函〔2023〕323号

商州区卫生健康局 关于同意商州区中医医院自筹资金实施医院 提升改造项目高压配电增容工程的批复

区中医医院：

你院报来《关于申请采购医院提升改造项目高压配电增容工程的报告》（商州中医字〔2023〕72号）文件已收悉，根据商州区行政审批局《关于商州区中医医院提升改造项目初步设计和投资概算变更的批复》（商州行政审批字〔2023〕38号）文件精神，为提高输电能力、降低电力损耗，提升能源传输及利用效率，并为患者提供安全、有序的就诊环境，经研究同意你院自筹资金67万元，通过公开招标采购方式，对原配电室配变设备进行优化改造并增容1000千瓦用电负荷。

请按照最新政府采购程序开展上述采购工作，并按照《政府采购管理三年专项行动》相关要求开展工作。

附件：商州区中医医院提升改造项目高压配电增容工程概算表

商洛市商州区卫生健康局

2023年9月27日



附件

商州区中医医院提升改造项目高压配电增容
工程概预算表

序号	子目名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	高压成套配电柜安装 双母线柜电容器柜、其他柜	台	4	346.04	1384.16	
2	配电柜	台	4	35566.15	142264.6	
3	带高压开关柜(变压器容量 kV · A 以下)1000	台	4	2889.07	11556.28	
4	接地极(板)制作、安装 角钢接地极竖土	根	4	43.9	175.6	
5	接地极	根	4	102	408	
6	接地扁铁	根	4	46	184	
7	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm ² 以下)120	100m	10	762.74	7627.4	
8	铜芯电缆 YJV-3×95+2×70mm ²	m	300	288	86400	
9	铜芯电缆 YJV-3×120+2×95mm ²	m	320	358	114560	
10	铜芯电缆 YJV-3×70mm ²	m	240	157	37680	
11	电缆保护管	套	1.0002	285	285.057	
12	电缆支架	套	1.0002	118	118.0236	
13	开挖路面厚度 mm 以下(m ² /路面)混凝土路面 250	m ²	24	142.06	3409.44	
14	商混	m ³	25	550	13750	
15	电缆沟挖填(m ³)一般土沟	m ³	218	22.27	4854.86	
16	铺砂盖砖 1~2 根	100m	1.45	842.35	1221.4075	
17	沙子	m ³	45	220	9900	
18	电缆保护管敷设管径(mm 以下)钢管 100~150	10m	24	397.37	9536.88	

19	玻璃加沙管	根	120	110	13200	
20	户外电力电缆终端头制作、安装 10kV 以下热缩式终端头截面(mm2 以下)120	个	1	264.83	264.83	
21	户外热塑头 35~400mm2	套	1.02	1800	1836	
22	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV 以下终端头截面(mm2 以下)120	个	8	202.08	1616.64	
23	户内热缩式电缆终端头 35~40mm2	套	8	1600	12800	
26	热缩式电力电缆中间头制作、安装 1kV 以下热缩式中间头截面(mm2	个	2	229.5	459	
27	带高压开关柜(变压器容量 kV · A 以下)1000	台	4	2889.07	11556.28	
28	接地极(板)制作、安装 角钢接地极竖土	根	8	43.9	351.2	
29	接地极	根	8	102	816	
30	接地扁铁	根	8	46	368	
31	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2 以下)120	100m	10	762.74	7627.4	
32	铜芯电缆 YJV-3×95+2×70mm2	m	190	288	54720	
33	铜芯电缆 YJV-3×120+2×95mm2	m	190	358	68020	
34	铜芯电缆 YJV-3×70mm2	m	180	157	28260	
35	电缆保护管	套	1.0002	285	285.057	
36	电缆支架	套	1.0002	118	118.0236	
37	开挖路面厚度 mm 以下(m2/路面)混凝土路面 250	m2	24	142.06	3409.44	
38	商混	m3	25	550	13750	
39	电缆沟挖填(m3)一般土沟	m3	218	22.27	4854.86	
40	铺砂盖砖 1~2 根	100m	1.45	842.35	1221.4075	
以上合计: 670849.84 元 (大写: 陆拾柒万零捌佰肆拾玖元捌角肆分)						