

工程项目清单费用汇总表

工程名称:西乡县二中创新楼一楼教室改造房屋防水处理学生食堂电灶线路改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单费用汇总表

工程名称:西乡县二中创新楼一楼教室改造房屋防水处理学生食堂电灶线路改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：创新楼一楼教室改造项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	B1	创新楼					
1	011710002001	金属门窗拆除	1. 拆除原旧窗户 2. 窗尺寸:1400*2100 3. 窗面积4m2以内	樘	18		
2	011708002001	铲除涂料墙面	1. 铲除原墙面内墙涂料	m2	229.24		
3	011705002001	拆除块料面层	1. 拆除块料面层 部位:原有踢脚线	m2	8.32		
4	011701001001	砖砌体拆除	1. 拆除旧窗处墙体	m3	10.89		
5	011202001001	零星项目一般抹灰	1. 部位:拆除砌体窗口处 2. 2cm厚水泥砂浆抹灰	m2	19.44		
6	010807001001	铝合金断桥窗	1. 窗洞口尺寸:2100*2600 2. 窗类型:88系列断桥铝合金窗带窗纱（窗纱单独计算） 3. 开启方式:推拉 4. 玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃 5. 详见图纸设计 6. 暂定断桥铝合金窗材料单价480元/m2	m2	98.28		
7	010807001002	铝合金断桥窗	1. 窗洞口尺寸:1500*2100 2. 窗类型:88系列断桥铝合金窗带窗纱（窗纱单独计算） 3. 开启方式:推拉 4. 玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃 5. 详见图纸设计 6. 暂定断桥铝合金窗材料单价480元/m2	m2	37.8		
8	010802003001	防盗门	1. 门洞口尺寸:1200*2400 2. 门类型:成品钢质防盗门	m2	34.56		

分部分项工程项目清单计价表

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
9	010404001001	轻质墙板	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土板墙 2. 墙体厚度:200 3. 详见13J104 A-22	m2	311.69		
10	011203003001	块料墙面	1. 5-10厚300*600的防滑墙砖, 白水泥擦缝 2. 5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 3. 界面剂一道 4. 10mm厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平 5. 旧墙面处理 6. 干混预拌砂浆	m2	188.51		
11	011203003002	块料墙面	1. 5-10厚300*600的防滑墙砖, 白水泥擦缝 2. 5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 3. 界面剂一道 4. 10mm厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平 5. 干混预拌砂浆 部位: 走廊外侧高30cm处	m2	15.54		
12	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 10mm厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底找平 2. 干混预拌砂浆	m2	485.12		
13	011403001001	抹灰面油漆	1. 腻子种类:刮腻子找平 2. 刷漆遍数:内墙乳胶漆两遍	m2	465.8		
14	011403001002	抹灰面油漆	1. 腻子种类:刮腻子找平 2. 刷漆遍数:外墙乳胶漆两遍	m2	137.46		
15	01B001	建筑垃圾外运	1. 建筑垃圾外运 2. 外运10km	项	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：创新楼一楼教室改造项目 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	011801002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：创新楼一楼教室改造项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼门窗及屋面改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	B1	办公楼					
1	011707002001	防水层拆除	1. 拆除原屋面防水层及保护层	m2	323.11		
2	010902001002	屋面卷材防水	1、外露型防水卷材：两道3.0厚弹性体（SBS）改性沥青防水卷材	m2	323.11		
3	011710002001	金属门窗拆除	1. 拆除原旧窗户 2. 窗尺寸:1800*1300 3. 窗面积2.5m2以内	樘	8		
4	011710002002	金属门窗拆除	1. 拆除原旧窗户 2. 窗尺寸:1800*2000、1800*2100 3. 窗面积4m2以内	樘	32		
5	010807001001	铝合金断桥窗	1. 窗洞口尺寸:1800*2100 2. 窗类型:88系列断桥铝合金窗带窗纱（窗纱单独计算） 3. 开启方式:推拉 4. 玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃 5. 详见图纸设计 6. 暂定断桥铝合金窗材料单价480元/m2	m2	30.24		
6	010807001002	铝合金断桥窗	1. 窗洞口尺寸:1800*2000 2. 窗类型:88系列断桥铝合金窗带窗纱（窗纱单独计算） 3. 开启方式:推拉 4. 玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃 5. 详见图纸设计 6. 暂定断桥铝合金窗材料单价480元/m2	m2	86.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼门窗及屋面改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010807001003	铝合金断桥窗	1. 窗洞口尺寸:1800*1300 2. 窗类型:80系列断桥铝合金窗带窗纱（窗纱单独计算） 3. 开启方式:推拉 4. 玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃 5. 详见图纸设计 6. 暂定断桥铝合金窗材料单价480元/m2	m2	18.72		
8	010902004002	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:塑料管Φ110 2. 落水斗、出水口及配件安装	m	40.4		
9	011712001001	落水管拆除	1. 拆除塑料管Φ110落水管	m	40.4		
10	010901010001	屋面变形缝	1. 1mm厚铝合金板盖缝板 2. 详见12J201 A16页	m	7.52		
11	01B001	建筑垃圾外运	1. 建筑垃圾外运 2. 外运10km	项	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：办公楼门窗及屋面改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：创新楼一楼教室改造项目一电气
安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	C1	强电工程					
	1	配电箱					
1	030402012019	成套配电箱	1. 名称：配电箱AK 2. 规格：400*300*120 3. 安装方式：距地1.6m暗装 4. 端子板外部接线	台	6		
	2	灯具、开关、插座					
2	030405013001	小电器	1. 名称：壁挂空调插座K 2. 容量(V·A)：10A 三孔插座,带开关,带安全门 3. 安装形式：距地2.1m	个	12		
3	030405013002	小电器	1. 名称：视听设备插座S 2. 容量(V·A)：10A 二、三孔双联插座,带安全门 3. 安装形式：距地2.8m	个	6		
4	030405013003	小电器	1. 名称：教室插座J 2. 容量(V·A)：10A 二、三孔双联插座,带安全门 3. 安装形式：距地1.8m	个	30		
5	030405013005	小电器	1. 名称：单联开关 2. 型号：V31/1/2B 3. 安装形式：距地1.3m	个	17		
6	030405013006	小电器	1. 名称：三联开关 2. 型号：V31/1/2A 3. 安装形式：距地1.3m	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：创新楼一楼教室改造项目—电气
安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030413001006	普通灯具	1. 名称:应急照明灯（防护等级IP67） 2. 型号:DC12-36V, 7W, 转换时间0.1s, 120lm/w 3. 安装形式:吊顶下0.3m壁装或距地2.3m壁装	套	10		
3		配管、配线					
8	030409016004	桥架槽盒安装	1. 名称:电缆桥架 2. 型号:NHMR-200*100mm 3. 安装方式:梁下吊装	m	58.88		
9	030409017004	桥架支撑架	1. 名称:桥架支撑架	t	0.049		
10	030412003004	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZA-BYJ-2.5mm ²	m	1064.82		
11	030412003006	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZA-BYJ-4mm ²	m	781.74		
12	030412003001	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZA-BYJ-6mm ²	m	447.84		
13	030412003002	配线	1. 配线形式:桥架配线 2. 型号:WDZA-BYJ-6mm ²	m	614.52		
14	030412003003	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZN-RVS-2*4mm ²	m	94.26		
15	030412001001	配管	1. 名称:JGD20 2. 材质:镀锌钢导管 3. 配置形式:暗配	m	93.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：创新楼一楼教室改造项目一电气
安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030412001017	配管	1. 规格、型号：PC 20 2. 材质：PC 3. 配置形式及部位： 暗配	m	619.96		
17	030412001019	配管	1. 规格、型号：PC 32 2. 材质：PC 3. 配置形式及部位： 暗配	m	147.46		
18	030412005002	接线盒	1. 名称：开关、插 座接线盒 2. 安装形式：暗装	个	160		
	4	系统调试					
19	030415006001	输配电装置系统	1. 1kV以下交流供 电（综合）调试	系统	1		
	5	弱电工程					
20	030409016005	桥架槽盒安装	1. 名称：弱电线槽 2. 型号：CT-200*1 00mm 3. 安装方式：梁下 吊装	m	68.37		
21	030409017005	桥架支撑架	1. 名称：桥架支撑 架 2. 规格：角钢	t	0.068		
22	030412001018	配管	1. 名称：JGD20 2. 材质：镀锌钢导 管 3. 配置形式：暗配	m	354.55		
23	030502002001	弱电插座	1. 名称：网络插座	个	12		
24	030502002002	弱电插座	1. 名称：电视插座	个	6		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：创新楼一楼教室改造项目一电气安
装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：创新楼一楼教室改造项目一电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：创新楼一楼教室改造项目一电
气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：创新楼一楼教室改造项目一消火栓工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030901003001	沟槽式管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:卡箍连接	m	19		
2	030901003003	沟槽式管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌加厚钢管 3. 规格:DN65 4. 连接形式:卡箍连接	m	3.1		
3	031201001001	管道刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度:管道先刷樟丹二道、再刷红色调和漆二道	m ²	6.65		
4	030904001001	管道支架	1. 支架形式:一般形式 2. 支架除锈后刷樟丹再刷色漆二道	kg	17.49		
5	030901012001	室内消火栓	1. 型号、规格:选用钢制消火栓箱SG24D65Z-J型,箱体尺寸1600×700×240mm,内配Φ19水枪一支,衬胶水带25m,消防软管卷盘,内径Φ19,长30m SN65消火栓一只	套	4		
6	030912001001	手提式灭火器	1. 形式:磷酸铵盐灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	12		
7	031002001007	阀门	1. 名称:蝶阀 2. 型号、规格:DN100	个	8		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：创新楼一楼教室改造项目一消火栓工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称: 创新楼一楼教室改造项目一消
火栓工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：学生食堂电灶改造—电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	C1	强电工程					
	1	配电箱					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:配电箱ALC 2. 规格:800*1800*600 3. 安装方式:下设0.2m基台安装	台	1		
2	030416001002	基础槽钢	1. 名称:基础槽钢	m	5.2		
3	030402012021	成套配电箱	1. 名称:配电箱AKC1 2. 规格:700*600*160 3. 安装方式:距地1.4m明装 4. 端子板外部接线	台	1		
4	030402012022	成套配电箱	1. 名称:配电箱AKC2 2. 规格:700*600*160 3. 安装方式:距地1.4m明装 4. 端子板外部接线	台	1		
5	030402012023	成套配电箱	1. 名称:配电箱AKC3 2. 规格:800*600*160 3. 安装方式:距地1.4m明装 4. 端子板外部接线	台	1		
	2	配管、配线					
6	030412003001	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-6mm2	m	97.75		
7	030412003002	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-10mm2	m	71		
8	030412003003	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-16mm2	m	1198		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：学生食堂电灶改造—电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030412001003	配管	1. 名称: JGD40 2. 材质: 镀锌钢导管 3. 配置形式: 明配	m	29.65		
10	030412001002	配管	1. 名称: JGD50 2. 材质: 镀锌钢导管 3. 配置形式: 明配	m	230.2		
11	030412001008	配管	1. 材质: 焊接钢管 2. 规格: SC100 3. 配置形式: 明配	m	18.86		
12	030412001009	配管	1. 材质: 焊接钢管 2. 规格: SC150 3. 配置形式: 明配	m	8.4		
13	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-4*150+1*95 3. 敷设方式: 穿管及线槽敷设	m	11.79		
14	030409002002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: YJV-4*150+1*95	个	2		
15	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-4*70+1*35 3. 敷设方式: 穿管及线槽敷设	m	28.86		
16	030409002001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: YJV-4*70+1*35	个	4		
17	030412005001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 暗装	个	10		
	3	系统调试					
18	030415006001	输配电装置系统	1. 1kV以下交流供电(综合)调试	系统	1		
19	030415009001	自动投入装置	1. 类型: 双电源箱调试 [工作内容] 1. 调试	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：学生食堂电灶改造—电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

合	计	
---	---	--

措施项目清单计价表

工程名称：学生食堂电灶改造—电气安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：学生食堂电灶改造—电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	011601007001	砖砌手孔井	做法参考07SD101-8第120页 1. 尺寸: 1.2*0.9 2. 砖规格: 页岩实心砖240*115*53 3. 砂浆等级: M7.5水泥砂浆 4. 10mm1:2.5水泥砂浆抹面 5. 200mmC15混凝土垫层 6. 120mm厚C30混凝土预制盖板 7. Φ700mm混凝土盖板 8, 包含土方开挖及回填	座	2		
2	041001001001	拆除路面	1. 破除混凝土路面 2. 厚度: 18cm 部位: 埋设预埋管处	m2	27.72		
3	010103002001	废渣外运	1. 废渣外运 2. 外运;10KM	m3	4.99		
4	011601002001	混凝土路面	1. C25混凝土路面恢复	m2	27.72		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施, 含建筑施工安全生产责任险; 3. 施工现场文明施工所需的各项措施, 含建筑工人实名制管理费; 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施, 含扬尘治理费; 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复, 以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工, 引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加, 人工、施工机械效率降低	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时, 所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	011801002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030409016001	电缆桥架	1. 型号、规格: 桥架CT-300*100 2. 支撑架 3. 安装	m	58.91		
2	030409017001	桥架支撑架	1. 名称: 桥架支撑架	t	0.045		
3	030412001001	配管	1. 类型: 强电配管 2. 材质: 焊接钢管 (国标标准壁厚) 3. 规格: DN150 4. 配置形式: 埋地 5. 接地要求: 符合设计及验收规范要求 6. 国标标准指GBT3091-2025表1系列1要求的外径及壁厚	m	30.8		
4	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-4*120+1*70 3. 敷设方式: 穿管及线槽敷设	m	301.19		
5	030409002001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: YJV-4*120+1*70	个	4		
6	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	1. 名称: 电缆沟挖填 2. 规格: 深度2m以内	m3	24.02		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称: 室外安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。