2026年镇巴县巴庙镇双河村经济合作社框栽天麻生产建设项目（厂房改建）工程

工程量清单

招　标　人：镇巴县巴庙镇人民政府（盖章）

年　月　日

工程名称：2026年镇巴县巴庙镇双河村经济合作社框栽天麻生产建设项目（厂房改建）

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：镇巴县巴庙镇人民政府（盖章）

法定代表人或其授权人：姚先生（签字或盖章）

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#生产棚改建土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
1	010502006001	钢筋混凝土柱	【项目特征】 1.混凝土柱包脚 2.混凝土种类:现场搅拌 3.混凝土强度等级:C20	m3	0.31		
2	010505004001	柱面模板	【项目特征】 1.模板形式:现浇混凝土柱复合模板	m2	3.5		
3	010506009001	预埋铁件	【项目特征】 1.钢材种类:-16钢板 2.部位：钢柱预埋件	t	0.154		
	A.6	金属结构工程					
4	010602001001	钢屋架	【项目特征】 1.钢材品种、规格:口120*3.0 镀锌方管 口60*2.0 镀锌方管 2.构件类型:钢屋架 3.构件涂（镀）层要求:镀锌	t	1.186		
5	010603001001	钢柱	【项目特征】 1.钢材品种、规格:口120*3.0 镀锌方管 2.构件类型:钢柱 3.构件涂（镀）层要求:镀锌	t	0.551		
6	010605003001	钢屋面板	【项目特征】 1.钢材品种、规格:纳米橡塑彩钢瓦(0.5压型钢板自带1mm隔热橡塑棉) 2.采购.加工.安装 3.暂定纳米橡塑彩钢瓦主材价：45元/m2	m2	352.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#生产棚改建土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010607002001	钢系杆	【项目特征】 1.钢材品种、规格:口100*3.0 镀锌方管 2.构件类型:系杆 3.构件涂（镀）层要求:镀锌	t	0.74		
8	010607002002	钢支撑	【项目特征】 1.钢材品种、规格:Φ16圆钢 2.构件类型:水平支撑 3.构件涂（镀）层要求:镀锌	t	0.114		
9	010607003001	钢檩条	【项目特征】 1.钢材品种、规格:矩形管 100*50*2.5 矩形镀锌管 2.构件类型:屋面檩条 3.构件涂（镀）层要求:镀锌	t	2.199		
10	010608002001	高强螺栓	【项目特征】 1.螺栓种类、规格:M14螺栓	套	70		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：1#生产棚改建土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801002001	二次搬运费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：1#生产棚改建土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：1#生产棚改建土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#生产棚改建土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
1	010502006001	钢筋混凝土柱	【项目特征】 1.混凝土柱包脚 2.混凝土种类:现场搅拌 3.混凝土强度等级:C20	m3	0.21		
2	010505004001	柱面模板	【项目特征】 1.模板形式:现浇混凝土柱复合模板	m2	2.45		
3	010506009001	预埋铁件	【项目特征】 1.钢材种类:-16钢板 2.部位：钢柱预埋件	t	0.108		
	A.6	金属结构工程					
4	010602001001	钢屋架	【项目特征】 1.钢材品种、规格:矩形管 100*50*2.5 矩形镀锌管口50*2.0 镀锌方管 2.构件类型:钢屋架 3.构件涂（镀）层要求:镀锌	t	1.097		
5	010603001001	钢柱	【项目特征】 1.钢材品种、规格:口120*4.0 镀锌方管 2.构件类型:钢柱 3.构件涂（镀）层要求:镀锌	t	0.408		
6	010605003001	钢屋面板	【项目特征】 1.钢材品种、规格:纳米橡塑彩钢瓦(0.5压型钢板自带1mm隔热橡塑棉) 2.采购.加工.安装 3.暂定纳米橡塑彩钢瓦主材价：45元/m2	m2	350.06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#生产棚改建土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010607002001	钢系杆	【项目特征】 1.钢材品种、规格:口100*2.5 镀锌方管 2.构件类型:系杆 3.构件涂（镀）层要求:镀锌	t	0.299		
8	010607003001	钢檩条	【项目特征】 1.钢材品种、规格:矩形管 100*50*2.5 矩形镀锌管 2.构件类型:屋面檩条 3.构件涂（镀）层要求:镀锌	t	2.028		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：2#生产棚改建土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801002001	二次搬运费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：2#生产棚改建土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2#生产棚改建土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#厂房改建土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.6	金属结构工程					
1	010607003001	钢檩条	【项目特征】 1.钢材品种、规格:口80*2.0镀锌方管 2.构件类型:墙面檩条 3.构件涂（镀）层要求:镀锌	t	1.144		
2	010607003002	卷膜杆	【项目特征】 1.钢材品种、规格:Φ50*3.0镀锌钢管 2.构件类型:卷膜杆 3.构件涂（镀）层要求:镀锌	t	0.264		
		补充分部					
3	01B001	15丝透光膜	【项目特征】 1.材料：15丝透光膜 2.安装方式：采用尼龙粘四周固定 3.采购.安装 4.暂定综合单价：15元/m2	m2	8.64		
4	01B002	2kg保温被	【项目特征】 1.材料：2kg保温被 2.采购.安装 3.暂定综合单价：28元/m2	m2	396.8		
5	01B003	遮阴网	【项目特征】 1.材料：6针遮阴网 2.采购.安装 3.暂定综合单价：4元/m2	m2	396.8		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：4#厂房改建土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801002001	二次搬运费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：4#厂房改建土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：4#厂房改建土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#厂房改建电气照明　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		更换灯具					
	C.4	电气设备安装工程					
1	030413001001	拆除原灯具	1.拆除原灯具	套	12		
2	030413005001	工厂灯	1.名称：led广照灯-100w	套	12		
		电动卷膜器电源					
	C.4	电气设备安装工程					
3	030402012001	成套配电箱	1.名称：配电箱AC-J 2.安装高度距地大于1.5m明装,电源模块外安装于防水防尘箱体内	台	2		
4	030409003001	控制电缆	1.规格、型号：YJY-3*4 2.管内穿线	m	25		
5	030409004001	控制电缆头	1.电缆头6mm2以内	个	2		
6	030412001001	配管	1.规格、型号：PC25 2.沿天棚面或顶棚面明敷	m	22		
7	030412001002	配管	1.规格、型号：PC16 2.沿天棚面或顶棚面明敷	m	98.3		
8	030412003001	配线	1.规格、型号：BV-1.5mm2 2.管内穿线	m	212.6		
9	030412005001	接线盒	1.卷膜电机接线盒	个	8		
		补充分部					
10	03B001	卷膜电机	1.名称；卷膜电机+减速齿轮 2.图纸未标注电机参数，暂定主材价2500元/台	台	8		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：4#厂房改建电气照明　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401002001	二次搬运费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：4#厂房改建电气照明　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：4#厂房改建电气照明　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：5#厂房改建土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.6	金属结构工程					
1	010607003001	钢檩条	【项目特征】 1.钢材品种、规格:口80*2.0镀锌方管 2.构件类型:墙面檩条 3.构件涂（镀）层要求:镀锌	t	0.754		
2	010607003002	卷膜杆	【项目特征】 1.钢材品种、规格:Φ50*3.0镀锌钢管 2.构件类型:卷膜杆 3.构件涂（镀）层要求:镀锌	t	0.382		
		补充分部					
3	01B001	15丝透光膜	【项目特征】 1.材料：15丝透光膜 2.安装方式：采用尼龙粘四周固定 3.采购.安装 4.暂定综合单价：15元/m2	m2	23.04		
4	01B002	2kg保温被	【项目特征】 1.材料：2kg保温被 2.采购.安装 3.暂定综合单价：28元/m2	m2	571.6		
5	01B003	遮阴网	【项目特征】 1.材料：6针遮阴网 2.采购.安装 3.暂定综合单价：4元/m2	m2	571.6		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：5#厂房改建土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801002001	二次搬运费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：5#厂房改建土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：5#厂房改建土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：5#厂房改建电气照明　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		更换灯具					
	C.4	电气设备安装工程					
1	030413001001	拆除原灯具	1.拆除原灯具	套	8		
2	030413005001	工厂灯	1.名称：led广照灯-100w	套	8		
		电动卷膜器电源					
	C.4	电气设备安装工程					
3	030402012001	成套配电箱	1.名称：配电箱AC-J 2.安装高度距地大于1.5m明装,电源模块外安装于防水防尘箱体内	台	2		
4	030409003001	控制电缆	1.规格、型号：YJY-3*4 2.管内穿线	m	22		
5	030409004001	控制电缆头	1.电缆头6mm2以内	个	2		
6	030412001001	配管	1.规格、型号：PC25 2.沿天棚面或顶棚面明敷	m	20		
7	030412001002	配管	1.规格、型号：PC16 2.沿天棚面或顶棚面明敷	m	73.5		
8	030412003001	配线	1.规格、型号：BV-1.5mm2 2.管内穿线	m	164.8		
9	030412005001	接线盒	1.卷膜电机接线盒	个	8		
		补充分部					
10	03B001	卷膜电机	1.名称；卷膜电机+减速齿轮 2.图纸未标注电机参数，暂定主材价2500元/台	台	8		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：5#厂房改建电气照明　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401002001	二次搬运费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：5#厂房改建电气照明　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：5#厂房改建电气照明　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房采暖燃气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	C.10	给排水、采暖、空调水、燃气工程					
1	031001001001	采暖供回水管	1.名称;采暖供回水管 2.规格、型号：DN70 3.材质：无缝钢管 4.连接方式：螺纹 5.管道冲洗、消毒、压力试验 6.室外埋地敷设 7.供暖管道保温材料采用硬质聚氨酯泡沫塑料(厚30mm),保温结构外采用PE塑料作为防水保护层	m	73		
2	031001001002	采暖供回水管	1.名称;采暖供回水管 2.规格、型号：DN50 3.材质：热镀锌钢管 4.连接方式：螺纹 5.管道冲洗、消毒 6.供暖管管道均采用厚50mm铝箔玻璃棉管壳保温，管道保温结构外采用0.5mmm厚镀锌铁皮作保护层	m	65		
3	031001001003	采暖供回水管	1.名称;采暖供回水管 2.规格、型号：DN40 3.材质：热镀锌钢管 4.连接方式：螺纹 5.管道冲洗、消毒 6.供暖管管道均采用厚40mm铝箔玻璃棉管壳保温，管道保温结构外采用0.5mmm厚镀锌铁皮作保护层	m	160.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房采暖燃气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001001004	采暖供回水管	1.名称;采暖供回水管 2.规格、型号：DN70 3.材质：无缝钢管 4.连接方式：螺纹 5.管道冲洗、消毒、压力试验 6.室内敷设 7.供暖管管道均采用厚50mm铝箔玻璃棉管壳保温，管道保温结构外采用0.5mmm厚镀锌铁皮作保护层	m	18		
5	031001001005	采暖供回水管	1.名称;采暖供回水管 2.规格、型号：DN32 3.材质：热镀锌钢管 4.连接方式：螺纹 5.管道冲洗、消毒 6.供暖管管道均采用厚40mm铝箔玻璃棉管壳保温，管道保温结构外采用0.5mmm厚镀锌铁皮作保护层	m	177.6		
6	031001001006	采暖供回水管	1.名称;采暖供回水管 2.规格、型号：DN25 3.材质：热镀锌钢管 4.连接方式：螺纹 5.管道冲洗、消毒 6.供暖管管道均采用厚40mm铝箔玻璃棉管壳保温，管道保温结构外采用0.5mmm厚镀锌铁皮作保护层	m	198		
7	031001002001	刚性防水套管	1.名称：刚性防水套管（穿墙） 2.规格、型号;DN100	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房采暖燃气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	031001002002	刚性防水套管	1.名称：刚性防水套管（穿墙） 2.规格、型号;DN50	个	1		
9	031002001001	阀门	1.名称：自动排气阀 2.规格、型号;DN20 3.带同型号截止阀	个	12		
10	031002001002	阀门	1.名称;闸阀 2.规格、型号;DN50	个	2		
11	031002001003	阀门	1.名称;闸阀 2.规格、型号;DN32	个	1		
12	031002001004	阀门	1.名称;铜球阀 2.规格、型号;DN25	个	80		
13	031002001005	阀门	1.名称;二通高阻温控阀 2.规格、型号;DN25	个	80		
14	031002001006	阀门	1.名称;静态流量平衡阀 2.规格、型号;DN50	个	2		
15	031002001007	阀门	1.名称;静态流量平衡阀 2.规格、型号;DN32	个	1		
16	031002001008	阀门	1.名称;截止阀 2.规格、型号;DN40	个	1		
17	031004002001	钢制散热器	1.名称：钢制散热器 2.参数：20片一组 3.暂定主材价680元/组	组	80		
		补充分部					
18	03B001	热源设备	1.名称：0.50T煤柴两用供暖锅炉 2.图纸未标注具体的参数，暂定29000元/项	项	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：厂房采暖燃气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401002001	二次搬运费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：厂房采暖燃气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：厂房采暖燃气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	C.1	机械设备安装工程					
1	030108001001	风机	1.名称：风机 2. 功率：1.5KW 3.暂定主材价1500元/台	台	20		
	C.4	电气设备安装工程					
2	030402012001	成套配电箱	1.名称：配电箱AP 2.安装高度距地大于1.5m明装,规格 3.规格：500*500*200 4.端子板接线	台	1		
3	030402012002	成套配电箱	1.名称：配电箱AC-1~4 2.安装高度距地大于1.5m明装,规格 3.规格：400*500*200 4.端子板接线	台	4		
4	030412001001	配管	1.规格、型号：JDG20 2.沿墙面明敷设	m	626.8		
5	030412003001	配线	1.规格、型号：WDZ-BYJ-4mm2 2.管内穿线	m	228		
6	030412003002	配线	1.规格、型号：WDZ-BYJ-2.5mm2 2.管内穿线	m	2412.8		
7	030412005001	接线盒	1.名称：风机接线盒	个	20		
		补充分部					
8	03B001	风机墙面开孔	1.风机墙面开孔	个	20		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：厂房电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401002001	二次搬运费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：厂房电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：厂房电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	C.4	电气设备安装工程					
1	030409001001	电力电缆	1.规格、型号：WDZ-YJY-5*16 2.管内穿线	m	110		
2	030409002001	电力电缆头	1.电缆头16mm2	个	2		
3	030409003001	控制电缆	1.规格、型号：YJY-3*4 2.管内穿线 3.工程量暂定	m	80		
4	030409003002	控制电缆	1.规格、型号：YJY-3*6 2.管内穿线 3.工程量暂定	m	10		
5	030409004001	控制电缆头	1.电缆头6mm2以内	个	8		
6	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	1.电缆沟通风开挖、回填 2.工程量暂定	m3	80		
7	030412001001	配管	1.规格、型号;SC50 2.室外埋地敷设	m	100		
8	030412001002	配管	1.规格、型号;JDG25 2.室外埋地敷设	m	8		
9	030412001003	配管	1.规格、型号;JDG20 2.室外埋地敷设	m	64		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401002001	二次搬运费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：室外电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。