金台高级中学餐体综合楼及基础设施更新改造项目

高压电力及备用电源工程

工 程 量 清 单

编　制　人：_____（注册造价工程师签字及盖章）

审　核　人：_____（一级注册造价工程师签字及盖章）

编 制 单 位：_____（盖章）

法定代表人或其授权人：_____（签字或盖章）

招　标　人：_____（盖章）

法定代表人或其授权人：_____（签字或盖章）

编制时间：　　年　　月　　日

金台高级中学餐体综合楼及基础设施更新改造项目

高压电力及备用电源工程

清单编制说明

一、工程概况：

金台高级中学餐体综合楼及基础设施更新改造项目高压电力及备用电源工程位于宝鸡市金台区。

二、编制范围：

金台高级中学餐体综合楼及基础设施更新改造项目高压电力及备用电源工程设计图纸及招标文件所包含的全部内容，具体编制范围详见工程量清单。

三、编制依据：

1.陕西省工程建设标准《建设工程工程量清单计价标准》DB61/T 5126-2025。

2.《陕西省建设工程费用规则》（2025）。

3.陕西省工程建设标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》DB61/T 5129-2025、陕西省工程建设标准《通用安装工程工程量计算标准》DB61/T 5130-2025、陕西省工程建设标准《园林绿化工程工程量计算标准》DB61/T 5131-2025。

4.增值税税率按9%计取。

5.工程量计算：依据建设单位2026年6月24日发送的金台高级中学餐体综合楼及基础设施更新改造项目高压电力及备用电源工程电子版图纸。

6.施工现场情况、工程特点及常规施工方案等。

7.本项目招标人设定的主要材料推荐品牌，详见附件1：金台高级中学餐体综合楼及基础设施更新改造项目高压电力及备用电源工程主

要材料推荐品牌一览表。

8.广联达云计价平台 GCCP7.0，软件版本 7.5000.23.3。

四、其他说明

1.本工程暂列金额 305200.00 元（含税金），全部计入暂列金工程中。

附件 1

主要材料推荐品牌一览表

序号	材料名称	参考品牌	备注
1	配电系统元器件	正泰、常熟、上海人民	
2	电线电缆	宝胜、远东、江苏上上	
3	柴油发电机	康明斯、潍柴、玉柴、上柴	
4	柱上开关、隔离开关	思源电气 Sieyuan、西电 XD、长高电气	

说明：（1）以上材料报价时，需参考所列品牌或相当于表中或同等档次及以上品牌进行报价；

（2）本表未注明的其它材料品牌及档次定位均为国产中档。

（3）施工过程中以上材料样品最终由甲方确认后方可施工。

由于投标单位不平衡报价导致主材价过低，甲方将以招标控制价的主材价来选用与之价格相匹配的材料，其风险由投标单位自行承担。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金台高级中学餐体综合楼及基础设施更新改造项目高压电力及备用电源工程　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		高压T接点					
1	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:接地软铜线 2.规格:120mm2 [工作内容] 1.配线	m	20		
2	030410002002	接地母线	[项目特征] 1.名称:接地扁钢40*4 [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装	m	20		
3	040802001001	电杆组立	[项目特征] 1.材质:水泥杆 2.规格:190*12 [工作内容] 1.垫层、基础浇筑 2.底盘、拉盘、卡盘安装 3.电杆组立 4.电杆防腐 5.拉线制作、安装	根	2		
4	040802002001	横担金具组装及警示牌	[项目特征] 1.金具型号、规格:警示牌2组、10kV横担2组、针式绝缘子P-15T 8只、悬式绝缘子X-4.5 4只、楔形线夹 4只、并沟线夹 6只、U型环 8只 [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装	组	1		
5	040801022001	真空断路器	[项目特征] 1.型号:柱上开关 2.电压等级（kV）:10 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷）油漆 4.接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金台高级中学餐体综合楼及基础设施更新改造项目高压电力及备用电源工程　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030402004001	真空断路器	[项目特征] 1.名称:柱上开关 2.电压（kV）:10 [工作内容] 1.断路器调试	台	1		
7	030402004002	避雷器	[项目特征] 1.名称:避雷器 2.电压（kV）:10 [工作内容] 1.安装 2.本体接地	组	2		
8	040801020001	隔离开关	[项目特征] 1.型号:隔离开关 2.电压等级（kV）:10 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷（喷）油漆 4.接地	组	2		
9	040801017001	跌落式熔断器	[项目特征] 1.型号:跌落式熔断器200A [工作内容] 1.本体安装、调试 2.接线 3.接地	组	2		
10	030411004001	导线	[项目特征] 1.名称:导线架设 2.型号:JKLGYJ-10kV-120/10 [工作内容] 1.导线架设 2.导线跨越 3.进户线架设 4.工地运输	km	0.15		
11	030411004002	导线	[项目特征] 1.名称:导线架设 2.型号:JKLGYJ-10kV-35/10 [工作内容] 1.导线架设 2.导线跨越 3.进户线架设 4.工地运输	km	0.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金台高级中学餐体综合楼及基础设施更新改造项目高压电力及备用电源工程　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030415006003	输配电装置系统	[项目特征] 1.名称:隔离开关 2.电压等级（kV）:10 [工作内容] 1.系统调试	系统	2		
13	030410001002	接地极	[项目特征] 1.名称:镀锌扁钢 2.规格:50*5*2500 [工作内容] 1.制作 2.安装	根	4		
14	030415027003	接地装置	[项目特征] 1.类别:接地母线 [工作内容] 1.接地电阻测试	组	1		
15	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:镀锌钢管 2.规格:100	m	4		
		高压设备					
16	030113004001	柴油发电机组	[项目特征] 1.名称:发电机组 2.型号:600KW 3.包含:外置日用油箱（落地储油罐）1000L；燃油管路、球阀、油水分离器；油位计、排污阀、呼吸阀；排烟管、弯头、支架吊架、防雨帽；穿墙套管 + 防火封堵、消音器等，配套全部的附件。 [工作内容] 1.安装	台	1		
17	030402001001	高压开关设备	[项目特征] 1.名称:高压进线柜AK1 2.型号:KYN28A-12 [工作内容] 1.安装 2.本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金台高级中学餐体综合楼及基础设施更新改造项目高压电力及备用电源工程　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	030402001002	高压开关设备	[项目特征] 1.名称:高压计量柜AK2 2.型号:KYN28A-12 [工作内容] 1.安装 2.本体接地	台	1		
19	030402001003	高压开关设备	[项目特征] 1.名称:高压互感器、避雷器柜AK3 2.型号:KYN28A-12 [工作内容] 1.安装 2.本体接地	台	1		
20	030402001004	高压开关设备	[项目特征] 1.名称:高压出线柜AK4/5（AK5应甲方要求安装） 2.型号:KYN28A-12 [工作内容] 1.安装 2.本体接地	台	2		
		电缆					
21	030409001055	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBI-YJY-4x240+1x120 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	273.83		
22	030409001056	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:NG-A-4x240+1x120 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	22.55		
23	030409001057	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:NG-A-4x300+1x150 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	218.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金台高级中学餐体综合楼及基础设施更新改造项目高压电力及备用电源工程　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	030409001046	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-22-3x70 3.电压（kV）:8.7/15KV [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	220		
25	030409001047	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-3x150 3.电压（kV）:8.7/15KV [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	24.7		
26	030409001048	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:NH-YJY22-3x185 3.电压（kV）:8.7/15KV [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	711		
		电缆头					
27	030409002017	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电缆头制作安装 2.规格:YJV-22-3x70 3.材质、类型:铜、终端头、室内热缩式 4.安装部位:室内 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金台高级中学餐体综合楼及基础设施更新改造项目高压电力及备用电源工程　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	030409002018	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电缆头制作安装 2.规格:WDZN-YJY-3x150 3.材质、类型:铜、终端头、室内热缩式 4.安装部位:室内 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		
29	030409002019	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电缆头制作安装 2.规格:NH-YJY-3x185 3.材质、类型:铜、终端头、室内热缩式 4.安装部位:室内 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	1		
30	030409002020	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电缆头制作安装 2.规格:NH-YJY-3x185 3.材质、类型:铜、终端头、室外热缩式 4.安装部位:室外 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金台高级中学餐体综合楼及基础设施更新改造项目高压电力及备用电源工程　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	030409002021	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电缆头制作安装 2.规格:NH-YJY-3x185 3.材质、类型:铜、终端头、室外热缩式 4.安装部位:室外中间头 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		
32	030409002025	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电缆头制作安装 2.规格:WDZBI-YJY-4x240+1x120 3.材质、类型:铜、终端头、室内热缩式 4.安装部位:室内 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	8		
33	030409002023	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电缆头制作安装 2.规格:NG-A-YJY-4x240+1x120 3.材质、类型:铜、终端头、室内热缩式 4.安装部位:室内 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金台高级中学餐体综合楼及基础设施更新改造项目高压电力及备用电源工程　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	030409002024	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电缆头制作安装 2.规格:NG-A-4x300+1x150 3.材质、类型:铜、终端头、室内热缩式 4.安装部位:室内 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	6		
		母线					
		电缆保护管					
35	030409015012	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.规格:MPP150*10 3.敷设方式:埋地 [工作内容] 1.保护管敷设	m	1742		
36	030409015013	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.规格:镀锌钢管DN150 3.敷设方式:埋地 [工作内容] 1.保护管敷设	m	100		
		低压设备					
37	030402011035	低压开关柜	[项目特征] 1.名称:低压进线柜FAN1 2.规格:1000*800 3.型号:GCS [工作内容] 1.安装 2.本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金台高级中学餐体综合楼及基础设施更新改造项目高压电力及备用电源工程　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	030402011036	低压开关柜	[项目特征] 1.名称:低压馈线柜FAN2 2.规格:1000*800 3.型号:GCS [工作内容] 1.安装 2.本体接地	台	1		
39	030402011052	低压开关柜	[项目特征] 1.名称:新增500KVA配电室低压进线柜含母排 [工作内容] 1.安装 2.本体接地	台	1		
40	030402011053	低压开关柜	[项目特征] 1.名称:原低压进线柜拆除	台	1		
		操作牌、工具柜、绝缘垫					
		高低压电缆沟开挖回填					
		检查井、防护带					
41	010502031001	电缆检查井	[项目特征] 1.构件名称:砖砌检查井 2.井、池净空尺寸:900*1000*800 3.开挖回填 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.砂浆抹面 5.刷防护材料 6.井盖安装（若有）	座	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金台高级中学餐体综合楼及基础设施更新改造项目高压电力及备用电源工程　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
42	010502031002	电缆检查井	[项目特征] 1.构件名称:砖砌转角检查井 2.井、池净空尺寸:1500*1500*1600 3.开挖回填 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.砂浆抹面 5.刷防护材料 6.井盖安装（若有）	座	5		
43	AB001	警示带	警示带 [项目特征] 1.警示带 [工程内容] 1.敷设	m	821		
		人行道破除、恢复					
44	041001002001	拆除人行道	[项目特征] 1.材质:透水砖 2.厚度:10cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	177.6		
45	040204001001	人行道块料铺设	[项目特征] 1.块料品种、规格:透水砖 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:10cm [工作内容] 1.整形碾压 2.垫层、基层铺筑 3.模板制作、安装、拆除 4.混凝土浇捣、养护 5.块料铺设	m2	177.6		
46	041001003001	拆除基层	[项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:20cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	177.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金台高级中学餐体综合楼及基础设施更新改造项目高压电力及备用电源工程　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
47	040202016001	水泥混凝土基层	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.拉毛、锯缝	m2	177.6		
48	030409012004	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1.挖填岩土类别:素土 2.挖填方式:机械 3.挖填深度:1m [工作内容] 1.开挖 2.回填 3.夯实 4.余土、余石清理运输	m3	218.88		
49	03B004	垃圾清运	[项目特征] 1.垃圾清运 2、运距5km	m3	17.8		
		柏油路破除					
50	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1.材质:沥青柏油类 2.厚度:10cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	30		
51	040203006001	沥青混凝土	[项目特征] 1.沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土中粒式沥青混凝土 [工作内容] 1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压	m2	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金台高级中学餐体综合楼及基础设施更新改造项目高压电力及备用电源工程　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
52	040203005001	封层	[项目特征] 1.材料品种、用量:乳化沥青 [工作内容] 1.清理下承面 2.喷油、布料 3.碾压	m2	30		
53	040203004001	粘层	[项目特征] 1.材料品种:乳化沥青 [工作内容] 1.清理下承面 2.喷油、布料	m2	30		
54	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	[项目特征] 1.水泥含量:5% [工作内容] 1.基底清理、整形 2.拌合 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	30		
55	03B010	垃圾清运	[项目特征] 1.垃圾清运 2、运距5km	m3	6		
56	030409012009	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1.挖填岩土类别:素土 2.挖填方式:机械 3.挖填深度:0.8m [工作内容] 1.开挖 2.回填 3.夯实 4.余土、余石清理运输	m3	24		
		绿化带破除					
57	03B001	绿化带破除	[项目特征] 1.绿化带破除	m2	165		
58	03B008	垃圾清运	[项目特征] 1.垃圾清运 2、运距5km	m3	24.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金台高级中学餐体综合楼及基础设施更新改造项目高压电力及备用电源工程　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
59	030409012006	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1.挖填岩土类别:素土 2.挖填方式:机械 3.挖填深度:1m [工作内容] 1.开挖 2.回填 3.夯实 4.余土、余石清理运输	m3	132		
		混凝土路面破除、恢复					
60	030409010002	直埋电缆开挖路面	[项目特征] 1.开挖岩土类别:混凝土 2.开挖方式:机械 3.路面厚度:18CM [工作内容] 1.切割、开挖路面 2.挖掘物装车 3.场内运输 4.障碍物清除	m2	36		
61	030409011003	直埋电缆修复路面	[项目特征] 1.修复路面设计要求:混凝土 2.路面厚度:18CM [工作内容] 1.清理原碎石 2.回填 3.夯实 4.铺面层 5.养护	m2	36		
62	030409012007	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1.挖填岩土类别:素土 2.挖填方式:机械 3.挖填深度:0.8m [工作内容] 1.开挖 2.回填 3.夯实 4.余土、余石清理运输	m3	28.8		
63	03B011	垃圾清运	[项目特征] 1.垃圾清运 2、运距5km	m3	28.8		
		水平定向钻进管道					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金台高级中学餐体综合楼及基础设施更新改造项目高压电力及备用电源工程　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
64	040501009001	水平定向钻进管道	[项目特征] 1.材质及规格:2*MPP150*10 [工作内容] 1.设备安装、拆除 2.定位、成孔 3.管道接口 4.拉管 5.纠偏、监测 6.泥浆制作、注浆 7.泥浆外运及处置 8.管道检测及试验 9.防腐	m	30		
		调试					
65	030415005002	电力变压器系统	[项目特征] 1.名称:变压器 2.容量（kV•A）:500 [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
66	030415028005	电缆试验	[项目特征] 1.名称:电缆试验 2.电压等级（kV）:10 [工作内容] 1.电气试验测试	回路	3		
67	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1.名称:送配电系统 2.电压等级（kV）:1 [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
68	030415006002	输配电装置系统	[项目特征] 1.名称:带断路器高压柜调试 2.电压等级（kV）:10 [工作内容] 1.系统调试	系统	4		
69	030415001001	发电机	[项目特征] 1.名称:柴油发电机系统调试 2.电压（kV）:600KW [工作内容] 1.系统调试	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金台高级中学餐体综合楼及基础设施更新改造项目高压电力及备用电源工程　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		室外电缆沟					
70	030409012008	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1.挖填岩土类别:素土 2.挖填方式:机械 3.挖填深度:0.8 [工作内容] 1.开挖 2.回填 3.夯实 4.余土、余石清理运输	m3	364		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：金台高级中学餐体综合楼及基础设施更新改造项目高压电力及备用电源工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：金台高级中学餐体综合楼及基础设施更新改造项目高压电力及备用电源工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：金台高级中学餐体综合楼及基础设施更新改造项目高压电力及备用电源工程　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价

措施项目清单计价表

工程名称：暂列金　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：暂列金　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				280000
1.1	暂列金额	项			280000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					280000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：暂列金　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。