# 最终磋商报价

## （一）报 价 表

项目名称：平利县2026年农村公路危桥改造工程

项目编号：XJZB-2026-10005

| 投标人名称 | 投标总报价（元） | 工期 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陕西朗第建设有限责任公司 | 大写：玖拾万元整<br>小写：900000.00元 | 自合同签订之日起150个日历日完成本项目 | 合格，须符合国家相关政策执行标准 |

**注：报价精确到小数点后两位。**

投标人 ：陕西朗第建设有限责任公司（投标人公章）

法定代表人：（法定代表人私章）

日期： 2026 年 11 月 23 日

（二）已标价工程量清单

投标人应按照第四部分　施工内容及要求中“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格。

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应竞争性磋商文件。

3.报价精确到小数点后两位。

投标人 ：陕西朗第建设有限责任公司（投标人公章）

法定代表人：（法定代表人私章）

日 期：　2026　年 11 月 23 日

# 编制说明

（一）编制依据

1、交通运输部公告 2018 年第 86 号《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）；

2、交通运输部公告 2018 年第 86 号《公路工程预算定额》（JTG／T3832-2018）、 陕西省公路养护工程预算定额；

3、交通运输部公告 2018 年第 86 号《公路工程机械台班费用定额》（JTG／ T3833-2018）；

4、财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告（财政部税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号），税金 9%；

5、陕西省交通运输厅“关于印发《<公路工程建设项目投资估算编制办法>补充规定》的通知”（陕交发[2019]93 号），人工工日单价 105.89 元/工日，规费费率合计 33.36%；

6、建筑工程一切险以建安工程费合计数为基数，建筑工程一切险按 0.35%计取；

7、第三者责任险以建安工程费合计数为基数，第三者责任险按 0.05%计取；

8、材料单价依据《安康市 2026 年第 8 期信息价》、《陕西省 2026 年 8 月公路工程主要材料价格信息》及工程所在地的市场价格并结合运距进行计算；

9、工程计价软件采用同望工程造价管理软件 V11.1.1。

（二）其他说明

1、本工程未设置预留金。

2、本工程混凝土采用商品混凝土。

（三）技术规范

“技术规范”详见《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版），供应商还需结合本项目施工图设计中的施工技术要求及相应的现行最新公路工程施工规范进行施工，计量、支付以本竞争性磋商文件工程量清单中的支付子目为准。

（四）工程量清单计量规则

采用中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版·第三册）中内容。

# 全标段投标报价汇总表

合同段：平利县2026年农村公路危桥改造工程　　第 1 页 共 1 页　　标表1-2

| 项次 | 章次 | 工程或费用名称 | 合计 | 清单金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | C225线K0+177泗王庙桥 | C333线K0+023黄石桥 | Y303线K5+174天书峡一桥 |
| 1 | 100 | 总 则 | 30253.07 | 10423.29 | 9983.33 | 9846.45 |
| 2 | 200 | 路 基 | 80424.75 | 46752.55 | 16870.09 | 16802.11 |
| 3 | 400 | 桥梁、涵洞 | 708221.39 | 319392.77 | 216799.71 | 172028.91 |
| 4 | 500 | 隧 道 | 3723.74 | 1229.11 | 1496.31 | 998.32 |
| 5 | 600 | 安全设施及预埋管线 | 77377.05 | 42609.05 | 11824.99 | 22943.01 |
| 6 | 第100章至第700章合计 | | 900000.00 | 420406.77 | 256974.43 | 222618.80 |
| 7 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | | 900000.00 | 420406.77 | 256974.43 | 222618.80 |
| 9 | 计日工合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 暂列金额（不含计日工总额） | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 投标报价 | | 900000.00 | 420406.77 | 256974.43 | 222618.80 |

# 投标报价汇总表

合同段：C225线K0+177泗王庙桥　　标表1

| 序号 | 章次 | 科目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 总 则 | 10423.29 |
| 2 | 200 | 路 基 | 46752.55 |
| 3 | 400 | 桥梁、涵洞 | 319392.77 |
| 4 | 500 | 隧道 | 1229.11 |
| 5 | 600 | 安全设施及预埋管线 | 42609.05 |
| 6 | 第100章至第700章合计 | | 420406.77 |
| 7 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | | |
| 8 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | | 420406.77 |
| 9 | 计日工合计 | | |
| 10 | 暂列金额（不含计日工总额） | | |
| 11 | 投标报价 | | 420406.77 |

# 工程量清单表

合同段：C225线K0+177泗王庙桥　　标表2

## 清单 第100章 总 则

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 通则 | | | | |
| 101-1 | 保险费 | | | | |
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 | 1465.56 | 1465.56 |
| -b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1 | 209.37 | 209.37 |
| 102 | 工程管理 | | | | |
| 102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1 | 730.96 | 730.96 |
| 102-3 | 安全生产费 | | | | |
| 102-3-1 | 安全防护设施与设备 | | | | |
| 102-3-1-1 | 现场围护设施与设备 | | | | |
| 102-3-1-1-2 | 锥形桶 | 只 | 20 | 12.87 | 257.40 |
| 102-3-1-1-6 | 安全围栏 | m2 | 20 | 218.00 | 4360.00 |
| 102-3-1-8 | 警示灯具 | | | | |
| 102-3-1-8-1 | 爆（频）闪灯 | 个 | 2 | 117.14 | 234.28 |
| 102-3-1-9 | 现场警示设施 | | | | |
| 102-3-1-9-1 | 警示标志标牌 | 个 | 2 | 150.12 | 300.24 |
| 102-3-1-11 | 交通防护设施与设备 | | | | |
| 102-3-1-11-1 | 交通标志标牌 | 个 | 2 | 150.12 | 300.24 |
| 102-3-1-11-9 | 仿真交通指挥员 | 个 | 2 | 1282.62 | 2565.24 |

清单 第100章 合计 人民币 10423.29 元

# 工程量清单表

合同段：C225线K0+177泗王庙桥　　标表2

## 清单 第200章 路基

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 场地清理 | | | | |
| 202-1 | 清理与掘除 | | | | |
| -a | 混凝土面凿毛 | m2 | 212.6 | 96.30 | 20473.38 |
| 202-2 | 挖除旧路面 | | | | |
| -a | 凿除旧混凝土桥面 | m3 | 41.8 | 206.48 | 8630.86 |
| -c | 凿除旧混凝土桥面基层 | m3 | 13 | 206.48 | 2684.24 |
| 202-3 | 拆除结构物 | | | | |
| -a | 凿除混凝土结构 | m3 | 12.4 | 356.81 | 4424.44 |
| -b | 拆除旧混凝土护栏 | m | 48 | 189.59 | 9100.32 |
| -c | 拆除旧混凝土管道 | m | 5.5 | 75.53 | 415.42 |
| 203 | 挖方路基 | | | | |
| 203-1 | 路基挖方 | | | | |
| -b | 挖石方 | m3 | 49.3 | 19.08 | 940.64 |
| 204 | 填方路基 | | | | |
| 204-1 | 路基填筑（包括填前压实） | | | | |
| -b | 利用石方 | m3 | 17.6 | 4.73 | 83.25 |

清单 第200章 合计 人民币 46752.55 元

# 工程量清单表

合同段：C225线K0+177泗王庙桥　　标表2

## 清单 第400章 桥梁、涵洞

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 钢筋 | | | | |
| 403-2 | 下部结构钢筋 | | | | |
| -b | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 6178.4 | 5.15 | 31818.76 |
| 403-3 | 上部结构钢筋 | | | | |
| -b | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 7320.8 | 5.56 | 40703.65 |
| 403-4 | 附属结构钢筋 | | | | |
| -b | 植筋 | 根 | 492 | 34.23 | 16841.16 |
| 410 | 结构混凝土工程 | | | | |
| 410-2 | 混凝土下部结构 | | | | |
| -a | C40微膨胀混凝土增大截面 | m3 | 27.4 | 2216.15 | 60722.51 |
| -b | 聚合物砂浆抹面 | m2 | 103.1 | 135.49 | 13969.02 |
| -c | 支架 | m3 | 12 | 4305.06 | 51660.72 |
| 410-6 | C25混凝土加固墙 | m3 | 48.7 | 816.92 | 39784.00 |
| 415 | 桥面铺装 | | | | |
| 415-1 | C40防水混凝土桥面铺装 | m3 | 43 | 923.30 | 39701.90 |
| 415-2 | C25贫混凝土基层 | m3 | 13 | 827.61 | 10758.93 |
| 415-3 | AC-16沥青混凝土桥面铺装 | m3 | 7.2 | 1544.39 | 11119.61 |
| 415-4 | 桥面排水 | | | | |
| -a | 竖、横向集中排水管 | | | | |
| -a-1 | Φ150mmPVC泄水管 | m | 6.1 | 36.73 | 224.05 |
| 419 | 圆管涵及倒虹吸管涵 | | | | |
| 419-1 | 修复混凝土管道（φ500） | m | 5.5 | 379.72 | 2088.46 |

清单 第400章 合计 人民币 319392.77 元

# 工程量清单表

合同段：C225线K0+177泗王庙桥　　标表2

## 清单 第500章 隧道

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 505 | 防水与排水 | | | | |
| 505-1 | 防水与排水 | | | | |
| -g | 注浆 | m3 | 0.8 | 1536.39 | 1229.11 |

清单 第500章 合计 人民币 1229.11元

# 工程量清单表

合同段：C225线K0+177泗王庙桥　　标表2

## 清单 第600章 安全设施及预埋管线

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 602 | 护栏 | | | | |
| 602-1 | 混凝土护栏（护墙、立柱） | | | | |
| -a | C30现浇混凝土护栏 | m3 | 18.2 | 968.38 | 17624.52 |
| -d | 钢筋 | kg | 3857.8 | 5.56 | 21449.37 |
| 604 | 道路交通标志 | | | | |
| 604-1 | 双层单柱式交通标志D=600mm | 个 | 2 | 1616.21 | 3232.42 |
| 604-4 | 桥梁公示牌 | 个 | 1 | 302.74 | 302.74 |

清单 第600章 合计 人民币 42609.05 元

# 5.5工程量清单单价分析表

合同段：C225线K0+177泗王庙桥　　货币单位：人民币（元）　　

| 序号 | 编码 | 子目名称 | 人工费 | | | 材料费 | | | | | | 机械使用费 | 其他 | 管理费 | 税费 | 利润 | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工日 | 单价 | 金额 | 主材 | | | | 辅材费 | 金额 | | | | | | |
| | | | | | | 主材耗量 | 单位 | 单价 | 主材费 | | | | | | | | |
| 1 | 101-1-a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | | | | | 总额 | | | | | | | | | | 1465.56 |
| 2 | 101-1-b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | | | | | 总额 | | | | | | | | | | 209.37 |
| 3 | 102-2 | 施工环保费 | | | | | 总额 | | | | | | | | | | 730.96 |
| 4 | 102-3-1-1-2 | 锥形桶 | | | | | 只 | | 8.00 | | 8.00 | | | | 1.06 | 3.81 | 12.87 |
| 5 | 102-3-1-1-6 | 安全围栏 | | | | | m2 | | 200.00 | | 200.00 | | | | 18.00 | | 218.00 |
| 6 | 102-3-1-8-1 | 爆（频）闪灯 | | | | | 个 | | 85.00 | | 85.00 | | | | 9.67 | 22.46 | 117.14 |
| 7 | 102-3-1-9-1 | 警示标志标牌 | | | | | 个 | | 128.21 | | 128.21 | | | | 12.40 | 9.51 | 150.12 |
| 8 | 102-3-1-11-1 | 交通标志标牌 | | | | | 个 | | 128.21 | | 128.21 | | | | 12.40 | 9.51 | 150.12 |
| 9 | 102-3-1-11-9 | 仿真交通指挥员 | | | | | 个 | | 1150.00 | | 1150.00 | | | | 105.90 | 26.71 | 1282.62 |
| 10 | 202-1-a | 混凝土面凿毛 | 0.314 | 105.89 | 33.22 | | m2 | | 29.56 | | 29.56 | 3.90 | 1.35 | 14.99 | 7.95 | 5.34 | 96.30 |
| 【1】 | 2001021 | 8～12号铁丝 | | | | 0.012 | kg | 4.36 | 0.05 | | 0.05 | | | | | | |
| 【2】 | 2009002 | 钢钎 | | | | 0.025 | kg | 6.32 | 0.16 | | 0.16 | | | | | | |
| 【3】 | 2009028 | 铁件 | | | | 0.263 | kg | 4.53 | 1.19 | | 1.19 | | | | | | |
| 【4】 | 2009030 | 铁钉 | | | | 0.004 | kg | 4.70 | 0.02 | | 0.02 | | | | | | |
| 【5】 | 4003001 | 原木 | | | | 0.02 | m3 | 1283.19 | 25.06 | | 25.06 | | | | | | |
| 【6】 | 4003002 | 锯材 | | | | 0.002 | m3 | 1504.42 | 3.01 | | 3.01 | | | | | | |
| 【7】 | 7801001 | 其他材料费 | | | | 0.063 | 元 | 1.00 | 0.06 | | 0.06 | | | | | | |
| 11 | 202-2-a | 凿除旧混凝土桥面 | 0.694 | 105.89 | 73.50 | | m3 | | | | | 72.48 | 2.38 | 29.71 | 17.05 | 11.36 | 206.48 |
| 12 | 202-2-c | 凿除旧混凝土桥面基层 | 0.694 | 105.89 | 73.50 | | m3 | | | | | 72.48 | 2.38 | 29.71 | 17.05 | 11.36 | 206.48 |
| 13 | 202-3-a | 凿除混凝土结构 | 1.334 | 105.89 | 141.23 | | m3 | | 6.35 | | 6.35 | 97.14 | 4.67 | 58.61 | 29.46 | 19.35 | 356.81 |

# 5.5工程量清单单价分析表

合同段：C225线K0+177泗王庙桥　　货币单位：人民币（元）　　

| 序号 | 编码 | 子目名称 | 人工费 | | | 材料费 | | | | | | 机械使用费 | 其他 | 管理费 | 税费 | 利润 | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工日 | 单价 | 金额 | 主材 | | | | 辅材费 | 金额 | | | | | | |
| | | | | | | 主材耗量 | 单位 | 单价 | 主材费 | | | | | | | | |
| 【1】 | 2009002 | 钢钎 | | | | 0.72 | kg | 6.32 | 4.55 | | 4.55 | | | | | | |
| 【2】 | 7801001 | 其他材料费 | | | | 1.8 | 元 | 1.00 | 1.80 | | 1.80 | | | | | | |
| 14 | 202-3-b | 拆除旧混凝土护栏 | 0.683 | 105.89 | 72.27 | | m | | 0.66 | | 0.66 | 53.22 | 2.50 | 35.30 | 15.65 | 9.99 | 189.59 |
| 【1】 | 7801001 | 其他材料费 | | | | 0.664 | 元 | 1.00 | 0.66 | | 0.66 | | | | | | |
| 15 | 202-3-c | 拆除旧混凝土管道 | 0.043 | 105.89 | 4.58 | | m | | | | | 52.56 | 0.89 | 6.81 | 6.24 | 4.46 | 75.53 |
| 16 | 203-1-b | 挖石方 | 0.004 | 105.89 | 0.44 | | m3 | | | | | 14.39 | 0.12 | 1.41 | 1.58 | 1.14 | 19.08 |
| 17 | 204-1-b | 利用石方 | 0.002 | 105.89 | 0.22 | | m3 | | | | | 3.37 | 0.04 | 0.43 | 0.39 | 0.28 | 4.73 |
| 18 | 403-2-b | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | 0.006 | 105.89 | 0.60 | | kg | | 3.35 | | 3.35 | 0.09 | 0.03 | 0.35 | 0.43 | 0.31 | 5.15 |
| 【1】 | 2001002 | HRB400钢筋 | | | | 0.001 | t | 3247.86 | 3.33 | | 3.33 | | | | | | |
| 【2】 | 2001022 | 20～22号铁丝 | | | | 0.003 | kg | 4.79 | 0.01 | | 0.01 | | | | | | |
| 【3】 | 2009011 | 电焊条 | | | | 0.002 | kg | 5.73 | 0.01 | | 0.01 | | | | | | |
| 19 | 403-3-b | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | 0.007 | 105.89 | 0.75 | | kg | | 3.37 | | 3.37 | 0.19 | 0.03 | 0.42 | 0.46 | 0.33 | 5.56 |
| 【1】 | 2001002 | HRB400钢筋 | | | | 0.001 | t | 3247.86 | 3.33 | | 3.33 | | | | | | |
| 【2】 | 2001022 | 20～22号铁丝 | | | | 0.003 | kg | 4.79 | 0.01 | | 0.01 | | | | | | |
| 【3】 | 2009011 | 电焊条 | | | | 0.005 | kg | 5.73 | 0.03 | | 0.03 | | | | | | |
| 20 | 403-4-b | 植筋 | 0.057 | 105.89 | 6.04 | | 根 | | 8.60 | | 8.60 | 9.92 | 0.19 | 4.75 | 2.83 | 1.90 | 34.23 |
| 【1】 | 2001002 | HRB400钢筋 | | | | 0.001 | t | 3247.86 | 1.66 | | 1.66 | | | | | | |
| 【2】 | 2009048 | Φ20mm以内冲击钻头 | | | | 0.04 | 个 | 9.50 | 0.38 | | 0.38 | | | | | | |
| 【3】 | 5001839 | 植筋胶 | | | | 0.075 | kg | 55.82 | 4.19 | | 4.19 | | | | | | |
| 【4】 | 5009023 | 丙酮 | | | | 0.044 | kg | 5.00 | 0.22 | | 0.22 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 5.5工程量清单单价分析表

合同段：C225线K0+177泗王庙桥　　货币单位：人民币（元）　　

| 序号 | 编码 | 子目名称 | 人工费 | | | 材料费 | | | | | | 机械使用费 | 其他 | 管理费 | 税费 | 利润 | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工日 | 单价 | 金额 | 主材 | | | | 辅材费 | 金额 | | | | | | |
| | | | | | | 主材耗量 | 单位 | 单价 | 主材费 | | | | | | | | |
| 【5】 | 7801001 | 其他材料费 | | | | 2.162 | 元 | 1.00 | 2.16 | | 2.16 | | | | | | |
| 21 | 410-2-a | C40微膨胀混凝土增大截面 | 6.820 | 105.89 | 722.17 | | m3 | | 742.24 | | 742.24 | 77.20 | 42.55 | 337.66 | 182.99 | 111.34 | 2216.15 |
| 【1】 | 1511014 | 普C40-42.5-2(商) | | | | 1.05 | m3 | 520.00 | 546.00 | | 546.00 | | | | | | |
| 【2】 | 2009028 | 铁件 | | | | 1.44 | kg | 4.53 | 6.52 | | 6.52 | | | | | | |
| 【3】 | 2009030 | 铁钉 | | | | 0.51 | kg | 4.70 | 2.40 | | 2.40 | | | | | | |
| 【4】 | 3005004 | 水 | | | | 1.6 | m3 | 2.72 | 4.35 | | 4.35 | | | | | | |
| 【5】 | 4003001 | 原木 | | | | 0.031 | m3 | 1283.19 | 39.15 | | 39.15 | | | | | | |
| 【6】 | 4003002 | 锯材 | | | | 0.093 | m3 | 1504.42 | 139.30 | | 139.30 | | | | | | |
| 【7】 | 7801001 | 其他材料费 | | | | 4.52 | 元 | 1.00 | 4.52 | | 4.52 | | | | | | |
| 22 | 410-2-b | 聚合物砂浆抹面 | 0.029 | 105.89 | 3.07 | | m2 | | 100.52 | | 100.52 | | 2.89 | 9.31 | 11.19 | 8.52 | 135.49 |
| 【1】 | 3005004 | 水 | | | | 0.15 | m3 | 2.72 | 0.41 | | 0.41 | | | | | | |
| 【2】 | 5009020 | 聚合物砂浆 | | | | 0.026 | m3 | 3846.15 | 100.01 | | 100.01 | | | | | | |
| 【3】 | 5509002 | 42.5级水泥 | | | | | t | 415.93 | 0.12 | | 0.12 | | | | | | |
| 23 | 410-2-c | 支架 | 6.034 | 105.89 | 638.99 | | m3 | | 1895.23 | | 1895.23 | 677.82 | 57.65 | 435.19 | 355.46 | 244.72 | 4305.06 |
| 【1】 | 1511007 | 普C20-32.5-2(商) | | | | 0.799 | m3 | 460.00 | 367.54 | | 367.54 | | | | | | |
| 【2】 | 2003004 | 型钢 | | | | 0.167 | t | 3504.27 | 586.09 | | 586.09 | | | | | | |
| 【3】 | 2003005 | 钢板 | | | | 0.096 | t | 3547.01 | 340.51 | | 340.51 | | | | | | |
| 【4】 | 2009003 | 空心钢钎 | | | | 0.005 | kg | 6.84 | 0.03 | | 0.03 | | | | | | |
| 【5】 | 2009004 | Φ50mm以内合金钻头 | | | | 0.007 | 个 | 31.88 | 0.22 | | 0.22 | | | | | | |
| 【6】 | 2009011 | 电焊条 | | | | 0.608 | kg | 5.73 | 3.48 | | 3.48 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 5.5工程量清单单价分析表

合同段：C225线K0+177泗王庙桥　　货币单位：人民币（元）　　

| 序号 | 编码 | 子目名称 | 人工费 | | | 材料费 | | | | | | 机械使用费 | 其他 | 管理费 | 税费 | 利润 | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工日 | 单价 | 金额 | 主材 | | | | 辅材费 | 金额 | | | | | | |
| | | | | | | 主材耗量 | 单位 | 单价 | 主材费 | | | | | | | | |
| 【7】 | 2009028 | 铁件 | | | | 0.044 | kg | 4.53 | 0.20 | | 0.20 | | | | | | |
| 【8】 | 3005004 | 水 | | | | 0.94 | m3 | 2.72 | 2.56 | | 2.56 | | | | | | |
| 【9】 | 4003002 | 锯材 | | | | 0.014 | m3 | 1504.42 | 20.31 | | 20.31 | | | | | | |
| 【10】 | 5005002 | 硝铵炸药 | | | | 0.052 | kg | 11.97 | 0.63 | | 0.63 | | | | | | |
| 【11】 | 5005008 | 非电毫秒雷管 | | | | 0.067 | 个 | 3.16 | 0.21 | | 0.21 | | | | | | |
| 【12】 | 5005009 | 导爆索 | | | | 0.03 | m | 2.05 | 0.06 | | 0.06 | | | | | | |
| 【13】 | 5503007 | 砂砾 | | | | 0.096 | m3 | 100.00 | 9.58 | | 9.58 | | | | | | |
| 【14】 | 7801001 | 其他材料费 | | | | 5.207 | 元 | 1.00 | 5.21 | | 5.21 | | | | | | |
| 【15】 | 7901001 | 设备摊销费 | | | | 558.6 | 元 | 1.00 | 558.60 | | 558.60 | | | | | | |
| 24 | 410-6 | C25混凝土加固墙 | 1.080 | 105.89 | 114.36 | | m3 | | 520.66 | | 520.66 | 16.29 | 7.10 | 52.91 | 67.45 | 38.15 | 816.92 |
| 【1】 | 1511008 | 普C25-32.5-2(商) | | | | 1.05 | m3 | 460.00 | 483.00 | | 483.00 | | | | | | |
| 【2】 | 2003004 | 型钢 | | | | 0.002 | t | 3504.27 | 5.97 | | 5.97 | | | | | | |
| 【3】 | 2003026 | 组合钢模板 | | | | 0.004 | t | 4700.85 | 16.89 | | 16.89 | | | | | | |
| 【4】 | 2009028 | 铁件 | | | | 1.41 | kg | 4.53 | 6.39 | | 6.39 | | | | | | |
| 【5】 | 3005004 | 水 | | | | 1.5 | m3 | 2.72 | 4.08 | | 4.08 | | | | | | |
| 【6】 | 4003002 | 锯材 | | | | | m3 | 1504.42 | 0.74 | | 0.74 | | | | | | |
| 【7】 | 7801001 | 其他材料费 | | | | 3.56 | 元 | 1.00 | 3.56 | | 3.56 | | | | | | |
| 25 | 415-1 | C40防水混凝土桥面铺装 | 1.330 | 105.89 | 140.83 | | m3 | | 558.07 | | 558.07 | 27.49 | 8.59 | 66.94 | 76.24 | 45.15 | 923.30 |
| 【1】 | 1511015 | 普C40-52.5-2(商) | | | | 1.02 | m3 | 520.00 | 530.40 | | 530.40 | | | | | | |
| 【2】 | 2003004 | 型钢 | | | | | t | 3504.27 | 0.73 | | 0.73 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 5.5工程量清单单价分析表

合同段：C225线K0+177泗王庙桥　　货币单位：人民币（元）　　

| 序号 | 编码 | 子目名称 | 人工费 | | | 材料费 | | | | | | 机械使用费 | 其他 | 管理费 | 税费 | 利润 | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工日 | 单价 | 金额 | 主材 | | | | 辅材费 | 金额 | | | | | | |
| | | | | | | 主材耗量 | 单位 | 单价 | 主材费 | | | | | | | | |
| 【3】 | 3005004 | 水 | | | | 1.5 | m3 | 2.72 | 4.08 | | 4.08 | | | | | | |
| 【4】 | 7801001 | 其他材料费 | | | | 22.89 | 元 | 1.00 | 22.89 | | 22.89 | | | | | | |
| 26 | 415-2 | C25贫混凝土基层 | 1.320 | 105.89 | 139.77 | | m3 | | 474.06 | | 474.06 | 32.95 | 8.17 | 66.03 | 68.34 | 38.30 | 827.61 |
| 【1】 | 1511008 | 普C25-32.5-2(商) | | | | 1.02 | m3 | 460.00 | 469.20 | | 469.20 | | | | | | |
| 【2】 | 2003004 | 型钢 | | | | | t | 3504.27 | 0.27 | | 0.27 | | | | | | |
| 【3】 | 3005004 | 水 | | | | 1.5 | m3 | 2.72 | 4.08 | | 4.08 | | | | | | |
| 【4】 | 7801001 | 其他材料费 | | | | 0.43 | 元 | 1.00 | 0.43 | | 0.43 | | | | | | |
| 27 | 415-3 | AC-16沥青混凝土桥面铺装 | 0.043 | 105.89 | 4.56 | | m3 | | 1300.00 | | 1300.00 | 36.80 | 0.71 | 5.30 | 127.52 | 69.50 | 1544.39 |
| 28 | 415-4-a-1 | Φ150mmPVC泄水管 | | | | | m | | 31.37 | | 31.37 | | | | 3.03 | 2.33 | 36.73 |
| 【1】 | 5001015 | PVC塑料管(Φ160mm) | | | | 1 | m | 31.37 | 31.37 | | 31.37 | | | | | | |
| 29 | 419-1 | 修复混凝土管道（φ500） | 0.500 | 105.89 | 52.95 | | m | | 259.96 | | 259.96 | 0.05 | 1.14 | 20.40 | 31.35 | 13.86 | 379.72 |
| 【1】 | 3005004 | 水 | | | | 0.045 | m3 | 2.72 | 0.12 | | 0.12 | | | | | | |
| 【2】 | 5503005 | 中（粗）砂 | | | | 0.034 | m3 | 120.00 | 4.04 | | 4.04 | | | | | | |
| 【3】 | 5509001 | 32.5级水泥 | | | | 0.014 | t | 398.23 | 5.72 | | 5.72 | | | | | | |
| 【4】 | 7801001 | 其他材料费 | | | | 0.118 | 元 | 1.00 | 0.12 | | 0.12 | | | | | | |
| 30 | 505-1-g | 注浆 | 0.680 | 105.89 | 72.01 | | m3 | | 1048.54 | | 1048.54 | 94.26 | 14.61 | 90.53 | 126.86 | 89.60 | 1536.39 |
| 【1】 | 2003008 | 钢管 | | | | 0.073 | t | 4179.49 | 303.01 | | 303.01 | | | | | | |
| 【2】 | 2003064 | 钢花管 | | | | 20.6 | kg | 5.60 | 115.36 | | 115.36 | | | | | | |
| 【3】 | 3005004 | 水 | | | | 5.9 | m3 | 2.72 | 16.05 | | 16.05 | | | | | | |
| 【4】 | 5509002 | 42.5级水泥 | | | | 1.473 | t | 415.93 | 612.46 | | 612.46 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 5.5工程量清单单价分析表

合同段：C225线K0+177泗王庙桥　　货币单位：人民币（元）　　

| 序号 | 编码 | 子目名称 | 人工费 | | | 材料费 | | | | | | 机械使用费 | 其他 | 管理费 | 税费 | 利润 | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工日 | 单价 | 金额 | 主材 | | | | 辅材费 | 金额 | | | | | | |
| | | | | | | 主材耗量 | 单位 | 单价 | 主材费 | | | | | | | | |
| 【5】 | 7801001 | 其他材料费 | | | | 1.41 | 元 | 1.00 | 1.41 | | 1.41 | | | | | | |
| 31 | 602-1-a | C30现浇混凝土护栏 | 1.600 | 105.89 | 169.42 | | m3 | | 569.72 | | 569.72 | 11.58 | 10.61 | 79.46 | 79.96 | 47.62 | 968.38 |
| 【1】 | 1511010 | 普C30-42.5-2(商) | | | | 1.02 | m3 | 480.00 | 489.60 | | 489.60 | | | | | | |
| 【2】 | 2001001 | HPB300钢筋 | | | | | t | 3333.33 | 0.37 | | 0.37 | | | | | | |
| 【3】 | 2003025 | 钢模板 | | | | 0.01 | t | 5384.62 | 54.44 | | 54.44 | | | | | | |
| 【4】 | 2009028 | 铁件 | | | | 1.33 | kg | 4.53 | 6.02 | | 6.02 | | | | | | |
| 【5】 | 3005004 | 水 | | | | 1.2 | m3 | 2.72 | 3.26 | | 3.26 | | | | | | |
| 【6】 | 4003001 | 原木 | | | | 0.004 | m3 | 1283.19 | 5.50 | | 5.50 | | | | | | |
| 【7】 | 4003002 | 锯材 | | | | 0.006 | m3 | 1504.42 | 9.18 | | 9.18 | | | | | | |
| 【8】 | 7801001 | 其他材料费 | | | | 1.42 | 元 | 1.00 | 1.42 | | 1.42 | | | | | | |
| 32 | 602-1-d | 钢筋 | 0.009 | 105.89 | 0.93 | | kg | | 3.35 | | 3.35 | 0.01 | 0.03 | 0.45 | 0.46 | 0.33 | 5.56 |
| 【1】 | 2001002 | HRB400钢筋 | | | | 0.001 | t | 3247.86 | 3.33 | | 3.33 | | | | | | |
| 【2】 | 2001022 | 20～22号铁丝 | | | | 0.005 | kg | 4.79 | 0.02 | | 0.02 | | | | | | |
| 33 | 604-1 | 双层单柱式交通标志D=600mm | 1.417 | 105.89 | 150.04 | | 个 | | 1095.21 | | 1095.21 | 34.99 | 10.21 | 97.10 | 133.45 | 95.22 | 1616.21 |
| 【1】 | 2001002 | HRB400钢筋 | | | | 0.02 | t | 3247.86 | 63.33 | | 63.33 | | | | | | |
| 【2】 | 2001022 | 20～22号铁丝 | | | | 0.098 | kg | 4.79 | 0.47 | | 0.47 | | | | | | |
| 【3】 | 2003004 | 型钢 | | | | 0.001 | t | 3504.27 | 1.75 | | 1.75 | | | | | | |
| 【4】 | 2003015 | 钢管立柱 | | | | 0.044 | t | 5128.21 | 223.08 | | 223.08 | | | | | | |
| 【5】 | 2003026 | 组合钢模板 | | | | 0.001 | t | 4700.85 | 2.35 | | 2.35 | | | | | | |
| 【6】 | 2009011 | 电焊条 | | | | 0.006 | kg | 5.73 | 0.03 | | 0.03 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 5.5工程量清单单价分析表

合同段：C225线K0+177泗王庙桥　　货币单位：人民币（元）　　

| 序号 | 编码 | 子目名称 | 人工费 | | | 材料费 | | | | | | 机械使用费 | 其他 | 管理费 | 税费 | 利润 | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工日 | 单价 | 金额 | 主材 | | | | 辅材费 | 金额 | | | | | | |
| | | | | | | 主材耗量 | 单位 | 单价 | 主材费 | | | | | | | | |
| 【7】 | 2009028 | 铁件 | | | | 0.291 | kg | 4.53 | 1.32 | | 1.32 | | | | | | |
| 【8】 | 2009029 | 镀锌铁件 | | | | 29.881 | kg | 5.73 | 171.22 | | 171.22 | | | | | | |
| 【9】 | 3005004 | 水 | | | | 1.056 | m3 | 2.72 | 2.87 | | 2.87 | | | | | | |
| 【10】 | 4003002 | 锯材 | | | | | m3 | 1504.42 | | | | | | | | | |
| 【11】 | 5503005 | 中（粗）砂 | | | | 0.431 | m3 | 120.00 | 51.72 | | 51.72 | | | | | | |
| 【12】 | 5505013 | 碎石（4cm） | | | | 0.746 | m3 | 100.00 | 74.55 | | 74.55 | | | | | | |
| 【13】 | 5509001 | 32.5级水泥 | | | | 0.301 | t | 398.23 | 119.67 | | 119.67 | | | | | | |
| 【14】 | 6007002 | 铝合金标志 | | | | 0.01 | t | 16666.67 | 158.33 | | 158.33 | | | | | | |
| 【15】 | 6007004 | 反光膜 | | | | 1.3 | m2 | 170.94 | 222.22 | | 222.22 | | | | | | |
| 【16】 | 7801001 | 其他材料费 | | | | 2.957 | 元 | 1.00 | 2.96 | | 2.96 | | | | | | |
| 34 | 604-4 | 桥梁公示牌 | 0.019 | 105.89 | 1.98 | | 个 | | 239.29 | | 239.29 | 6.69 | 1.43 | 9.26 | 25.00 | 19.10 | 302.74 |
| 【1】 | 2009029 | 镀锌铁件 | | | | 2.427 | kg | 5.73 | 13.91 | | 13.91 | | | | | | |
| 【2】 | 6007002 | 铝合金标志 | | | | 0.006 | t | 16666.67 | 100.00 | | 100.00 | | | | | | |
| 【3】 | 6007004 | 反光膜 | | | | 0.77 | m2 | 170.94 | 131.62 | | 131.62 | | | | | | |

# 投标报价汇总表

合同段：C333线K0+023黄石桥　　标表1

| 序号 | 章次 | 科目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 总 则 | 9983.33 |
| 2 | 200 | 路 基 | 16870.09 |
| 3 | 400 | 桥梁、涵洞 | 216799.71 |
| 4 | 500 | 隧道 | 1496.31 |
| 5 | 600 | 安全设施及预埋管线 | 11824.99 |
| 6 | 第100章至第700章合计 | | 256974.43 |
| 7 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | | |
| 8 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | | 256974.43 |
| 9 | 计日工合计 | | |
| 10 | 暂列金额（不含计日工总额） | | |
| 11 | 投标报价 | | 256974.43 |

# 工程量清单表

合同段：C333线K0+023黄石桥　　标表2

## 清单 第100章 总 则

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 通则 | | | | |
| 101-1 | 保险费 | | | | |
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 | 895.83 | 895.83 |
| -b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1 | 127.98 | 127.98 |
| 102 | 工程管理 | | | | |
| 102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| 102-3 | 安全生产费 | | | | |
| 102-3-1 | 安全防护设施与设备 | | | | |
| 102-3-1-1 | 现场围护设施与设备 | | | | |
| 102-3-1-1-2 | 锥形桶 | 只 | 20 | 12.87 | 257.40 |
| 102-3-1-1-6 | 安全围栏 | m2 | 20 | 218.00 | 4360.00 |
| 102-3-1-8 | 警示灯具 | | | | |
| 102-3-1-8-1 | 爆（频）闪灯 | 个 | 2 | 117.14 | 234.28 |
| 102-3-1-9 | 现场警示设施 | | | | |
| 102-3-1-9-1 | 警示标志标牌 | 个 | 2 | 150.12 | 300.24 |
| 102-3-1-11 | 交通防护设施与设备 | | | | |
| 102-3-1-11-1 | 交通标志标牌 | 个 | 2 | 400.30 | 800.60 |
| 102-3-1-11-9 | 仿真交通指挥员 | 个 | 2 | 1253.50 | 2507.00 |

清单 第100章 合计 人民币 9983.33 元

# 工程量清单表

合同段：C333线K0+023黄石桥　　标表2

## 清单 第200章 路基

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 场地清理 | | | | |
| 202-1 | 清理与掘除 | | | | |
| -a | 混凝土面凿毛 | m2 | 106.8 | 122.09 | 13039.21 |
| 202-2 | 挖除旧路面 | | | | |
| -a | 凿除旧混凝土桥面 | m3 | 13.3 | 206.48 | 2746.18 |
| 202-3 | 拆除结构物 | | | | |
| -b | 拆除旧混凝土护栏 | m3 | 1.7 | 500.02 | 850.03 |
| 203 | 挖方路基 | | | | |
| 203-1 | 路基挖方 | | | | |
| -b | 挖石方 | m3 | 12.2 | 19.08 | 232.78 |
| 204 | 填方路基 | | | | |
| 204-1 | 路基填筑（包括填前压实） | | | | |
| -b | 利用石方 | m3 | 0.4 | 4.73 | 1.89 |

清单 第200章 合计 人民币 16870.09元

# 工程量清单表

合同段：C333线K0+023黄石桥　　标表2

## 清单 第400章 桥梁、涵洞

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 钢筋 | | | | |
| 403-2 | 下部结构钢筋 | | | | |
| -b | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 5208.84 | 5.14 | 26773.44 |
| 403-3 | 上部结构钢筋 | | | | |
| -b | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 3506.6 | 5.56 | 19496.70 |
| 403-4 | 附属结构钢筋 | | | | |
| -b | 植筋 | 根 | 377 | 34.23 | 12904.71 |
| 410 | 结构混凝土工程 | | | | |
| 410-1 | C30混凝土桥台基础回填 | m3 | 3.6 | 871.08 | 3135.89 |
| 410-2 | 混凝土下部结构 | | | | |
| -a | C40自流平混凝土增大截面 | m3 | 20.3 | 2307.71 | 46846.51 |
| -b | 聚合物砂浆抹面 | m2 | 42.8 | 135.49 | 5798.97 |
| -c | 支架 | m3 | 20.6 | 3314.98 | 68288.59 |
| 415 | 桥面铺装 | | | | |
| 415-1 | C40防水混凝土桥面铺装 | m3 | 22.4 | 1151.21 | 25787.10 |
| 415-2 | C25贫混凝土基层 | m3 | 7.4 | 894.32 | 6617.97 |
| 415-4 | 桥面排水 | | | | |
| -a | 竖、横向集中排水管 | | | | |
| -a-1 | Φ40mmPVC泄水管 | m | 9.8 | 117.33 | 1149.83 |

清单 第400章 合计 人民币 216799.71 元

# 工程量清单表

合同段：C333线K0+023黄石桥　　标表2

## 清单 第500章 隧道

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 505 | 防水与排水 | | | | |
| 505-1 | 防水与排水 | | | | |
| -d | U型橡胶止水带 | m | 9.8 | 82.52 | 808.70 |
| -g | 注浆 | m3 | 0.35 | 1964.60 | 687.61 |

清单 第500章 合计 人民币 1496.31元

# 工程量清单表

合同段：C333线K0+023黄石桥

标表2

## 清单 第600章 安全设施及预埋管线

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 602 | 护栏 | | | | |
| 602-1 | 混凝土护栏（护墙、立柱） | | | | |
| -a | C30现浇混凝土护栏 | m3 | 3.8 | 1023.97 | 3891.09 |
| -d | 钢筋 | kg | 848.5 | 5.56 | 4717.66 |
| 604 | 道路交通标志 | | | | |
| 604-1 | 双层单柱式交通标志D=600mm | 个 | 2 | 1456.75 | 2913.50 |
| 604-4 | 桥梁公示牌 | 个 | 1 | 302.74 | 302.74 |

清单 第600章 合计 人民币 11824.99元

# 5.5工程量清单单价分析表

合同段：C333线K0+023黄石桥　　货币单位：人民币（元）　　

| 序号 | 编码 | 子目名称 | 人工费 | | | 材料费 | | | | | | 机械使用费 | 其他 | 管理费 | 税费 | 利润 | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工日 | 单价 | 金额 | 主材 | | | | 辅材费 | 金额 | | | | | | |
| | | | | | | 主材耗量 | 单位 | 单价 | 主材费 | | | | | | | | |
| 1 | 101-1-a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | | | | | 总额 | | | | | | | | | | 895.83 |
| 2 | 101-1-b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | | | | | 总额 | | | | | | | | | | 127.98 |
| 3 | 102-2 | 施工环保费 | | | | | 总额 | | | | | | | | | | 500.00 |
| 4 | 102-3-1-1-2 | 锥形桶 | | | | | 只 | | 8.00 | | 8.00 | | | | 1.06 | 3.81 | 12.87 |
| 5 | 102-3-1-1-6 | 安全围栏 | | | | | m2 | | 200.00 | | 200.00 | | | | 18.00 | | 218.00 |
| 6 | 102-3-1-8-1 | 爆（频）闪灯 | | | | | 个 | | 85.00 | | 85.00 | | | | 9.67 | 22.46 | 117.14 |
| 7 | 102-3-1-9-1 | 警示标志标牌 | | | | | 个 | | 128.21 | | 128.21 | | | | 12.40 | 9.51 | 150.12 |
| 8 | 102-3-1-11-1 | 交通标志标牌 | | | | | 个 | | 341.88 | | 341.88 | | | | 33.05 | 25.37 | 400.30 |
| 9 | 102-3-1-11-9 | 仿真交通指挥员 | | | | | 个 | | 1150.00 | | 1150.00 | | | | 103.50 | | 1253.50 |
| 10 | 202-1-a | 混凝土面凿毛 | 0.399 | 105.89 | 42.24 | | m2 | | 36.79 | | 36.79 | 5.48 | 1.71 | 19.03 | 10.08 | 6.76 | 122.09 |
| 【1】 | 2001021 | 8～12号铁丝 | | | | 0.015 | kg | 4.36 | 0.06 | | 0.06 | | | | | | |
| 【2】 | 2009002 | 钢钎 | | | | 0.036 | kg | 6.32 | 0.23 | | 0.23 | | | | | | |
| 【3】 | 2009028 | 铁件 | | | | 0.327 | kg | 4.53 | 1.48 | | 1.48 | | | | | | |
| 【4】 | 2009030 | 铁钉 | | | | 0.005 | kg | 4.70 | 0.02 | | 0.02 | | | | | | |
| 【5】 | 4003001 | 原木 | | | | 0.024 | m3 | 1283.19 | 31.18 | | 31.18 | | | | | | |
| 【6】 | 4003002 | 锯材 | | | | 0.002 | m3 | 1504.42 | 3.72 | | 3.72 | | | | | | |
| 【7】 | 7801001 | 其他材料费 | | | | 0.09 | 元 | 1.00 | 0.09 | | 0.09 | | | | | | |
| 11 | 202-2-a | 凿除旧混凝土桥面 | 0.694 | 105.89 | 73.50 | | m3 | | | | | 72.48 | 2.38 | 29.71 | 17.05 | 11.36 | 206.48 |
| 12 | 202-3-b | 拆除旧混凝土护栏 | 1.800 | 105.89 | 190.60 | | m3 | | 1.75 | | 1.75 | 140.35 | 6.59 | 93.11 | 41.29 | 26.34 | 500.02 |
| 【1】 | 7801001 | 其他材料费 | | | | 1.75 | 元 | 1.00 | 1.75 | | 1.75 | | | | | | |

# 5.5工程量清单单价分析表

合同段：C333线K0+023黄石桥　　货币单位：人民币（元）　　

| 序号 | 编码 | 子目名称 | 人工费 | | | 材料费 | | | | | | 机械使用费 | 其他 | 管理费 | 税费 | 利润 | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工日 | 单价 | 金额 | 主材 | | | | 辅材费 | 金额 | | | | | | |
| | | | | | | 主材耗量 | 单位 | 单价 | 主材费 | | | | | | | | |
| 13 | 203-1-b | 挖石方 | 0.004 | 105.89 | 0.44 | | m3 | | | | | 14.39 | 0.12 | 1.41 | 1.58 | 1.14 | 19.08 |
| 14 | 204-1-b | 利用石方 | 0.002 | 105.89 | 0.22 | | m3 | | | | | 3.37 | 0.04 | 0.43 | 0.39 | 0.28 | 4.73 |
| 15 | 403-2-b | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | 0.006 | 105.89 | 0.61 | | kg | | 3.35 | | 3.35 | 0.08 | 0.03 | 0.34 | 0.42 | 0.31 | 5.14 |
| 【1】 | 2001002 | HRB400钢筋 | | | | 0.001 | t | 3247.86 | 3.33 | | 3.33 | | | | | | |
| 【2】 | 2001022 | 20～22号铁丝 | | | | 0.003 | kg | 4.79 | 0.01 | | 0.01 | | | | | | |
| 【3】 | 2009011 | 电焊条 | | | | 0.002 | kg | 5.73 | 0.01 | | 0.01 | | | | | | |
| 16 | 403-3-b | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | 0.007 | 105.89 | 0.75 | | kg | | 3.37 | | 3.37 | 0.19 | 0.03 | 0.42 | 0.46 | 0.33 | 5.56 |
| 【1】 | 2001002 | HRB400钢筋 | | | | 0.001 | t | 3247.86 | 3.33 | | 3.33 | | | | | | |
| 【2】 | 2001022 | 20～22号铁丝 | | | | 0.003 | kg | 4.79 | 0.01 | | 0.01 | | | | | | |
| 【3】 | 2009011 | 电焊条 | | | | 0.005 | kg | 5.73 | 0.03 | | 0.03 | | | | | | |
| 17 | 403-4-b | 植筋 | 0.057 | 105.89 | 6.04 | | 根 | | 8.60 | | 8.60 | 9.92 | 0.19 | 4.75 | 2.83 | 1.90 | 34.23 |
| 【1】 | 2001002 | HRB400钢筋 | | | | 0.001 | t | 3247.86 | 1.65 | | 1.65 | | | | | | |
| 【2】 | 2009048 | Φ20mm以内冲击钻头 | | | | 0.04 | 个 | 9.50 | 0.38 | | 0.38 | | | | | | |
| 【3】 | 5001839 | 植筋胶 | | | | 0.075 | kg | 55.82 | 4.19 | | 4.19 | | | | | | |
| 【4】 | 5009023 | 丙酮 | | | | 0.044 | kg | 5.00 | 0.22 | | 0.22 | | | | | | |
| 【5】 | 7801001 | 其他材料费 | | | | 2.162 | 元 | 1.00 | 2.16 | | 2.16 | | | | | | |
| 18 | 410-1 | C30混凝土桥台基础回填 | 0.810 | 105.89 | 85.77 | | m3 | | 574.72 | | 574.72 | 47.37 | 7.11 | 44.39 | 71.92 | 39.79 | 871.08 |
| 【1】 | 1511010 | 普C30-42.5-2(商) | | | | 1.02 | m3 | 530.00 | 540.60 | | 540.60 | | | | | | |
| 【2】 | 2003025 | 钢模板 | | | | 0.004 | t | 5384.62 | 20.94 | | 20.94 | | | | | | |
| 【3】 | 2009013 | 螺栓 | | | | 0.13 | kg | 7.35 | 0.96 | | 0.96 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 5.5工程量清单单价分析表

合同段：C333线K0+023黄石桥　　货币单位：人民币（元）　　

| 序号 | 编码 | 子目名称 | 人工费 | | | 材料费 | | | | | | 机械使用费 | 其他 | 管理费 | 税费 | 利润 | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工日 | 单价 | 金额 | 主材 | | | | 辅材费 | 金额 | | | | | | |
| | | | | | | 主材耗量 | 单位 | 单价 | 主材费 | | | | | | | | |
| 【4】 | 2009028 | 铁件 | | | | 1.02 | kg | 4.53 | 4.62 | | 4.62 | | | | | | |
| 【5】 | 3005004 | 水 | | | | 1.2 | m3 | 2.72 | 3.26 | | 3.26 | | | | | | |
| 【6】 | 7801001 | 其他材料费 | | | | 3.74 | 元 | 1.00 | 3.74 | | 3.74 | | | | | | |
| 19 | 410-2-a | C40自流平混凝土增大截面 | 6.820 | 105.89 | 722.17 | | m3 | | 826.24 | | 826.24 | 77.20 | 42.55 | 337.66 | 190.55 | 111.34 | 2307.71 |
| 【1】 | 1511014 | 普C40-42.5-2(商) | | | | 1.05 | m3 | 600.00 | 630.00 | | 630.00 | | | | | | |
| 【2】 | 2009028 | 铁件 | | | | 1.44 | kg | 4.53 | 6.52 | | 6.52 | | | | | | |
| 【3】 | 2009030 | 铁钉 | | | | 0.51 | kg | 4.70 | 2.40 | | 2.40 | | | | | | |
| 【4】 | 3005004 | 水 | | | | 1.6 | m3 | 2.72 | 4.35 | | 4.35 | | | | | | |
| 【5】 | 4003001 | 原木 | | | | 0.03 | m3 | 1283.19 | 39.13 | | 39.13 | | | | | | |
| 【6】 | 4003002 | 锯材 | | | | 0.093 | m3 | 1504.42 | 139.33 | | 139.33 | | | | | | |
| 【7】 | 7801001 | 其他材料费 | | | | 4.52 | 元 | 1.00 | 4.52 | | 4.52 | | | | | | |
| 20 | 410-2-b | 聚合物砂浆抹面 | 0.029 | 105.89 | 3.07 | | m2 | | 100.52 | | 100.52 | | 2.89 | 9.31 | 11.19 | 8.52 | 135.49 |
| 【1】 | 3005004 | 水 | | | | 0.15 | m3 | 2.72 | 0.41 | | 0.41 | | | | | | |
| 【2】 | 5009020 | 聚合物砂浆 | | | | 0.026 | m3 | 3846.15 | 100.02 | | 100.02 | | | | | | |
| 【3】 | 5509002 | 42.5级水泥 | | | | | t | 415.93 | 0.12 | | 0.12 | | | | | | |
| 21 | 410-2-c | 支架 | 3.953 | 105.89 | 418.55 | | m3 | | 1729.25 | | 1729.25 | 408.75 | 35.93 | 275.49 | 273.71 | 173.29 | 3314.98 |
| 【1】 | 1511007 | 普C20-32.5-2(商) | | | | 1.02 | m3 | 500.00 | 510.00 | | 510.00 | | | | | | |
| 【2】 | 2003004 | 型钢 | | | | 0.098 | t | 3504.27 | 345.15 | | 345.15 | | | | | | |
| 【3】 | 2003005 | 钢板 | | | | 0.057 | t | 3547.01 | 200.60 | | 200.60 | | | | | | |
| 【4】 | 2009003 | 空心钢钎 | | | | 0.007 | kg | 6.84 | 0.05 | | 0.05 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 5.5工程量清单单价分析表

合同段：C333线K0+023黄石桥　　货币单位：人民币（元）　　

| 序号 | 编码 | 子目名称 | 人工费 | | | 材料费 | | | | | | 机械使用费 | 其他 | 管理费 | 税费 | 利润 | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工日 | 单价 | 金额 | 主材 | | | | 辅材费 | 金额 | | | | | | |
| | | | | | | 主材耗量 | 单位 | 单价 | 主材费 | | | | | | | | |
| 【5】 | 2009004 | Φ50mm以内合金钻头 | | | | 0.011 | 个 | 31.88 | 0.34 | | 0.34 | | | | | | |
| 【6】 | 2009011 | 电焊条 | | | | 0.358 | kg | 5.73 | 2.05 | | 2.05 | | | | | | |
| 【7】 | 2009028 | 铁件 | | | | 0.026 | kg | 4.53 | 0.12 | | 0.12 | | | | | | |
| 【8】 | 3005004 | 水 | | | | 1.21 | m3 | 2.72 | 3.29 | | 3.29 | | | | | | |
| 【9】 | 4003002 | 锯材 | | | | 0.008 | m3 | 1504.42 | 11.98 | | 11.98 | | | | | | |
| 【10】 | 5005002 | 硝铵炸药 | | | | 0.08 | kg | 11.97 | 0.96 | | 0.96 | | | | | | |
| 【11】 | 5005008 | 非电毫秒雷管 | | | | 0.102 | 个 | 3.16 | 0.32 | | 0.32 | | | | | | |
| 【12】 | 5005009 | 导爆索 | | | | 0.046 | m | 2.05 | 0.09 | | 0.09 | | | | | | |
| 【13】 | 5503005 | 中（粗）砂 | | | | 0.005 | m3 | 87.38 | 0.41 | | 0.41 | | | | | | |
| 【14】 | 5503007 | 砂砾 | | | | 0.635 | m3 | 46.60 | 29.61 | | 29.61 | | | | | | |
| 【15】 | 5509001 | 32.5级水泥 | | | | 0.002 | t | 398.23 | 0.77 | | 0.77 | | | | | | |
| 【16】 | 7801001 | 其他材料费 | | | | 3.081 | 元 | 1.00 | 3.08 | | 3.08 | | | | | | |
| 【17】 | 7901001 | 设备摊销费 | | | | 329.014 | 元 | 1.00 | 329.01 | | 329.01 | | | | | | |
| 22 | 415-1 | C40防水混凝土桥面铺装 | 1.995 | 105.89 | 211.25 | | m3 | | 639.67 | | 639.67 | 41.24 | 12.50 | 99.30 | 95.05 | 52.20 | 1151.21 |
| 【1】 | 1511015 | 普C40-52.5-2(商) | | | | 1.02 | m3 | 600.00 | 612.00 | | 612.00 | | | | | | |
| 【2】 | 2003004 | 型钢 | | | | | t | 3504.27 | 0.63 | | 0.63 | | | | | | |
| 【3】 | 3005004 | 水 | | | | 1.5 | m3 | 2.72 | 4.08 | | 4.08 | | | | | | |
| 【4】 | 7801001 | 其他材料费 | | | | 22.89 | 元 | 1.00 | 22.89 | | 22.89 | | | | | | |
| 23 | 415-2 | C25贫混凝土基层 | 1.320 | 105.89 | 139.77 | | m3 | | 535.26 | | 535.26 | 32.95 | 8.17 | 66.03 | 73.84 | 38.30 | 894.32 |
| 【1】 | 1511008 | 普C25-32.5-2(商) | | | | 1.02 | m3 | 520.00 | 530.40 | | 530.40 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 5.5工程量清单单价分析表

合同段：C333线K0+023黄石桥　　货币单位：人民币（元）　　

| 序号 | 编码 | 子目名称 | 人工费 | | | 材料费 | | | | | | 机械使用费 | 其他 | 管理费 | 税费 | 利润 | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工日 | 单价 | 金额 | 主材 | | | | 辅材费 | 金额 | | | | | | |
| | | | | | | 主材耗量 | 单位 | 单价 | 主材费 | | | | | | | | |
| 【2】 | 2003004 | 型钢 | | | | | t | 3504.27 | 0.47 | | 0.47 | | | | | | |
| 【3】 | 3005004 | 水 | | | | 1.5 | m3 | 2.72 | 4.08 | | 4.08 | | | | | | |
| 【4】 | 7801001 | 其他材料费 | | | | 0.43 | 元 | 1.00 | 0.43 | | 0.43 | | | | | | |
| 24 | 415-4-a-1 | Φ40mmPVC泄水管 | 0.020 | 105.89 | 2.12 | | m | | 90.58 | | 90.58 | | 1.45 | 6.11 | 9.69 | 7.39 | 117.33 |
| 【1】 | 5001013 | PVC塑料管(Φ50mm) | | | | 14 | m | 6.41 | 89.74 | | 89.74 | | | | | | |
| 【2】 | 7801001 | 其他材料费 | | | | 0.84 | 元 | 1.00 | 0.84 | | 0.84 | | | | | | |
| 25 | 505-1-d | U型橡胶止水带 | 0.210 | 105.89 | 22.24 | | m | | 37.77 | | 37.77 | 0.08 | 0.78 | 10.12 | 6.81 | 4.72 | 82.52 |
| 【1】 | 5001049 | 橡胶止水带 | | | | 1.025 | m | 33.85 | 34.70 | | 34.70 | | | | | | |
| 【2】 | 7801001 | 其他材料费 | | | | 3.07 | 元 | 1.00 | 3.07 | | 3.07 | | | | | | |
| 26 | 505-1-g | 注浆 | 0.680 | 105.89 | 72.01 | | m3 | | 1414.24 | | 1414.24 | 94.26 | 14.61 | 90.52 | 162.21 | 116.74 | 1964.60 |
| 【1】 | 2003008 | 钢管 | | | | 0.16 | t | 4179.49 | 668.72 | | 668.72 | | | | | | |
| 【2】 | 2003064 | 钢花管 | | | | 20.6 | kg | 5.60 | 115.36 | | 115.36 | | | | | | |
| 【3】 | 3005004 | 水 | | | | 5.9 | m3 | 2.72 | 16.05 | | 16.05 | | | | | | |
| 【4】 | 5509002 | 42.5级水泥 | | | | 1.474 | t | 415.93 | 613.20 | | 613.20 | | | | | | |
| 【5】 | 7801001 | 其他材料费 | | | | 1.411 | 元 | 1.00 | 1.41 | | 1.41 | | | | | | |
| 27 | 602-1-a | C30现浇混凝土护栏 | 1.600 | 105.89 | 169.42 | | m3 | | 620.72 | | 620.72 | 11.58 | 10.61 | 79.46 | 84.55 | 47.62 | 1023.97 |
| 【1】 | 1511010 | 普C30-42.5-2(商) | | | | 1.02 | m3 | 530.00 | 540.60 | | 540.60 | | | | | | |
| 【2】 | 2001001 | HPB300钢筋 | | | | | t | 3333.33 | | | | | | | | | |
| 【3】 | 2003025 | 钢模板 | | | | 0.01 | t | 5384.62 | 53.85 | | 53.85 | | | | | | |
| 【4】 | 2009028 | 铁件 | | | | 1.33 | kg | 4.53 | 6.02 | | 6.02 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 5.5工程量清单单价分析表

合同段：C333线K0+023黄石桥　　货币单位：人民币（元）　　

| 序号 | 编码 | 子目名称 | 人工费 | | | 材料费 | | | | | | 机械使用费 | 其他 | 管理费 | 税费 | 利润 | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工日 | 单价 | 金额 | 主材 | | | | 辅材费 | 金额 | | | | | | |
| | | | | | | 主材耗量 | 单位 | 单价 | 主材费 | | | | | | | | |
| 【5】 | 3005004 | 水 | | | | 1.2 | m3 | 2.72 | 3.26 | | 3.26 | | | | | | |
| 【6】 | 4003001 | 原木 | | | | 0.004 | m3 | 1283.19 | 5.40 | | 5.40 | | | | | | |
| 【7】 | 4003002 | 锯材 | | | | 0.006 | m3 | 1504.42 | 9.11 | | 9.11 | | | | | | |
| 【8】 | 7801001 | 其他材料费 | | | | 1.42 | 元 | 1.00 | 1.42 | | 1.42 | | | | | | |
| 28 | 602-1-d | 钢筋 | 0.009 | 105.89 | 0.93 | | kg | | 3.35 | | 3.35 | 0.01 | 0.03 | 0.45 | 0.46 | 0.33 | 5.56 |
| 【1】 | 2001002 | HRB400钢筋 | | | | 0.001 | t | 3247.86 | 3.33 | | 3.33 | | | | | | |
| 【2】 | 2001022 | 20～22号铁丝 | | | | 0.005 | kg | 4.79 | 0.02 | | 0.02 | | | | | | |
| 29 | 604-1 | 双层单柱式交通标志D=600mm | 1.413 | 105.89 | 149.66 | | 个 | | 964.21 | | 964.21 | 32.93 | 9.58 | 93.27 | 120.28 | 86.81 | 1456.75 |
| 【1】 | 2001002 | HRB400钢筋 | | | | 0.02 | t | 3247.86 | 64.96 | | 64.96 | | | | | | |
| 【2】 | 2001022 | 20～22号铁丝 | | | | 0.1 | kg | 4.79 | 0.48 | | 0.48 | | | | | | |
| 【3】 | 2003004 | 型钢 | | | | 0.001 | t | 3504.27 | 1.75 | | 1.75 | | | | | | |
| 【4】 | 2003015 | 钢管立柱 | | | | 0.047 | t | 5128.21 | 238.46 | | 238.46 | | | | | | |
| 【5】 | 2003026 | 组合钢模板 | | | | 0.001 | t | 4700.85 | 2.35 | | 2.35 | | | | | | |
| 【6】 | 2009011 | 电焊条 | | | | 0.007 | kg | 5.73 | 0.04 | | 0.04 | | | | | | |
| 【7】 | 2009028 | 铁件 | | | | 0.291 | kg | 4.53 | 1.32 | | 1.32 | | | | | | |
| 【8】 | 2009029 | 镀锌铁件 | | | | 30.305 | kg | 5.73 | 173.65 | | 173.65 | | | | | | |
| 【9】 | 3005004 | 水 | | | | 1.056 | m3 | 2.72 | 2.87 | | 2.87 | | | | | | |
| 【10】 | 4003002 | 锯材 | | | | | m3 | 1504.42 | | | | | | | | | |
| 【11】 | 5503005 | 中（粗）砂 | | | | 0.431 | m3 | 87.38 | 37.66 | | 37.66 | | | | | | |
| 【12】 | 5505013 | 碎石（4cm） | | | | 0.746 | m3 | 86.41 | 64.42 | | 64.42 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 5.5工程量清单单价分析表

合同段：C333线K0+023黄石桥　　货币单位：人民币（元）　　

| 序号 | 编码 | 子目名称 | 人工费 | | | 材料费 | | | | | | 机械使用费 | 其他 | 管理费 | 税费 | 利润 | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工日 | 单价 | 金额 | 主材 | | | | 辅材费 | 金额 | | | | | | |
| | | | | | | 主材耗量 | 单位 | 单价 | 主材费 | | | | | | | | |
| 【13】 | 5509001 | 32.5级水泥 | | | | 0.301 | t | 398.23 | 119.67 | | 119.67 | | | | | | |
| 【14】 | 6007002 | 铝合金标志 | | | | 0.007 | t | 16666.67 | 108.33 | | 108.33 | | | | | | |
| 【15】 | 6007004 | 反光膜 | | | | 0.867 | m2 | 170.94 | 148.20 | | 148.20 | | | | | | |
| 【16】 | 7801001 | 其他材料费 | | | | 2.957 | 元 | 1.00 | 2.96 | | 2.96 | | | | | | |
| 30 | 604-4 | 桥梁公示牌 | 0.019 | 105.89 | 1.98 | | 个 | | 239.29 | | 239.29 | 6.69 | 1.43 | 9.26 | 25.00 | 19.10 | 302.74 |
| 【1】 | 2009029 | 镀锌铁件 | | | | 2.427 | kg | 5.73 | 13.91 | | 13.91 | | | | | | |
| 【2】 | 6007002 | 铝合金标志 | | | | 0.006 | t | 16666.67 | 100.00 | | 100.00 | | | | | | |
| 【3】 | 6007004 | 反光膜 | | | | 0.77 | m2 | 170.94 | 131.62 | | 131.62 | | | | | | |

# 投标报价汇总表

合同段：Y303线K5+174天书峡一桥

标表1

| 序号 | 章次 | 科目名称 | 金额（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 总 则 | 9846.45 |
| 2 | 200 | 路 基 | 16802.11 |
| 3 | 400 | 桥梁、涵洞 | 172028.91 |
| 4 | 500 | 隧道 | 998.32 |
| 5 | 600 | 安全设施及预埋管线 | 22943.01 |
| 6 | 第100章至第700章合计 | | 222618.80 |
| 7 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | | |
| 8 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | | 222618.80 |
| 9 | 计日工合计 | | |
| 10 | 暂列金额（不含计日工总额） | | |
| 11 | 投标报价 | | 222618.80 |

# 工程量清单表

合同段：Y303线K5+174天书峡一桥

标表2

## 清单 第100章 总 则

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 通则 | | | | |
| 101-1 | 保险费 | | | | |
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 | 776.06 | 776.06 |
| -b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1 | 110.87 | 110.87 |
| 102 | 工程管理 | | | | |
| 102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| 102-3 | 安全生产费 | | | | |
| 102-3-1 | 安全防护设施与设备 | | | | |
| 102-3-1-1 | 现场围护设施与设备 | | | | |
| 102-3-1-1-2 | 锥形桶 | 只 | 20 | 12.87 | 257.40 |
| 102-3-1-1-6 | 安全围栏 | m2 | 20 | 218.00 | 4360.00 |
| 102-3-1-8 | 警示灯具 | | | | |
| 102-3-1-8-1 | 爆（频）闪灯 | 个 | 2 | 117.14 | 234.28 |
| 102-3-1-9 | 现场警示设施 | | | | |
| 102-3-1-9-1 | 警示标志标牌 | 个 | 2 | 150.12 | 300.24 |
| 102-3-1-11 | 交通防护设施与设备 | | | | |
| 102-3-1-11-1 | 交通标志标牌 | 个 | 2 | 400.30 | 800.60 |
| 102-3-1-11-9 | 仿真交通指挥员 | 个 | 2 | 1253.50 | 2507.00 |

清单 第100章 合计 人民币 9846.45 元

# 工程量清单表

合同段：Y303线K5+174天书峡一桥　　标表2

## 清单 第200章 路基

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 场地清理 | | | | |
| 202-1 | 清理与掘除 | | | | |
| -a | 混凝土面凿毛 | m2 | 75.7 | 72.83 | 5513.23 |
| 202-2 | 挖除旧路面 | | | | |
| -b | 挖除旧沥青混凝土路面 | m3 | 10.3 | 128.93 | 1327.98 |
| 202-3 | 拆除结构物 | | | | |
| -b | 拆除旧混凝土护栏 | m | 24 | 185.62 | 4454.88 |
| 203 | 挖方路基 | | | | |
| 203-1 | 路基挖方 | | | | |
| -b | 挖石方 | m3 | 28.2 | 19.10 | 538.62 |
| 204 | 填方路基 | | | | |
| 204-1 | 路基填筑（包括填前压实） | | | | |
| -b | 利用石方 | m3 | 13.1 | 4.73 | 61.96 |
| 211 | 加筋土挡土墙 | | | | |
| 211-4 | 加筋带 | | | | |
| -a | 扁钢带 | kg | 395.6 | 12.40 | 4905.44 |

清单 第200章 合计 人民币 16802.11 元

# 工程量清单表

合同段：Y303线K5+174天书峡一桥

标表2

## 清单 第400章 桥梁、涵洞

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 钢筋 | | | | |
| 403-2 | 下部结构钢筋 | | | | |
| -b | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 4506 | 5.17 | 23296.02 |
| 403-3 | 上部结构钢筋 | | | | |
| -b | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 2350 | 5.56 | 13066.00 |
| 403-4 | 附属结构钢筋 | | | | |
| -b | 植筋 | 根 | 647 | 34.27 | 22172.69 |
| 410 | 结构混凝土工程 | | | | |
| 410-2 | 混凝土下部结构 | | | | |
| -a | C40微膨胀混凝土 | m3 | 15.9 | 2368.21 | 37654.54 |
| -b | 聚合物砂浆抹面 | m2 | 48 | 135.83 | 6519.84 |
| -c | 支架 | m3 | 9.1 | 3471.28 | 31588.65 |
| 415 | 桥面铺装 | | | | |
| 415-1 | C40防水混凝土桥面铺装 | m3 | 16.1 | 1068.48 | 17202.53 |
| 415-2 | AC-16沥青混凝土桥面铺装 | m3 | 4.6 | 1544.44 | 7104.42 |
| 415-3 | 10cm厚C30台后顺坡 | m2 | 170 | 76.68 | 13035.60 |
| 415-4 | 桥面排水 | | | | |
| -a | 竖、横向集中排水管 | | | | |
| -a-1 | 铸铁管 | kg | 102 | 3.81 | 388.62 |

清单 第400章 合计 人民币 172028.91 元

# 工程量清单表

合同段：Y303线K5+174天书峡一桥　　标表2

## 清单 第500章 隧道

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 505 | 防水与排水 | | | | |
| 505-1 | 防水与排水 | | | | |
| -g | 注浆 | m3 | 0.8 | 1247.90 | 998.32 |

清单 第500章 合计 人民币 998.32元

# 工程量清单表

合同段：Y303线K5+174天书峡一桥　　标表2

## 清单 第600章 安全设施及预埋管线

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 602 | 护栏 | | | | |
| 602-1 | 混凝土护栏（护墙、立柱） | | | | |
| -a | C30现浇混凝土护栏 | m3 | 8.9 | 1080.41 | 9615.65 |
| -d | 钢筋 | kg | 1791.8 | 5.57 | 9980.33 |
| 604 | 道路交通标志 | | | | |
| 604-1 | 双层单柱式交通标志D=600mm | 个 | 2 | 1482.10 | 2964.20 |
| 604-4 | 桥梁公示牌 | 个 | 1 | 227.35 | 227.35 |
| 605 | 道路交通标线 | | | | |
| 605-1 | 热熔型涂料路面标线 | | | | |
| -a | 热熔标线 | m2 | 3.6 | 43.19 | 155.48 |

清单 第600章 合计 人民币 22943.01 元

# 5.5工程量清单单价分析表

合同段：Y303线K5+174天书峡一桥　　货币单位：人民币（元）　　

| 序号 | 编码 | 子目名称 | 人工费 | | | 材料费 | | | | | | 机械使用费 | 其他 | 管理费 | 税费 | 利润 | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工日 | 单价 | 金额 | 主材 | | | | 辅材费 | 金额 | | | | | | |
| | | | | | | 主材耗量 | 单位 | 单价 | 主材费 | | | | | | | | |
| 1 | 101-1-a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | | | | | 总额 | | | | | | | | | | 776.06 |
| 2 | 101-1-b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | | | | | 总额 | | | | | | | | | | 110.87 |
| 3 | 102-2 | 施工环保费 | | | | | 总额 | | | | | | | | | | 500.00 |
| 4 | 102-3-1-1-2 | 锥形桶 | | | | | 只 | | 8.00 | | 8.00 | | | | 1.06 | 3.81 | 12.87 |
| 5 | 102-3-1-1-6 | 安全围栏 | | | | | m2 | | 200.00 | | 200.00 | | | | 18.00 | | 218.00 |
| 6 | 102-3-1-8-1 | 爆（频）闪灯 | | | | | 个 | | 85.00 | | 85.00 | | | | 9.67 | 22.46 | 117.14 |
| 7 | 102-3-1-9-1 | 警示标志标牌 | | | | | 个 | | 128.21 | | 128.21 | | | | 12.40 | 9.51 | 150.12 |
| 8 | 102-3-1-11-1 | 交通标志标牌 | | | | | 个 | | 341.88 | | 341.88 | | | | 33.05 | 25.37 | 400.30 |
| 9 | 102-3-1-11-9 | 仿真交通指挥员 | | | | | 个 | | 1150.00 | | 1150.00 | | | | 103.50 | | 1253.50 |
| 10 | 202-1-a | 混凝土面凿毛 | 0.242 | 105.89 | 25.58 | | m2 | | 19.52 | | 19.52 | 5.20 | 1.01 | 11.48 | 6.01 | 4.02 | 72.83 |
| 【1】 | 2001021 | 8～12号铁丝 | | | | 0.008 | kg | 4.36 | 0.03 | | 0.03 | | | | | | |
| 【2】 | 2009002 | 钢钎 | | | | 0.036 | kg | 6.32 | 0.23 | | 0.23 | | | | | | |
| 【3】 | 2009028 | 铁件 | | | | 0.172 | kg | 4.53 | 0.78 | | 0.78 | | | | | | |
| 【4】 | 2009030 | 铁钉 | | | | 0.003 | kg | 4.70 | 0.01 | | 0.01 | | | | | | |
| 【5】 | 4003001 | 原木 | | | | 0.013 | m3 | 1283.19 | 16.41 | | 16.41 | | | | | | |
| 【6】 | 4003002 | 锯材 | | | | 0.001 | m3 | 1504.42 | 1.97 | | 1.97 | | | | | | |
| 【7】 | 7801001 | 其他材料费 | | | | 0.09 | 元 | 1.00 | 0.09 | | 0.09 | | | | | | |
| 11 | 202-2-b | 挖除旧沥青混凝土路面 | 0.384 | 105.89 | 40.68 | | m3 | | | | | 51.76 | 1.47 | 17.18 | 10.65 | 7.19 | 128.93 |
| 12 | 202-3-b | 拆除旧混凝土护栏 | 0.668 | 105.89 | 70.68 | | m | | 0.65 | | 0.65 | 52.05 | 2.44 | 34.69 | 15.33 | 9.78 | 185.62 |
| 【1】 | 7801001 | 其他材料费 | | | | 0.649 | 元 | 1.00 | 0.65 | | 0.65 | | | | | | |

# 5.5工程量清单单价分析表

合同段：Y303线K5+174天书峡一桥　　货币单位：人民币（元）　　

| 序号 | 编码 | 子目名称 | 人工费 | | | 材料费 | | | | | | 机械使用费 | 其他 | 管理费 | 税费 | 利润 | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工日 | 单价 | 金额 | 主材 | | | | 辅材费 | 金额 | | | | | | |
| | | | | | | 主材耗量 | 单位 | 单价 | 主材费 | | | | | | | | |
| 13 | 203-1-b | 挖石方 | 0.004 | 105.89 | 0.44 | | m3 | | | | | 14.39 | 0.12 | 1.43 | 1.58 | 1.14 | 19.10 |
| 14 | 204-1-b | 利用石方 | 0.002 | 105.89 | 0.22 | | m3 | | | | | 3.37 | 0.04 | 0.43 | 0.39 | 0.28 | 4.73 |
| 15 | 211-4-a | 扁钢带 | 0.012 | 105.89 | 1.23 | | kg | | 8.29 | | 8.29 | 0.10 | 0.13 | 0.87 | 1.02 | 0.76 | 12.40 |
| 【1】 | 2003005 | 钢板 | | | | 0.001 | t | 3547.01 | 2.24 | | 2.24 | | | | | | |
| 【2】 | 2003052 | 钢拉带 | | | | 0.001 | t | 5811.97 | 5.94 | | 5.94 | | | | | | |
| 【3】 | 2009011 | 电焊条 | | | | 0.006 | kg | 5.73 | 0.03 | | 0.03 | | | | | | |
| 【4】 | 2009028 | 铁件 | | | | 0.018 | kg | 4.53 | 0.08 | | 0.08 | | | | | | |
| 16 | 403-2-b | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | 0.006 | 105.89 | 0.60 | | kg | | 3.35 | | 3.35 | 0.11 | 0.03 | 0.35 | 0.43 | 0.31 | 5.17 |
| 【1】 | 2001002 | HRB400钢筋 | | | | 0.001 | t | 3247.86 | 3.33 | | 3.33 | | | | | | |
| 【2】 | 2001022 | 20～22号铁丝 | | | | 0.003 | kg | 4.79 | 0.01 | | 0.01 | | | | | | |
| 【3】 | 2009011 | 电焊条 | | | | 0.002 | kg | 5.73 | 0.01 | | 0.01 | | | | | | |
| 17 | 403-3-b | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | 0.007 | 105.89 | 0.75 | | kg | | 3.37 | | 3.37 | 0.19 | 0.03 | 0.43 | 0.46 | 0.33 | 5.56 |
| 【1】 | 2001002 | HRB400钢筋 | | | | 0.001 | t | 3247.86 | 3.33 | | 3.33 | | | | | | |
| 【2】 | 2001022 | 20～22号铁丝 | | | | 0.003 | kg | 4.79 | 0.01 | | 0.01 | | | | | | |
| 【3】 | 2009011 | 电焊条 | | | | 0.005 | kg | 5.73 | 0.03 | | 0.03 | | | | | | |
| 18 | 403-4-b | 植筋 | 0.057 | 105.89 | 6.04 | | 根 | | 8.60 | | 8.60 | 9.92 | 0.19 | 4.78 | 2.83 | 1.90 | 34.27 |
| 【1】 | 2001002 | HRB400钢筋 | | | | 0.001 | t | 3247.86 | 1.66 | | 1.66 | | | | | | |
| 【2】 | 2009048 | Φ20mm以内冲击钻头 | | | | 0.04 | 个 | 9.50 | 0.38 | | 0.38 | | | | | | |
| 【3】 | 5001839 | 植筋胶 | | | | 0.075 | kg | 55.82 | 4.19 | | 4.19 | | | | | | |
| 【4】 | 5009023 | 丙酮 | | | | 0.044 | kg | 5.00 | 0.22 | | 0.22 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 5.5工程量清单单价分析表

合同段：Y303线K5+174天书峡一桥　　货币单位：人民币（元）　　

| 序号 | 编码 | 子目名称 | 人工费 | | | 材料费 | | | | | | 机械使用费 | 其他 | 管理费 | 税费 | 利润 | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工日 | 单价 | 金额 | 主材 | | | | 辅材费 | 金额 | | | | | | |
| | | | | | | 主材耗量 | 单位 | 单价 | 主材费 | | | | | | | | |
| 【5】 | 7801001 | 其他材料费 | | | | 2.162 | 元 | 1.00 | 2.16 | | 2.16 | | | | | | |
| 19 | 410-2-a | C40微膨胀混凝土 | 6.820 | 105.89 | 722.17 | | m3 | | 878.74 | | 878.74 | 77.20 | 42.55 | 340.46 | 195.54 | 111.54 | 2368.21 |
| 【1】 | 1511014 | 普C40-42.5-2(商) | | | | 1.05 | m3 | 650.00 | 682.50 | | 682.50 | | | | | | |
| 【2】 | 2009028 | 铁件 | | | | 1.44 | kg | 4.53 | 6.52 | | 6.52 | | | | | | |
| 【3】 | 2009030 | 铁钉 | | | | 0.51 | kg | 4.70 | 2.40 | | 2.40 | | | | | | |
| 【4】 | 3005004 | 水 | | | | 1.6 | m3 | 2.72 | 4.35 | | 4.35 | | | | | | |
| 【5】 | 4003001 | 原木 | | | | 0.031 | m3 | 1283.19 | 39.14 | | 39.14 | | | | | | |
| 【6】 | 4003002 | 锯材 | | | | 0.093 | m3 | 1504.42 | 139.28 | | 139.28 | | | | | | |
| 【7】 | 7801001 | 其他材料费 | | | | 4.52 | 元 | 1.00 | 4.52 | | 4.52 | | | | | | |
| 20 | 410-2-b | 聚合物砂浆抹面 | 0.029 | 105.89 | 3.07 | | m2 | | 100.52 | | 100.52 | | 2.89 | 9.60 | 11.22 | 8.54 | 135.83 |
| 【1】 | 3005004 | 水 | | | | 0.15 | m3 | 2.72 | 0.41 | | 0.41 | | | | | | |
| 【2】 | 5009020 | 聚合物砂浆 | | | | 0.026 | m3 | 3846.15 | 100.00 | | 100.00 | | | | | | |
| 【3】 | 5509002 | 42.5级水泥 | | | | | t | 415.93 | 0.11 | | 0.11 | | | | | | |
| 21 | 410-2-c | 支架 | 4.729 | 105.89 | 500.71 | | m3 | | 1638.91 | | 1638.91 | 485.64 | 42.02 | 329.87 | 286.62 | 187.51 | 3471.28 |
| 【1】 | 1511007 | 普C20-32.5-2(商) | | | | 1.02 | m3 | 550.00 | 561.00 | | 561.00 | | | | | | |
| 【2】 | 2003004 | 型钢 | | | | 0.118 | t | 3504.27 | 412.04 | | 412.04 | | | | | | |
| 【3】 | 2003005 | 钢板 | | | | 0.067 | t | 3547.01 | 239.33 | | 239.33 | | | | | | |
| 【4】 | 2009003 | 空心钢钎 | | | | 0.019 | kg | 6.84 | 0.13 | | 0.13 | | | | | | |
| 【5】 | 2009004 | Φ50mm以内合金钻头 | | | | 0.029 | 个 | 31.88 | 0.93 | | 0.93 | | | | | | |
| 【6】 | 2009011 | 电焊条 | | | | 0.427 | kg | 5.73 | 2.45 | | 2.45 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 5.5工程量清单单价分析表

合同段：Y303线K5+174天书峡一桥　　货币单位：人民币（元）　　

| 序号 | 编码 | 子目名称 | 人工费 | | | 材料费 | | | | | | 机械使用费 | 其他 | 管理费 | 税费 | 利润 | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工日 | 单价 | 金额 | 主材 | | | | 辅材费 | 金额 | | | | | | |
| | | | | | | 主材耗量 | 单位 | 单价 | 主材费 | | | | | | | | |
| 【7】 | 2009028 | 铁件 | | | | 0.031 | kg | 4.53 | 0.14 | | 0.14 | | | | | | |
| 【8】 | 3005004 | 水 | | | | 1.2 | m3 | 2.72 | 3.26 | | 3.26 | | | | | | |
| 【9】 | 4003002 | 锯材 | | | | 0.009 | m3 | 1504.42 | 14.22 | | 14.22 | | | | | | |
| 【10】 | 5005002 | 硝铵炸药 | | | | 0.217 | kg | 11.97 | 2.60 | | 2.60 | | | | | | |
| 【11】 | 5005008 | 非电毫秒雷管 | | | | 0.278 | 个 | 3.16 | 0.88 | | 0.88 | | | | | | |
| 【12】 | 5005009 | 导爆索 | | | | 0.126 | m | 2.05 | 0.26 | | 0.26 | | | | | | |
| 【13】 | 5503007 | 砂砾 | | | | 0.05 | m3 | 100.00 | 5.00 | | 5.00 | | | | | | |
| 【14】 | 7801001 | 其他材料费 | | | | 3.436 | 元 | 1.00 | 3.44 | | 3.44 | | | | | | |
| 【15】 | 7901001 | 设备摊销费 | | | | 392.862 | 元 | 1.00 | 392.86 | | 392.86 | | | | | | |
| 22 | 415-1 | C40防水混凝土桥面铺装 | 1.330 | 105.89 | 140.83 | | m3 | | 690.67 | | 690.67 | 27.49 | 8.59 | 67.49 | 88.22 | 45.19 | 1068.48 |
| 【1】 | 1511015 | 普C40-52.5-2(商) | | | | 1.02 | m3 | 650.00 | 663.00 | | 663.00 | | | | | | |
| 【2】 | 2003004 | 型钢 | | | | | t | 3504.27 | 0.65 | | 0.65 | | | | | | |
| 【3】 | 3005004 | 水 | | | | 1.5 | m3 | 2.72 | 4.08 | | 4.08 | | | | | | |
| 【4】 | 7801001 | 其他材料费 | | | | 22.89 | 元 | 1.00 | 22.89 | | 22.89 | | | | | | |
| 23 | 415-2 | AC-16沥青混凝土桥面铺装 | 0.043 | 105.89 | 4.56 | | m3 | | 1300.00 | | 1300.00 | 36.80 | 0.71 | 5.35 | 127.52 | 69.51 | 1544.44 |
| 24 | 415-3 | 10cm厚C30台后顺坡 | 0.051 | 105.89 | 5.40 | | m2 | | 59.51 | | 59.51 | | 0.26 | 2.28 | 6.33 | 2.90 | 76.68 |
| 【1】 | 1511009 | 普C30-32.5-2(商) | | | | 0.102 | m3 | 580.00 | 59.16 | | 59.16 | | | | | | |
| 【2】 | 3005004 | 水 | | | | 0.12 | m3 | 2.72 | 0.33 | | 0.33 | | | | | | |
| 【3】 | 7801001 | 其他材料费 | | | | 0.02 | 元 | 1.00 | 0.02 | | 0.02 | | | | | | |
| 25 | 415-4-a-1 | 铸铁管 | 0.001 | 105.89 | 0.12 | | kg | | 2.87 | | 2.87 | | 0.05 | 0.22 | 0.31 | 0.24 | 3.81 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 5.5工程量清单单价分析表

合同段：Y303线K5+174天书峡一桥　　货币单位：人民币（元）　　

| 序号 | 编码 | 子目名称 | 人工费 | | | 材料费 | | | | | | 机械使用费 | 其他 | 管理费 | 税费 | 利润 | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工日 | 单价 | 金额 | 主材 | | | | 辅材费 | 金额 | | | | | | |
| | | | | | | 主材耗量 | 单位 | 单价 | 主材费 | | | | | | | | |
| 【1】 | 7801001 | 其他材料费 | | | | 0.049 | 元 | 1.00 | 0.05 | | 0.05 | | | | | | |
| 【2】 | 2009033001 | 铸铁管 | | | | 0.824 | kg | 3.42 | 2.82 | | 2.82 | | | | | | |
| 26 | 505-1-g | 注浆 | 0.700 | 105.89 | 74.12 | | m3 | | 794.25 | | 794.25 | 94.26 | 15.41 | 95.55 | 103.04 | 71.27 | 1247.90 |
| 【1】 | 2003064 | 钢花管 | | | | 20.6 | kg | 5.60 | 115.36 | | 115.36 | | | | | | |
| 【2】 | 2009033 | 铸铁管 | | | | 14 | kg | 3.42 | 47.88 | | 47.88 | | | | | | |
| 【3】 | 3005004 | 水 | | | | 5.9 | m3 | 2.72 | 16.05 | | 16.05 | | | | | | |
| 【4】 | 5509002 | 42.5级水泥 | | | | 1.473 | t | 415.93 | 612.46 | | 612.46 | | | | | | |
| 【5】 | 7801001 | 其他材料费 | | | | 2.25 | 元 | 1.00 | 2.25 | | 2.25 | | | | | | |
| 27 | 602-1-a | C30现浇混凝土护栏 | 1.600 | 105.89 | 169.42 | | m3 | | 671.72 | | 671.72 | 11.58 | 10.61 | 80.19 | 89.21 | 47.68 | 1080.41 |
| 【1】 | 1511010 | 普C30-42.5-2(商) | | | | 1.02 | m3 | 580.00 | 591.60 | | 591.60 | | | | | | |
| 【2】 | 2001001 | HPB300钢筋 | | | | | t | 3333.33 | 0.37 | | 0.37 | | | | | | |
| 【3】 | 2003025 | 钢模板 | | | | 0.01 | t | 5384.62 | 54.45 | | 54.45 | | | | | | |
| 【4】 | 2009028 | 铁件 | | | | 1.33 | kg | 4.53 | 6.02 | | 6.02 | | | | | | |
| 【5】 | 3005004 | 水 | | | | 1.2 | m3 | 2.72 | 3.26 | | 3.26 | | | | | | |
| 【6】 | 4003001 | 原木 | | | | 0.004 | m3 | 1283.19 | 5.48 | | 5.48 | | | | | | |
| 【7】 | 4003002 | 锯材 | | | | 0.006 | m3 | 1504.42 | 9.13 | | 9.13 | | | | | | |
| 【8】 | 7801001 | 其他材料费 | | | | 1.42 | 元 | 1.00 | 1.42 | | 1.42 | | | | | | |
| 28 | 602-1-d | 钢筋 | 0.009 | 105.89 | 0.93 | | kg | | 3.35 | | 3.35 | 0.01 | 0.03 | 0.46 | 0.46 | 0.33 | 5.57 |
| 【1】 | 2001002 | HRB400钢筋 | | | | 0.001 | t | 3247.86 | 3.33 | | 3.33 | | | | | | |
| 【2】 | 2001022 | 20～22号铁丝 | | | | 0.005 | kg | 4.79 | 0.02 | | 0.02 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 5.5工程量清单单价分析表

合同段：Y303线K5+174天书峡一桥　　货币单位：人民币（元）　　

| 序号 | 编码 | 子目名称 | 人工费 | | | 材料费 | | | | | | 机械使用费 | 其他 | 管理费 | 税费 | 利润 | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工日 | 单价 | 金额 | 主材 | | | | 辅材费 | 金额 | | | | | | |
| | | | | | | 主材耗量 | 单位 | 单价 | 主材费 | | | | | | | | |
| 29 | 604-1 | 双层单柱式交通标志D=600mm | 1.409 | 105.89 | 149.20 | | 个 | | 986.73 | | 986.73 | 32.93 | 9.57 | 94.54 | 122.38 | 86.76 | 1482.10 |
| 【1】 | 2001002 | HRB400钢筋 | | | | 0.02 | t | 3247.86 | 63.33 | | 63.33 | | | | | | |
| 【2】 | 2001022 | 20～22号铁丝 | | | | 0.097 | kg | 4.79 | 0.46 | | 0.46 | | | | | | |
| 【3】 | 2003004 | 型钢 | | | | 0.001 | t | 3504.27 | 1.75 | | 1.75 | | | | | | |
| 【4】 | 2003015 | 钢管立柱 | | | | 0.047 | t | 5128.21 | 238.46 | | 238.46 | | | | | | |
| 【5】 | 2003026 | 组合钢模板 | | | | 0.001 | t | 4700.85 | 2.35 | | 2.35 | | | | | | |
| 【6】 | 2009011 | 电焊条 | | | | 0.007 | kg | 5.73 | 0.04 | | 0.04 | | | | | | |
| 【7】 | 2009028 | 铁件 | | | | 0.291 | kg | 4.53 | 1.32 | | 1.32 | | | | | | |
| 【8】 | 2009029 | 镀锌铁件 | | | | 30.305 | kg | 5.73 | 173.65 | | 173.65 | | | | | | |
| 【9】 | 3005004 | 水 | | | | 1.056 | m3 | 2.72 | 2.87 | | 2.87 | | | | | | |
| 【10】 | 4003002 | 锯材 | | | | | m3 | 1504.42 | | | | | | | | | |
| 【11】 | 5503005 | 中（粗）砂 | | | | 0.431 | m3 | 120.00 | 51.72 | | 51.72 | | | | | | |
| 【12】 | 5505013 | 碎石（4cm） | | | | 0.746 | m3 | 100.00 | 74.55 | | 74.55 | | | | | | |
| 【13】 | 5509001 | 32.5级水泥 | | | | 0.301 | t | 398.23 | 119.67 | | 119.67 | | | | | | |
| 【14】 | 6007002 | 铝合金标志 | | | | 0.007 | t | 16666.67 | 108.33 | | 108.33 | | | | | | |
| 【15】 | 6007004 | 反光膜 | | | | 0.867 | m2 | 170.94 | 148.20 | | 148.20 | | | | | | |
| 【16】 | 7801001 | 其他材料费 | | | | 2.957 | 元 | 1.00 | 2.96 | | 2.96 | | | | | | |
| 30 | 604-4 | 桥梁公示牌 | 0.015 | 105.89 | 1.49 | | 个 | | 179.47 | | 179.47 | 5.02 | 1.07 | 7.19 | 18.77 | 14.34 | 227.35 |
| 【1】 | 2009029 | 镀锌铁件 | | | | 1.82 | kg | 5.73 | 10.43 | | 10.43 | | | | | | |
| 【2】 | 6007002 | 铝合金标志 | | | | 0.004 | t | 16666.67 | 66.67 | | 66.67 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 5.5工程量清单单价分析表

合同段：Y303线K5+174天书峡一桥　　货币单位：人民币（元）　　

| 序号 | 编码 | 子目名称 | 人工费 | | | 材料费 | | | | | | 机械使用费 | 其他 | 管理费 | 税费 | 利润 | 综合单价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工日 | 单价 | 金额 | 主材 | | | | 辅材费 | 金额 | | | | | | |
| | | | | | | 主材耗量 | 单位 | 单价 | 主材费 | | | | | | | | |
| 【3】 | 6007004 | 反光膜 | | | | 0.578 | m2 | 170.94 | 98.80 | | 98.80 | | | | | | |
| 31 | 605-1-a | 热熔标线 | 0.031 | 105.89 | 3.28 | | m2 | | 24.36 | | 24.36 | 5.75 | 0.47 | 3.13 | 3.57 | 2.63 | 43.19 |
| 【1】 | 5009008 | 热熔涂料 | | | | 4.69 | kg | 4.10 | 19.23 | | 19.23 | | | | | | |
| 【2】 | 6007003 | 反光玻璃珠 | | | | 0.957 | kg | 3.33 | 3.19 | | 3.19 | | | | | | |
| 【3】 | 7801001 | 其他材料费 | | | | 1.942 | 元 | 1.00 | 1.94 | | 1.94 | | | | | | |