

澄城县职业教育中心消防改造项目

工程

工程量清单

招 标 人：澄城县职业教育中心（盖章）

2026 年 08 月 10 日

工程名称：澄城县职业教育中心消防改造项目

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026 年 08 月 10 日

招标人：澄城县职业教育中心 (盖章)

法定代表人或其授权人：吴宏鑫 (签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:澄城县职业教育中心消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单费用汇总表

工程名称:A#公寓楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: A#公寓楼-火灾自动报警系统 专业/标段: 通用安装工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030905001001	点型探测器	[项目特征] 1. 名称: 感烟探测器 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	312		
2	030905009001	消防广播(扬声器)	[项目特征] 1. 名称: 消防广播 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	36		
3	030905010001	消防模块	[项目特征] 1. 名称: 输入模块 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	12		
4	030905010002	消防模块	[项目特征] 1. 名称: 短路隔离器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	6		
5	030905014001	楼层火灾显示器	[项目特征] 1. 名称: 火灾显示盘 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 标识	台	1		
6	030905011001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	[项目特征] 1. 名称: 消防端子箱 [工作内容] 1. 安装	台	6		
7	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称: 线管KBG20 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	2728.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: A#公寓楼-火灾自动报警系统

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: A#公寓楼-装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 人工拆除矿棉板 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	2097.06		
2	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 面板材料品种、规格:矿棉板600*600 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	2097.06		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: A#公寓楼-喷淋系统

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030901001001	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质: 内外壁热镀锌钢管 3. 规格: DN150 4. 连接形式: 沟槽连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	298.65		
2	030901001002	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质: 内外壁热镀锌钢管 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 沟槽连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	115.3		
3	030901001003	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质: 内外壁热镀锌钢管 3. 规格: DN80 4. 连接形式: 沟槽连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	63.7		
4	030901001004	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质: 内外壁热镀锌钢管 3. 规格: DN65 4. 连接形式: 沟槽连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	55.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: A#公寓楼-喷淋系统

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	030901001005	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质: 内外壁热镀锌钢管 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	57.3		
6	030901001006	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质: 内外壁热镀锌钢管 3. 规格: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	32.8		
7	030901001007	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质: 内外壁热镀锌钢管 3. 规格: DN32 4. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	999.6		
8	030901001008	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质: 内外壁热镀锌钢管 3. 规格: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	1347.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: A#公寓楼-喷淋系统

专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
9	030904001001	管道支架	[项目特征] 1. 材质: 金属管道支架 2. 除锈、刷油设计要求: 管道支架除锈后, 樟丹打底再均刷银粉漆一道 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	1434		
10	030901005001	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1. 材质、型号、规格: 喷头DN15 [工作内容] 1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验	个	648		
11	030901005002	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1. 材质、型号、规格: 喷头DN15 [工作内容] 1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验	个	162		
12	030901007001	水流指示器	[项目特征] 1. 型号、规格: DN150 [工作内容] 1. 安装	个	6		
13	030901017001	阀门	[项目特征] 1. 规格、压力等级: 信号蝶阀DN150 2. 沟槽式法兰DN150 [工作内容] 1. 安装	个	8		
14	030901010001	末端试水装置	[项目特征] 1. 规格: 末端试水装置 DN25 [工作内容] 1. 安装 2. 水压及放水试验	组	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: A#公寓楼-喷淋系统

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
15	030901010002	末端试水装置	[项目特征] 1. 规格:末端试水阀DN25 [工作内容] 1. 安装 2. 水压及放水试验	组	3		
16	030901017002	阀门	[项目特征] 1. 规格、压力等级:泄水阀DN50 [工作内容] 1. 安装	个	6		
17	030901017003	阀门	[项目特征] 1. 规格、压力等级:自动排气阀DN15 [工作内容] 1. 安装	个	1		
18	030901006001	报警装置	[项目特征] 1. 名称:湿式报警阀组DN150 [工作内容] 1. 安装	组	1		
19	03B002	系统调试费_水灭火管道系统调整费(第九册消防安装工程)		项	1		
合 计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:餐厅

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅-喷淋系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030901001001	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	182.2		
2	030901001002	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	22.5		
3	030901001003	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN80 4. 连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	41.6		
4	030901001004	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	62.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅-喷淋系统

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030901001005	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	183.15		
6	030901001006	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	33.43		
7	030901001007	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	488.76		
8	030901001008	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	696.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅-喷淋系统

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030904001001	管道支架	[项目特征] 1. 材质:金属管道支架 2. 除锈、刷油设计要求:管道支架除锈后,樟丹打底再均刷银粉漆一道 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	1236.15		
10	030901005002	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1. 材质、型号、规格:喷头DN15 [工作内容] 1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验	个	438		
11	030901007001	水流指示器	[项目特征] 1. 型号、规格:DN150 [工作内容] 1. 安装	个	3		
12	030901017001	阀门	[项目特征] 1. 规格、压力等级:信号蝶阀 DN150 2. 沟槽式法兰DN150 [工作内容] 1. 安装	个	5		
13	030901010001	末端试水装置	[项目特征] 1. 规格:末端试水装置 DN25 [工作内容] 1. 安装 2. 水压及放水试验	组	1		
14	030901010002	末端试水装置	[项目特征] 1. 规格:末端试水阀DN25 [工作内容] 1. 安装 2. 水压及放水试验	组	2		
15	030901017002	阀门	[项目特征] 1. 规格、压力等级:泄水阀DN50 [工作内容] 1. 安装	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅-喷淋系统

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030901017003	阀门	[项目特征] 1. 规格、压力等级：自动排气阀DN15 [工作内容] 1. 安装	个	1		
17	030901006001	报警装置	[项目特征] 1. 名称:湿式报警阀组DN150 [工作内容] 1. 安装	组	1		
18	03B002	系统调试费_水灭火管道系统调整费(第九册消防安装工程)		项	1		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅-火灾自动报警系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030905001001	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:感烟探测器 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	66		
2	030905009001	消防广播(扬声器)	[项目特征] 1. 名称:消防广播 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	33		
3	030905001002	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:感温探测器 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	21		
4	030905004001	按钮	[项目特征] 1. 名称:带火警电话插孔的手动报警按钮 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	15		
5	030905006001	声光报警器	[项目特征] 1. 名称:声光报警器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	15		
6	030905010001	消防模块	[项目特征] 1. 名称:输入模块 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 餐厅-火灾自动报警系统

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
7	030905010002	消防模块	[项目特征] 1. 名称:短路隔离器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	3		
8	030905014001	楼层火灾显示器	[项目特征] 1. 名称:火灾显示盘 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 标识	台	1		
9	030905011001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	[项目特征] 1. 名称:消防端子箱 [工作内容] 1. 安装	台	3		
10	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:线管KBG20 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	1431.75		
11	030412003001	配线	[项目特征] 1. 规格:信号线NH-RVS-2*1.5 [工作内容] 1. 配线	m	636.9		
12	030412003002	配线	[项目特征] 1. 规格:电源线NH-BV-2.5 [工作内容] 1. 配线	m	519.3		
13	030412003003	配线	[项目特征] 1. 规格:广播线NH-RVS-2*1.5 [工作内容] 1. 配线	m	556.05		
14	030412003004	配线	[项目特征] 1. 规格:电话线NH-RVS-2*1.5 [工作内容] 1. 配线	m	259.65		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅-装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 人工拆除矿棉板 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	5335.2		
2	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 面板材料品种、规格:矿棉板600*600 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	5335.2		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防控制室及室外

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030905015001	火灾报警系统控制主机	[项目特征] 1. 名称:火灾报警 控制器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线	台	1		
2	030905017001	消防广播主机(柜)	[项目特征] 1. 名称:消防广播 控制器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线	台	1		
3	030409003001	控制电缆	[项目特征] 1. A#公寓楼 2. 规格:NH-KVV-4 *2.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	140.55		
4	030409003002	控制电缆	[项目特征] 1. A#公寓楼 2. 规格:NH-KVV-2 *2.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	104.55		
5	030409003003	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:餐厅 2. 规格:NH-KVV-6 *2.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	149.78		
6	030409003004	控制电缆	[项目特征] 1. 餐厅 2. 规格:NH-KVV-2 *2.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	149.78		
7	030911001001	自动报警系统调试	[工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：防霸凌系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030506001001	入侵探测设备	[工作内容] 1. 安装 2. 接线	套	104		
2	030501024001	服务器	[项目特征] 1. 名称:Linux局域网报警服务器（高配版） [工作内容] 1. 安装 2. 功能参数设置	套	1		
3	030506002001	管理主机	[项目特征] 1. 名称:管理主机 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	套	1		
4	030501024002	软件	[项目特征] 1. 名称:一键对讲广播综合管理软件 [工作内容] 1. 安装 2. 功能参数设置	套	1		
5	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:线管KBG20 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	881.42		
6	030412003001	配线	[项目特征] 1. 规格:电源线NH-RVS-2*2.5 2. 含至控制室线 [工作内容] 1. 配线	m	1292.92		
7	030502005001	光缆	[项目特征] 1. 规格:UTP5 [工作内容] 1. 敷设	m	3304.68		
8	030501015001	交换机	[项目特征] 1. 名称:交换机（48口） [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：防霸凌系统

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]