

西安雁塔阳光小学2026年义务教育
薄弱环节改善与能力提升项目
(工程部分)

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

2026 年 07 月 15 日

工程名称：西安雁塔阳光小学2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目
(工程部分)

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026 年 07 月 15 日

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	01B007	旧人造草坪拆除	1. 人造草坪裁切 2. 草坪打卷外运 3. 石英砂外运	m2	2800		
2	01B008	旧旗台拆除	1. 机械破除旗台 2. 旗杆挪移	座	1		
3	01B001	篮球架拆除	1. 篮球架拆除、垃圾外运 2. 预埋件切割 3. 基础找平	副	1		
		基础工程					
4	01B002	沥青基础裂缝修补	1. 开槽清缝 2. 灌缝修补 3. 创面修整	m	100		
5	011101007001	场地基础找平	1. 地面清扫 2. 测量平整度 3. 混凝土修补砂浆铺设	m2	500		
6	050201012001	运动场排水沟清理	1. 排水沟盖板拆除、垃圾外运 2. 排水沟内清淤、垃圾外运 3. 铺设原混凝土排水沟盖板	m	100		
7	050201011001	路缘石更换	1. 原路缘石拆除，垃圾外运 2. 基槽清理修整 3. 水泥砂浆垫层铺设 4. 安装新路缘石、勾缝、调直	m	20		
8	011101007002	起鼓区域基础修复	1. 原基础开挖，深度25cm，垃圾外运 2. 素土分层夯实 3. 150mm三七灰土铺设 4. 钢筋网片施工，CRB550级 Φ8 冷轧带肋成品钢筋，间距150mm，双向布置 5. 铺设100mmC25商砼面层，按标准养护	m2	100		
		新建工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	011103002001	人造草坪铺设（辅助区、足球场、篮球场、跑道区域）	1. 铺设免填充人造草坪，草高：10mm，磅重：7500DTEC，密度：46200针/m² 2. 人造草坪采用专用草坪胶水粘接 3. 材料符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》	m2	2800		
10	01B003	新建旗台	1. 基坑开挖，垃圾外运 2. 旗杆预埋件安装，C25商砼浇筑 3. 旗杆安装 4. 砖砌旗台踏步 5. 石材铺贴 6. 新建旗台尺寸1.9米*1.3米（包含一根旗杆	座	1		
11	01B004	新建主席台	1. 基坑开挖，垃圾外运 2. 砌筑侧墙 3. 砖砌旗台踏步 4. 人造草坪铺设	m2	32		
12	01B005	新建储物房	1. 制作、安装 2. 体育器材室3.8*2.5米	m2	9.5		
13	01B006	挪移地埋式球架	1. 原球架拆除 2. 基础预埋施工 3. 球架安装	副	2		
		屋面防水工程					
14	010901005001	屋面彩钢瓦防水改造	1. 制作、安装 2. 镀锌钢管现场焊接、螺丝、扣件固定 3. 镀锌方管5*6, 4*8, 10*10cm 4. 纳米单瓦0.45厚	m2	600		
		室内改造工程					
15	011201001001	一楼舞蹈室室内墙粉刷	1. 铲除 2. 修补 3. 界面剂一道 4. 腻子层二道，打磨平整 5. 乳胶漆两道	m2	170		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	011301001001	一楼舞蹈室顶面吊顶	1. 原顶面铲除 2. 孔洞、裂缝修补找平 3. 界面剂一道 4. 耐水腻子二道，打磨平整 5. 乳胶漆两道	m2	18		
17	011104002001	一楼舞蹈室木地板更换	1. 拆除木地板，垃圾外运 2. 基础清理 3. 滚涂界面剂 4. 水泥自流平施工 5. 4.5mm厚pvc地胶施工 6. 踢脚线安装	m2	120		
18	011504001001	一楼舞蹈室暖气片散热装饰罩安装	1. 测量 2. 安装	m2	9		
19	011205001001	一楼舞蹈教室镜墙	1. 原镜墙拆除位 2. 安装镜墙 3. 锡面浮法，工艺：双层磨边，防爆镜面，健康环保材质，尺寸：高180cm*宽80cm*厚6mm，安全外框镶嵌	m2	44		
20	011503001001	一楼舞蹈把杆安装	1. 测量定位 2. 安装 3. 水曲柳材质，把杆直径 $\geq 55\text{mm}$ ，内有直径 $\geq 22\text{mm}$ 弹簧钢，立柱为直径 $\geq 60\text{mm}$ 电镀钢管，内有直径 $\geq 35\text{mm}$ 实心圆钢作升降杆，底座升降高度为800至1100，带碰珠升降，升降式，可移动，铸铁底盘直径430mm，表面喷塑处理	套	3		
21	011201001002	三楼音乐室内墙粉刷	1. 拆除 2. 修补 3. 界面剂一道 4. 腻子层二道 5. 乳胶漆两道	m2	136		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。