

岳沟村基础设施改造提升项目

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

工程名称： 岳沟村基础设施改造提升项目

工程量清单

编制人：	(注册造价工程师签字及盖章)
审核人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编(审)单位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编制时间：	
招标人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

工程项目总造价表

项目名称：岳沟村基础设施改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	岳沟村基础设施改造提升项目						
1.1	岳沟村基础设施改造提升项目						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳沟村基础设施改造提升项目 专业/标段：市政工程 第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		岳沟村5-2组道路1					
1	040101001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.33m [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	99		
2	040202001001	石灰稳定土	[项目特征] 1. 15cm厚3:7灰土垫层 2. 路床整形碾压 [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和 3. 铺筑、找平、碾压、养护	m2	300		
3	040203007001	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:18cm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 锯缝、嵌缝	m2	300		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳沟村基础设施改造提升项目

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	040201022001	排水沟	[项目特征] 1. 断面尺寸:300*600mm 2. 沟壁、沟底: 12cm厚C25混凝土,内配Φ 8@200钢筋 3. 15cm厚C25混凝土盖板,内配双层双向Φ 10@150钢筋网片 4. 10cm厚C20混凝土垫层 5. 做法详见排水沟断面图 [工作内容] 1. 沟槽开挖、回填 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层、基础铺筑 4. 混凝土浇捣、养护 5. 侧墙浇捣 6. 盖板安装	m	601		
5	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:开挖土方 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	302.06		
		岳沟村5-2组道路2					
6	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:18cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	520		
7	040101001002	挖一般土方	[项目特征] 1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.15m [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳沟村基础设施改造提升项目 专业/标段：市政工程 第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	040202001002	石灰稳定土	[项目特征] 1. 15cm厚3:7灰土垫层 2. 路床整形碾压 [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和 3. 铺筑、找平、碾压、养护	m2	520		
9	040203007002	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:18cm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 锯缝、嵌缝	m2	520		
10	040103003002	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:拆除垃圾 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	105.58		
		岳沟村2组					
11	041001001002	拆除路面	[项目特征] 1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:18cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	710		
12	040203007003	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:18cm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 锯缝、嵌缝	m2	710		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳沟村基础设施改造提升项目 专业/标段：市政工程 第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	040201022002	排水沟	[项目特征] 1. 断面尺寸:300*600mm 2. 沟壁、沟底: 12cm厚C25混凝土, 内配Φ 8@200钢筋 3. 15cm厚C25混凝土盖板, 内配双层双向Φ 10@150钢筋网片 4. 10cm厚C20混凝土垫层 5. 做法详见排水沟断面图 [工作内容] 1. 沟槽开挖、回填 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层、基础铺筑 4. 混凝土浇捣、养护 5. 侧墙浇捣 6. 盖板安装	m	50		
14	040103003003	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种: 拆除垃圾+开挖垃圾 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	165.11		
		岳沟村1组					
15	040101001003	挖一般土方	[项目特征] 1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 0.33m [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	158.4		
16	040202001003	石灰稳定土	[项目特征] 1. 15cm厚3:7灰土垫层 2. 路床整形碾压 [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和 3. 铺筑、找平、碾压、养护	m2	480		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳沟村基础设施改造提升项目

专业/标段：市政工程

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	040203007004	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:18cm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 锯缝、嵌缝	m2	480		
18	040201022003	排水沟	[项目特征] 1. 断面尺寸:300*600mm 2. 沟壁、沟底: 12cm厚C25混凝土, 内配Φ 8@200钢筋 3. 15cm厚C25混凝土盖板, 内配双层双向Φ 10@150钢筋网片 4. 10cm厚C20混凝土垫层 5. 做法详见排水沟断面图 [工作内容] 1. 沟槽开挖、回填 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层、基础铺筑 4. 混凝土浇捣、养护 5. 侧墙浇捣 6. 盖板安装	m	120		
19	040103003004	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:开挖土方 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	130.64		
		岳沟村10组道路1					
20	040101001004	挖一般土方	[项目特征] 1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.33m [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	171.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳沟村基础设施改造提升项目 专业/标段：市政工程 第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	040202001004	石灰稳定土	[项目特征] 1. 15cm厚3:7灰土垫层 2. 路床整形碾压 [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和 3. 铺筑、找平、碾压、养护	m2	520		
22	040203007005	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:18cm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 锯缝、嵌缝	m2	520		
23	040201022004	排水沟	[项目特征] 1. 断面尺寸:300*600mm 2. 沟壁、沟底: 12cm厚C25混凝土, 内配Φ 8@200钢筋 3. 15cm厚C25混凝土盖板, 内配双层双向Φ 10@150钢筋网片 4. 10cm厚C20混凝土垫层 5. 做法详见排水沟断面图 [工作内容] 1. 沟槽开挖、回填 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层、基础铺筑 4. 混凝土浇捣、养护 5. 侧墙浇捣 6. 盖板安装	m	95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳沟村基础设施改造提升项目 专业/标段：市政工程 第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	040103003005	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:开挖土方 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	122.26		
		岳沟村10组道路2					
25	041001001003	拆除路面	[项目特征] 1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:18cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	420		
26	040101001005	挖一般土方	[项目特征] 1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.15m [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	63		
27	040202001005	石灰稳定土	[项目特征] 1. 15cm厚3:7灰土垫层 2. 路床整形碾压 [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和 3. 铺筑、找平、碾压、养护	m2	420		
28	040203007006	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:18cm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 锯缝、嵌缝	m2	420		
29	040103003006	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:拆除垃圾 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	85.28		
		岳沟村9道路1					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳沟村基础设施改造提升项目 专业/标段：市政工程 第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	040101001006	挖一般土方	[项目特征] 1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.33m [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	351.45		
31	040202001006	石灰稳定土	[项目特征] 1. 15cm厚3:7灰土垫层 2. 路床整形碾压 [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和 3. 铺筑、找平、碾压、养护	m2	1065		
32	040203007007	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：18cm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 锯缝、嵌缝	m2	1065		
33	040501020001	混凝土蝶形渠	1. 混凝土蝶形渠 2. 做法详见图纸	m	130		
34	040103003007	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种：开挖土方 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	187.02		
		岳沟村4-2组道路					
35	040101001007	挖一般土方	[项目特征] 1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.33m [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	123.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳沟村基础设施改造提升项目 专业/标段：市政工程 第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	040202001007	石灰稳定土	[项目特征] 1. 15cm厚3:7灰土垫层 2. 路床整形碾压 [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和 3. 铺筑、找平、碾压、养护	m2	375		
37	040203007008	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:18cm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 锯缝、嵌缝	m2	375		
		岳沟村学校道路					
38	041001001004	拆除路面	[项目特征] 1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:18cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	520		
39	040101001008	挖一般土方	[项目特征] 1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.15m [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	78		
40	040202001008	石灰稳定土	[项目特征] 1. 15cm厚3:7灰土垫层 2. 路床整形碾压 [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和 3. 铺筑、找平、碾压、养护	m2	520		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 15 页

工程名称：岳沟村基础设施改造提升项目 专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	040203007009	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:18cm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 锯缝、嵌缝	m2	520		
42	040103003008	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:拆除垃圾 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	105.58		
		岳沟村7组1					
43	041001001007	拆除路面	[项目特征] 1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:18cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	520		
44	040101001011	挖一般土方	[项目特征] 1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.15m [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	78		
45	040202001011	石灰稳定土	[项目特征] 1. 15cm厚3:7灰土垫层 2. 路床整形碾压 [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和 3. 铺筑、找平、碾压、养护	m2	520		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 15 页

工程名称：岳沟村基础设施改造提升项目 专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
46	040203007012	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:18cm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 锯缝、嵌缝	m2	520		
47	040103003011	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:拆除垃圾+现场余土 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	105.58		
		岳沟村7组2					
48	041001001008	拆除路面	[项目特征] 1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:18cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	240		
49	040101001013	挖一般土方	[项目特征] 1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.33m [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	168.3		
50	040202001013	石灰稳定土	[项目特征] 1. 15cm厚3:7灰土垫层 2. 路床整形碾压 [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和 3. 铺筑、找平、碾压、养护	m2	510		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 15 页

工程名称：岳沟村基础设施改造提升项目 专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
51	040203007014	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:18cm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 锯缝、嵌缝	m2	1990		
52	040103003013	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:拆除垃圾+现场余土 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	353.79		
53	040201022006	排水沟	[项目特征] 1. 断面尺寸:300*600mm 2. 沟壁、沟底:12cm厚C25混凝土,内配Φ8@200钢筋 3. 15cm厚C25混凝土盖板,内配双层双向Φ10@150钢筋网片 4. 10cm厚C20混凝土垫层 5. 做法详见排水沟断面图 [工作内容] 1. 沟槽开挖、回填 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层、基础铺筑 4. 混凝土浇捣、养护 5. 侧墙浇捣 6. 盖板安装	m	728		
54	04B001	拆除现有排水沟	[项目特征] 1. 尺寸:U型排水渠 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾外运	m	728		
		岳沟村2组					

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 15 页

工程名称：岳沟村基础设施改造提升项目 专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
55	040101001012	挖一般土方	[项目特征] 1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.33m [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	366.3		
56	040202001012	石灰稳定土	[项目特征] 1. 15cm厚3:7灰土垫层 2. 路床整形碾压 [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和 3. 铺筑、找平、碾压、养护	m2	1110		
57	040203007013	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：18cm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 锯缝、嵌缝	m2	1110		
58	040103003012	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种：拆除垃圾 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	246.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳沟村基础设施改造提升项目 专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
59	040201022005	排水沟	[项目特征] 1. 断面尺寸:300*600mm 2. 沟壁、沟底: 12cm厚C25混凝土, 内配Φ 8@200钢筋 3. 15cm厚C25混凝土盖板, 内配双层双向Φ 10@150钢筋网片 4. 10cm厚C20混凝土垫层 5. 做法详见排水沟断面图 [工作内容] 1. 沟槽开挖、回填 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层、基础铺筑 4. 混凝土浇捣、养护 5. 侧墙浇捣 6. 盖板安装	m	50		
		路灯					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳沟村基础设施改造提升项目 专业/标段：市政工程

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
60	040805010001	太阳能路灯	[项目特征] 1. 名称:太阳能路灯 2. 蓄电池容量:24V ≥60AH铅酸锂电池 , 太阳能电池组件 , 24V , 两块>40 W多晶太阳能板, 光电转换效率≥18 %, 使用寿命>15 年 3. 光源: 采用高效 60W LED光源 4. 开关控制: 光控 +时序控智能控制 系统 5. 灯杆高度:H=6m 6. 基础开挖尺寸:5 00*500*600mmC25 混凝土浇筑 7. 地埋件:280对角 (M18*4*65cm) 8. 防雷接地:镀锌 角钢L50*5 L=250 0mm接地极, 40*4 镀锌扁铁接地母线 [工作内容] 1. 基础制作、安装 2. 太阳能路灯安装 3. 控制器安装 4. 地埋件制作、安 装 5. 外壳防腐性处理 6. 防雷接地 7. 地脚螺栓防锈处 理	套	130		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：岳沟村基础设施改造提升项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：岳沟村基础设施改造提升项目 专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				80000
1.1	暂列金	项			80000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					80000

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：岳沟村基础设施改造提升项目 专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。