

2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程概算

第一册 共一册

陕西启新工程咨询有限公司

二零二六年八月

2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程概算

第一册 共一册

编制: 许琼

复核: 段昉昉



陕西启新工程咨询有限公司



二零二六年八月

编制说明

一、编制依据

- 1.陕西省交通运输厅关于执行交通运输部《公路工程营业税改增值税计价依据调整方案》的通知（以下简称“营改增”）；
- 2.中华人民共和国行业标准《公路工程基本建设工程概预算编制办法》（JTG 3830-2018）（以下简称“编制办法”）；
- 3.中华人民共和国行业标准《公路工程概算定额》（JTG/T 3831-2018）、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）；
- 4.陕交发〔2019〕93号《<公路工程项目投资估算编制办法><公路工程项目概算预算编制办法>补充规定》的通知；
- 5.陕交发〔2006〕42号关于印发《陕西省公路工程竣（交）工验收检测费用计算办法（试行）》的通知；
- 6.国家发展计划委员会、建设部 2018 年修订本《工程勘察设计收费标准》；
- 7.陕西省人民政府 2012 年第 153 号令《陕西省车船税征收办法》有关规定；
- 9.陕财办综〔2003〕19 号文“关于印发《陕西省森林植被恢复费

征收使用管理实施办法》的通知；

10.陕西省人民政府 2009 年第 141 号令“陕西省实施《中华人民共和国耕地占用税暂行条例》办法”；

11.陕国土资发〔2015〕11 号《关于耕地开垦费征收管理有关问题的通知》；

12.陕财办综〔2015〕38 号“《陕西省水土保持补偿费征收使用管理实施办法》的通知”；

13.陕西省实施《土地复垦规定》办法；

14.陕政办发〔2007〕8 号文“陕西省人民政府办公厅转发省劳动和社会保障厅关于切实做好被征地农民就业培训和社会保障工作实施意见的通知”；

15.陕价行发〔2014〕88 号“我省工程造价咨询服务收费标准有关问题的通知”。

二、编制中有关问题的说明

1.人工工资：陕交发〔2019〕93 号文发布的《陕西省交通厅关于执行交通部公路工程概算预算定额编制办法的通知》精神，人工工资为 105.89 元/工日。

2.材料费

(1).外购材料的单价根据陕西省交通运输厅定额站发布的二〇二六年六月份价格信息及市场调查价确定。

(2).地方性材料根据当地材料调查价确定。

3.施工机械使用费

机械台班单价按陕西省交通厅 2019 年第 93 号文公布的《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）计算，其中台班人工费工日单价同生产工人人工工日单价，动力燃料费按工程项目的材料预算价格计算，车船使用费按陕西省税务部门有关规定执行。

4.直接费、间接费

(1).其他工程费

- 1 冬季施工增加费：按准二区计算；
- 2 雨季施工增加费：按 I 区 3 个月计算；
- 3 夜间施工增加费：不计；
- 4 特殊地区施工增加费：不计；
- 5 行车干扰工程施工增加费：不计；
- 6 施工标准化与安全措施费：按局部修订和补充规定计算；
- 7 临时设施费：按局部修订和补充规定计算；
- 8 施工辅助费：计；

9 工地转移费：计。

(2).间接费

1 规费

- a. 养老保险费：按补充规定计取费率为 16%计算；
- b. 失业保险费：按补充规定计取费率为 0.7%计算；
- c. 医疗保险费：按补充规定计取费率为 7.25%计算；
- d. 住房公积金：按补充规定计取费率为 8.5%计算；
- e. 工伤保险费：按补充规定计取费率为 0.91%计算。

2 企业管理费

- a. 基本费用：计；
- b. 主副食运费补贴：按 2 公里计算；
- c. 职工探亲路费：计；
- d. 职工取暖补贴：计；
- e. 财务费用：计。

5.利润、税金

按“公路工程营业税改增值税计价依据调整方案”中规定计算。

6.设备、工具、器具购置费办公及生活用家具购置未计。

7.土地征用及拆迁补偿费未计

8.建设单位管理费、监理费、竣（交）工验收试验检测费

按规定计取。

三、工程预算

建安费：52.5004万元

总造价：55.1255万元

表A.0.2-5 总概算表

建设项目名称：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

第 1 页

共 3 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	0.6	525004.95	875008.25	95.24	建设项目路线总长度（主线长度）
102	路基工程	km	0.6	163502.38	272503.9667	29.66	
LJ02	路基挖方	m3	532.02	4937.86	9.2813	0.90	
LJ0201	挖土方	m3	425.02	2811.64	6.6153	0.51	
LJ0202	挖石方	m3	107	2126.22	19.8712	0.39	
LJ020201	挖软石	m3	53	675.84	12.7517	0.12	
LJ020202	挖次坚石	m3	27	576.48	21.3511	0.10	
LJ020203	挖坚石	m3	27	873.9	32.3667	0.16	
LJ03	路基填方	m3	245.38	2318.44	9.4484	0.42	
LJ0301	利用土方填筑	m3	245.38	2318.44	9.4484	0.42	
LJ06	排水工程	m3	86.4	48790.07	564.6999	8.85	
LJ0602	排水沟	m3	86.4	48790.07	564.6999	8.85	
LJ060201	浅碟式排水沟	m3	86.4	48790.07	564.6999	8.85	
LJ07	路基防护与加固工程	m3	293	107456.01	366.7441	19.49	
LJ0701	M7.5浆砌片石	m3	293	107456.01	366.7441	19.49	
103	路面工程	km	0.6	274804.47	458007.45	49.85	
LM02	水泥混凝土路面	m2	2329.13	241561.47	103.7132	43.82	
LM0201	路面垫层	m2	2929.13	19283.88	6.5835	3.50	
LM020101	15厘米厚山渣石垫层	m2	2929.13	19283.88	6.5835	3.50	
LM0205	水泥混凝土面层	m2	2329.13	222277.59	95.4337	40.32	
LM020501	18cm厚混凝土面层	m2	2329.13	222277.59	95.4337	40.32	
LM04	路槽、路肩及中央分隔带	项	1	33243	33243	6.03	
LM0402	路肩	项	1	33243	33243	6.03	
LM040201	培路肩	m2	585	4181.62	7.1481	0.76	

编制：许琼

复核：段昉昉

表A.0.2-5 总概算表

建设项目名称：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

第 2 页

共 3 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
LM040202	土路肩加固	m3	54	29061.38	538.1737	5.27	
LM04020201	现浇混凝土	m3	54	29061.38	538.1737	5.27	
104	桥梁涵洞工程	m	18.3	29920.4	1634.9945	5.43	
10401	涵洞工程	m	18.3	29920.4	1634.9945	5.43	
HD01	1-1.0m钢筋混凝土圆管涵	m	12.2	12163.94	997.0443	2.21	
HD02	1-2.0m钢筋混凝土盖板涵	m	6.1	17756.46	2910.8951	3.22	
107	交通工程及沿线设施	公路公里	0.6	49019.01	81698.35	8.89	
10701	交通安全设施	m	240	49019.01	204.2459	8.89	
JA01	护栏	m	240	46483.5	193.6813	8.43	
JA0105	钢护栏	m	240	46483.5	193.6813	8.43	
JA010501	波形钢板护栏	m	240	46483.5	193.6813	8.43	
JA01050101	Gr-C-4E波形钢板护栏	m	240	31815.7	132.5654	5.77	
JA01050102	AT1-2式端头	个	3	8449.74	2816.58	1.53	
JA01050103	AT2式端头	个	3	6218.06	2072.6867	1.13	
JA03	标志牌	块	4	2535.51	633.8775	0.46	
JA0301	铝合金标志牌	套	4	2535.51	633.8775	0.46	
JA030101	○ D=60cm单柱式铝合金标志牌	套	1	594.28	594.28	0.11	
JA030102	△A=70cm单柱式铝合金标志牌	套	2	1114.82	557.41	0.20	
JA030103	凸透镜	套	1	826.41	826.41	0.15	
110	专项费用	元		7758.69		1.41	
11002	安全生产费	元		7758.69		1.41	
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	0.6				
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里	0.6	26250.25	43750.4167	4.76	
301	建设项目管理费	公路公里	0.6	10500.1	17500.1667	1.90	
30103	工程监理费	公路公里	0.6	10500.1	17500.1667	1.90	

编制：许琼

复核：段昉昉

表A.0.2-5 总概算表

项目名称：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

第 3 页

共 3 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
303	建设项目前期工作费	公路公里	0.6	15750.15	26250.25	2.86	
30301	勘察设计费	公路公里	0.6	10500.1	17500.1667	1.90	
30302	招标代理费	公路公里	0.6	5250.05	8750.0833	0.95	
4	第四部分 预备费	公路公里	0.6				
401	基本预备费	元					
402	价差预备费	元					
5	第一至四部分合计	公路公里	0.6	551255.2	918758.6667	100.00	
6	建设期贷款利息	公路公里	0.6				
7	公路基本造价	公路公里	0.6	551255.2	918758.6667	100.00	

编制：许琼

复核：段昉昉

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程	交通工程及沿线设施						辅助生产	%	数量
1001001	人工	工日	105.89	840.446	325.002	437.188	57.384	20.872								
1051001	机械工	工日	105.89	64.993	17.059	42.359	3.175	2.4								
2001001	HPB300钢筋	t	3303.69	0.136		0.009	0.054	0.073								
2001002	HRB400钢筋	t	3280	0.268			0.268									
2001019	钢丝绳（股丝6-7×19，绳径7.1~9mm；股丝6×37，绳径14.1~15.5mm）	t	6200	0.026				0.026								
2001021	8~12号铁丝（镀锌铁丝）	kg	6.5	62.703	55.377		7.326									
2001022	20~22号铁丝（镀锌铁丝）	kg	7	1.088			0.727	0.361								
2003004	型钢（工字钢,角钢）	t	4300	0.151		0.15	0.001									
2003005	钢板（Q235，δ=5~40mm）	t	5520	0.057				0.057								
2003008	钢管（无缝钢管）	t	4800	0.001			0.001									
2003015	钢管立柱	t	5650	2.361				2.361								
2003017	波形钢板（镀锌(包括端头板、撑架)	t	5750	3.249				3.249								
2003025	钢模板（各类定型大块钢模板）	t	5400	0.032			0.032									
2003026	组合钢模板	t	5100	0.225	0.225			0.001								
2009003	空心钢钎（优质碳素工具钢）	kg	7.5	2.226	2.226											
2009004	Φ50mm以内合金钻头（Φ43mm）	个	35	3.077	3.077											
2009011	电焊条（结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0）	kg	6	11.191			0.232	10.959								
2009013	螺栓（混合规格）	kg	7.5	173.602			1.501	172.101								
2009028	铁件（铁件）	kg	7	74.146	67.392		6.374	0.38								
2009029	镀锌铁件	kg	8.5	37.412				37.412								
2009030	铁钉（混合规格）	kg	7.5	3.58	2.051		1.529									

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程	交通工程及沿线设施						辅助生产	%	数量
3001001	石油沥青	t	4600	0.324	0.112	0.212										
3003002	汽油（92号）	kg	9.68	36.171			11.676	24.496								
3003003	柴油（0号，-10号，-20号）	kg	8.31	1240.297	492.708	698.847	47.231	1.51								
3005001	煤	t	650	0.042		0.042										
3005002	电	kW·h	0.85	1496.094	328.307	984.745	75.488	107.553								
3005004	水	m3	3.5	495.259	308.78	127.686	51.579	7.214								
4003001	原木（混规格）	m3	1800	0.871	0.615		0.255									
4003002	锯材（中板δ=19~35mm,中方混规格）	m3	1600	1.106	0.41	0.433	0.263									
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)（Φ50mm）	m	6.41	36.918	36.918											
5005002	硝铵炸药（1号、2号岩石硝铵炸药）	kg	15	22.505	22.505											
5005008	非电毫秒雷管（导爆管长3~7m）	个	3.5	28.628	28.628											
5005009	导爆索（爆速6000~7000m/s）	m	2.2	12.834	12.834											
5009012	油毛毡（400g,0.915m×21.95m）	m2	3.6	1.561			1.561									
5501003	黏土（堆方）	m3	15	4.309	3.956		0.354									
5503005	中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方）	m3	149.31	420.316	156.562	223.716	26.545	3.242							2.5	10.252
5503012	石渣（堆方）	m3	20	582.598		582.598										
5505005	片石（码方）	m3	76.95	400.235	336.95		63.285									
5505012	碎石（2cm）（最大粒径2cm堆方）	m3	106.93	72.953	72.23										1	0.722
5505013	碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方）	m3	106.93	414.547		400.808	8.659	0.976							1	4.104
5505015	碎石（8cm）（最大粒径8cm堆方）	m3	101.77	6.603	2.256		0.216	4.065							1	0.065
5509001	32.5级水泥	t	299.28	250.571	55.49	181.979	8.83	1.791							1	2.481
6007002	铝合金标志（包括板面、垫板及其他金属附件）	t	17000	0.009				0.009								

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程	交通工程及沿线设施						辅助生产	%	数量
6007004	反光膜	m2	150	3.253				3.253								
7801001	其他材料费	元	1	928.276	229.967	622.73	49.952	25.627								
8001002	功率75kW以内履带式推土机	台班	931.25	0.079	0.079											
8001022	斗容量8m3以内拖式铲运机(含头)(C2-6,CTY6)	台班	1093.07	0.653	0.653											
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机(WY100液压)	台班	1259.4	1.136	0.962		0.173									
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机(WK100机械)	台班	1107.69	0.37	0.37											
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机(ZL20)	台班	629.46	4.112	2.93	0.702	0.48									
8001058	功率120kW以内平地机(F155)	台班	1263.51	0.976	0.361	0.615										
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机(3Y-12/15)	台班	621.5	0.322		0.322										
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机(3Y-18/21)	台班	804.04	1.289		1.289										
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾(YZS06B)	台班	167	2.211		2.211										
8001088	机械自身质量10t以内振动压路机(YZJ10B)	台班	954.4	0.439	0.439											
8001095	蛙式夯土机(200~620N·m)(HW-280)	台班	29.88	9.286	6.19		3.096									
8003079	混凝土电动真空吸水机组(含吸垫5m×5m)	台班	141.55	5.753		5.753										
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)(SLF)	台班	209.89	5.79		5.79										
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机(JD250)	台班	177.47	13.419	2.333	11.087										
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机(UJ325)	台班	137.4	5.22	4.395		0.825									

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程	交通工程及沿线设施						辅助生产	%	数量
8005028	容量3m3以内混凝土搅拌运输车(JCQ3)	台班	856.81	8.675		8.675										
8005056	生产能力15m3/h以内混凝土搅拌站(HZ15)	台班	803.47	0.702		0.702										
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	370.32	0.844				0.844								
8007003	装载质量4t以内载货汽车 (CA10B)	台班	518.47	0.193				0.193								
8007005	装载质量6t以内载货汽车 (CA141K,CA1091K)	台班	527.83	0.038				0.038								
8007015	装载质量10t以内自卸汽车 (QD361)	台班	809.93	1.673	1.673											
8007043	容量10000L以内洒水汽车 (YGJ5170GSSJN)	台班	1153.42	3.194		3.194										
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机 (QY5)	台班	674.59	0.488			0.454	0.034								
8009027	提升质量12t以内汽车式起重机 (QY12)	台班	878.83	0.051			0.051									
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机 (QY25)	台班	1398.56	0.226			0.226									
8015013	锯片直径500mm以内木工圆锯机 (MJ-106)	台班	133.52	0.022			0.022									
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机 (BX1-330)	台班	183.84	1.297			0.041	1.256								
8017049	排气量9m3/min以内机动空气压缩机 (VY-9/7)	台班	771.6	1.025	1.025											
8099001	小型机具使用费	元	1	763.687	56.315	575.21	13.121	119.041								

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费 (元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率 (%) 7.42%	税率 (%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	102	路基工程	km	0.6	106609.32		34416.32	80335.28	8533.81	123285.42		1587.35	4670.75	12083.89	8374.76	13500.19	163502.37	272503.9517
2	LJ02	路基挖方	m3	532.02	3594.38		525.4	291.79	2993.57	3810.76		36	103.94	302.35	277.09	407.71	4937.86	9.2813
3	LJ0201	挖土方	m3	425.02	2075.54		139.51		2051.85	2191.36		21.98	57.02	149.26	159.87	232.15	2811.64	6.6153
4	LJ0202	挖石方	m3	107	1518.84		385.89	291.79	941.72	1619.41		14.02	46.92	153.09	117.22	175.56	2126.22	19.8712
5	LJ020201	挖软石	m3	53	503.56		19.08		514.91	533.99		4.48	12.23	30.72	38.6	55.8	675.83	12.7516
6	LJ020202	挖次坚石	m3	27	402.5		146.67	125	159.63	431.3		3.74	13.75	48.93	31.16	47.6	576.48	21.3512
7	LJ020203	挖坚石	m3	27	612.78		220.15	166.79	267.18	654.11		5.81	20.94	73.44	47.45	72.16	873.9	32.3668
8	LJ03	路基填方	m3	245.38	1698.21		122.13		1661.68	1783.81		17.71	45.84	148.93	130.72	191.43	2318.44	9.4484
9	LJ0301	利用土方填筑	m3	245.38	1698.21		122.13		1661.68	1783.81		17.71	45.84	148.93	130.72	191.43	2318.44	9.4484

编制：许琼

复核：段昉昉

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费 (元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率 (%) 7.42%	税率 (%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	LJ06	排水工程	m3	86.4	32419.71		10978.68	25114.51	414	36507.18		497.76	1460.83	3744.89	2550.87	4028.54	48790.07	564.6999
11	LJ0602	排水沟	m3	86.4	32419.71		10978.68	25114.51	414	36507.18		497.76	1460.83	3744.89	2550.87	4028.54	48790.07	564.6999
12	LJ060201	浅碟式排水沟	m3	86.4	32419.71		10978.68	25114.51	414	36507.18		497.76	1460.83	3744.89	2550.87	4028.54	48790.07	564.6999
13	LJ07	路基防护与加固工程	m3	293	68897.03		22790.11	54928.99	3464.57	81183.67		1035.88	3060.14	7887.72	5416.08	8872.51	107456.01	366.744
14	LJ0701	M7.5浆砌片石	m3	293	68897.03		22790.11	54928.99	3464.57	81183.67		1035.88	3060.14	7887.72	5416.08	8872.51	107456.01	366.744
15	103	路面工程	km	0.6	200871.07		46293.87	145814.71	19078.25	211186.83		2287.98	6167.4	16939.97	15532.02	22690.28	274804.46	458007.44
16	LM02	水泥混凝土路面	m2	2329.13	178197.96		39547.99	129816.74	16544.02	185908.75		2001.27	5463.4	14466.45	13776.17	19945.44	241561.47	103.7132
17	LM0201	路面垫层	m2	2929.13	25347.07		186.1	11651.96	2689.39	14527.45		237.26	787.03	183.14	1956.75	1592.25	19283.88	6.5835
18	LM020101	15厘米厚山渣石垫层	m2	2929.13	25347.07		186.1	11651.96	2689.39	14527.45		237.26	787.03	183.14	1956.75	1592.25	19283.88	6.5835

编制：许琼

复核：段昉昉

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费 (元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率 (%) 7.42%	税率 (%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
19	LM0205	水泥混凝土面层	m2	2329.13	152850.9		39361.89	118164.78	13854.63	171381.3		1764.01	4676.37	14283.31	11819.41	18353.2	222277.59	95.4337
20	LM020501	18cm厚混凝土面层	m2	2329.13	152850.9		39361.89	118164.78	13854.63	171381.3		1764.01	4676.37	14283.31	11819.41	18353.2	222277.59	95.4337
21	LM04	路槽、路肩及中央分隔带	项	1	22673.1		6745.88	15997.97	2534.23	25278.08		286.71	704	2473.51	1755.86	2744.83	33242.99	33242.994
22	LM0402	路肩	项	1	22673.1		6745.88	15997.97	2534.23	25278.08		286.71	704	2473.51	1755.86	2744.83	33242.99	33242.994
23	LM040201	培路肩	m2	585	2658.22		2285.79		369.29	2655.08		50.93	82.54	840.66	207.14	345.27	4181.62	7.1481
24	LM040202	土路肩加固	m3	54	20014.89		4460.09	15997.97	2164.94	22623		235.78	621.46	1632.86	1548.71	2399.56	29061.38	538.1736
25	104	桥梁涵洞工程	m	18.3	19485.02		6076.56	14902.4	1416.19	22395.15		346.8	1021.35	2139.3	1547.3	2470.49	29920.39	1634.9942
26	10401	涵洞工程	m	18.3	19485.02		6076.56	14902.4	1416.19	22395.15		346.8	1021.35	2139.3	1547.3	2470.49	29920.39	1634.9942
27	HD01	1-1.0m钢筋混凝土圆管涵	m	12.2	7851.78		2652.21	5598.62	776.87	9027.71		144.42	416.61	946.6	624.23	1004.36	12163.94	997.0439

编制：许琼

复核：段昉昉

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费 (元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率 (%) 7.42%	税率 (%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
28	HD02	1-2.0m钢筋混凝土盖板涵	m	6.1	11633.24		3424.35	9303.78	639.32	13367.44		202.38	604.73	1192.7	923.07	1466.13	17756.46	2910.8948
29	107	交通工程及沿线设施	公路公里	0.6	36675.59		2210.15	36857.63	806.22	39873.99		242.74	1204.04	822.11	2828.68	4047.44	49018.99	81698.3117
30	10701	交通安全设施	m	240	36675.59		2210.15	36857.63	806.22	39873.99		242.74	1204.04	822.11	2828.68	4047.44	49018.99	204.2458
31	JA01	护栏	m	240	34813.82		1972.95	35112.69	762	37847.64		228.41	1145.12	739.14	2685.1	3838.09	46483.49	193.6812
32	JA0105	钢护栏	m	240	34813.82		1972.95	35112.69	762	37847.64		228.41	1145.12	739.14	2685.1	3838.09	46483.49	193.6812
33	JA03	标志牌	块	4	1861.77		237.2	1744.94	44.22	2026.35		14.33	58.92	82.97	143.58	209.35	2535.5	633.874
34	JA0301	铝合金标志牌	套	4	1861.77		237.2	1744.94	44.22	2026.35		14.33	58.92	82.97	143.58	209.35	2535.5	633.874
35	110	专项费用	元							7758.69							7758.69	
36	11002	安全生产费	元							7758.69							7758.69	

编制：许琼

复核：段昉昉

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费 (元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率 (%) 7.42%	税率 (%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计				2	363641		88996.9	277910.02	29834.47	404500.07		4464.87	13063.53	31985.27	28282.77	42708.4	525004.91	262502.4525

编制：许琼

复核：段昉昉

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设工程名称：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

序号	工程类别	措施费 (%)											企业管理费 (%)						规费 (%)					
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	干施工辅助费	工地转移费	综合费率		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方		0.385						0.521	0.369	0.754	0.521	2.747	0.122	0.192	0.06	0.271	3.392	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
02	石方		0.349						0.47	0.272	0.621	0.47	2.792	0.108	0.204	0.054	0.259	3.417	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
03	运输		0.391						0.154	0.248	0.639	0.154	1.374	0.118	0.132	0.065	0.264	1.953	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
04	路面	0.198	0.366						0.818	0.534	1.098	0.818	2.427	0.066	0.159	0.049	0.404	3.105	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
04-1	路面（隧道路面）	0.198							0.818	0.534	0.732	0.818	2.427	0.066	0.159	0.049	0.404	3.105	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
05	隧道								1.195	0.43	0.43	1.195	3.569	0.096	0.266	0.045	0.513	4.489	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
06	构造物 I	0.288	0.229						1.201	0.431	0.948	1.201	3.587	0.114	0.274	0.065	0.466	4.506	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
06-1	构造物 I (绿化)		0.229						1.201	0.431	0.66	1.201	3.587	0.114	0.274	0.065	0.466	4.506	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
07	构造物 II	0.393	0.282						1.537	0.552	1.227	1.537	4.726	0.126	0.348	0.07	0.545	5.815	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
08	构造物 III(一般)	0.721	0.565						2.729	1.031	2.317	2.729	5.976	0.225	0.551	0.126	1.094	7.972	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
08-1	构造物 III(室内)	0.721							2.729	1.031	1.752	2.729	5.976	0.225	0.551	0.126	1.094	7.972	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
08-2	构造物 III(桥梁)	0.721	0.565						2.729	1.031	2.317	2.729	5.976	0.225	0.551	0.126	1.094	7.972	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
08-3	构造物 III(设备安装)	0.721							2.729	1.031	1.752	2.729	5.976	0.225	0.551	0.126	1.094	7.972	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
09	技术复杂大桥	0.446	0.363						1.677	0.641	1.45	1.677	4.143	0.101	0.208	0.059	0.637	5.148	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
10	钢材及钢结构(一般)								0.564	0.579	0.579	0.564	2.242	0.104	0.164	0.047	0.653	3.21	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
10-1	钢材及钢结构(桥梁)								0.564	0.579	0.579	0.564	2.242	0.104	0.164	0.047	0.653	3.21	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
10-2	钢材及钢结构(金属标志牌等)								0.564	0.579	0.579	0.564	2.242	0.104	0.164	0.047	0.653	3.21	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36

编制：许琼

复核：段昉昉

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程
 编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

序号	工程名称	措施费											企业管理费						规费					
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	干施工辅助费	工地转移费	综合费用		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费用	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费用
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	挖土方		8.05						7.4	6.53	14.58	7.4	44.25	2.5	3.43	1.29	5.56	57.02	71.59	3.13	32.44	4.07	38.03	149.26
2	挖软石		1.9						1.29	1.29	3.19	1.29	9.24	0.58	0.78	0.31	1.32	12.23	14.74	0.65	6.68	0.84	7.83	30.72
3	挖次坚石		1.04						1.89	0.81	1.84	1.89	11.24	0.44	0.82	0.22	1.04	13.75	23.47	1.03	10.63	1.34	12.47	48.93
4	挖坚石		1.65						2.88	1.28	2.93	2.88	17.11	0.66	1.25	0.33	1.59	20.94	35.22	1.54	15.96	2	18.71	73.44
5	利用土方填筑		6.59						5.85	5.28	11.86	5.85	35.42	2.04	2.77	1.06	4.55	45.84	71.43	3.13	32.37	4.06	37.95	148.93
6	浅碟式排水沟	32.93	26.18						389.36	49.28	108.4	389.36	1162.9	36.96	88.83	21.07	151.08	1460.83	1796.11	78.58	813.86	102.15	954.18	3744.89
7	M7.5浆砌片石	64.44	64.92						798.54	107.98	237.34	798.54	2438.61	78.48	185.79	44.42	312.84	3060.14	3783.08	165.51	1714.21	215.16	2009.76	7887.72
8	15厘米厚山渣石垫层	5.4	9.97						207.34	14.55	29.92	207.34	615.17	16.73	40.3	12.42	102.4	787.03	87.84	3.84	39.8	5	46.66	183.14
9	18cm厚混凝土面层	92.91	195.37						1210.18	265.56	553.83	1210.18	3646.03	104.03	241.4	75.86	609.05	4676.37	6850.51	299.71	3104.14	389.62	3639.33	14283.31
10	培路肩	5.26	9.73						21.74	14.2	29.19	21.74	64.52	1.75	4.23	1.3	10.74	82.54	403.19	17.64	182.7	22.93	214.2	840.66
11	现浇混凝土	12.99	24.02						163.72	35.05	72.06	163.72	485.76	13.21	31.82	9.81	80.86	621.46	783.15	34.26	354.86	44.54	416.05	1632.86
12	1-1.0m钢筋混凝土圆管涵	10.08	9.61						108.23	16.5	36.19	108.23	337.02	9.63	24.96	5.34	39.67	416.61	454.01	19.86	205.72	25.82	241.19	946.6

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

序号	工程名称	措施费											企业管理费							规费						
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费用		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费用	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费用		
											I	II														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
13	1-2.0m钢筋混凝土盖板涵	14.17	10.42						156.74	21.06	45.65	156.74	484.75	14.02	35.99	7.71	62.26	604.73	572.04	25.03	259.2	32.53	303.9	1192.7		
14	Gr-C-4E波形钢板护栏								136.22	7.65	7.65	136.22	540.3	25.01	39.53	11.32	156.77	772.93	157.7	6.9	71.46	8.97	83.78	328.8		
15	AT1-2式端头	1.1	0.87						41.57	3.82	5.78	41.57	153.2	6.58	11.32	3.11	38.76	212.96	105.91	4.63	47.99	6.02	56.26	220.81		
16	AT2式端头	1.1	0.87						32.12	3.1	5.06	32.12	115.67	4.83	8.58	2.32	27.82	159.22	90.9	3.98	41.19	5.17	48.29	189.52		
17	○D=60cm单柱式铝合金标志牌	0.12	0.09						3.16	0.34	0.55	3.16	11.29	0.47	0.84	0.23	2.67	15.49	9.92	0.43	4.49	0.56	5.27	20.68		
18	△A=70cm单柱式铝合金标志牌	0.23	0.18						5.97	0.67	1.09	5.97	21.19	0.87	1.58	0.42	4.93	28.99	19.68	0.86	8.92	1.12	10.46	41.04		
19	凸透镜	0.12	0.09						2.98	0.37	0.57	2.98	10.56	0.43	0.79	0.21	2.46	14.45	10.19	0.45	4.62	0.58	5.42	21.25		
20	合计：	240.84	371.56						3297.19	555.29	1167.68	3297.19	10204.22	319.2	725.01	198.75	1616.35	13063.53	15340.66	671.15	6951.24	872.5	8149.73	31985.27		

编制：许琼

复核：段昉昉

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程
编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

序号	名称	单位	代号	概算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	概算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	105.89		19	铁件铁件	kg	2009028	7	
2	机械工	工日	1051001	105.89		20	镀锌铁件	kg	2009029	8.5	
3	HPB300钢筋	t	2001001	3303.69		21	铁钉混合格格	kg	2009030	7.5	
4	HRB400钢筋	t	2001002	3280		22	石油沥青	t	3001001	4600	
5	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1~9mm；股丝6×37，绳径	t	2001019	6200		23	汽油92号	kg	3003002	9.68	
6	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021	6.5		24	柴油0号，-10号，-20号	kg	3003003	8.31	
7	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	2001022	7		25	煤	t	3005001	650	
8	型钢工字钢,角钢	t	2003004	4300		26	电	kW·h	3005002	0.85	
9	钢板Q235，δ=5~40mm	t	2003005	5520		27	水	m3	3005004	3.5	
10	钢管无缝钢管	t	2003008	4800		28	原木混合格格	m3	4003001	1800	
11	钢管立柱	t	2003015	5650		29	锯材中板δ=19~35mm,中方混合格格	m3	4003002	1600	
12	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)	t	2003017	5750		30	PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm	m	5001013	6.41	
13	钢模板各类定型大块钢模板	t	2003025	5400		31	硝铵炸药1号、2号岩石硝铵炸药	kg	5005002	15	
14	组合钢模板	t	2003026	5100		32	非电毫秒雷管导爆管长3~7m	个	5005008	3.5	
15	空心钢钎优质碳素工具钢	kg	2009003	7.5		33	导爆索爆速6000~7000m/s	m	5005009	2.2	
16	Φ50mm以内合金钻头Φ43mm	个	2009004	35		34	油毛毡400g,0.915m×21.95m	m2	5009012	3.6	
17	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	2009011	6		35	黏土堆方	m3	5501003	15	
18	螺栓混合格格	kg	2009013	7.5		36	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	5503005	149.31	

编制：许琼

复核：段昉昉

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设工程名称：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程
编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

序号	名称	单位	代号	概算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	概算单价 (元)	备注
37	石渣堆方	m3	5503012	20		55	机械自身质量10t以内振动压路机YZJ10B	台班	8001088	954.4	
38	片石码方	m3	5505005	76.95		56	蛙式夯土机(200~620N·m)HW-280	台班	8001095	29.88	
39	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	5505012	106.93		57	混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m	台班	8003079	141.55	
40	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	5505013	106.93		58	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	8003085	209.89	
41	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	m3	5505015	101.77		59	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	8005002	177.47	
42	32.5级水泥	t	5509001	299.28		60	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	8005010	137.4	
43	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	6007002	17000		61	容量3m3以内混凝土搅拌运输车JCQ3	台班	8005028	856.81	
44	反光膜	m2	6007004	150		62	生产能力15m3/h以内混凝土搅拌站HZ15	台班	8005056	803.47	
45	其他材料费	元	7801001	1		63	装载质量2t以内载货汽车	台班	8007001	370.32	
46	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	8001002	931.25		64	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	8007003	518.47	
47	斗容量8m3以内拖式铲运机(含头)C2-6,CTY6	台班	8001022	1093.07		65	装载质量6t以内载货汽车CA141K,CA1091K	台班	8007005	527.83	
48	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	8001027	1259.4		66	装载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	8007015	809.93	
49	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100机械	台班	8001035	1107.69		67	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	8007043	1153.42	
50	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	629.46		68	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	8009025	674.59	
51	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1263.51		69	提升质量12t以内汽车式起重机QY12	台班	8009027	878.83	
52	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081	621.5		70	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	8009030	1398.56	
53	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	8001083	804.04		71	锯片直径500mm以内木工圆锯机MJ-	台班	8015013	133.52	
54	机械自身质量0.6t手持式振动碾YZS06B	台班	8001085	167		72	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	8015028	183.84	

编制：许琼

复核：段昉昉

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

项目名称：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

第3页 共3页

09表

序号	名称	单位	代号	概算单价 (元)	备注
73	排气量9m3/min以内机动空气压缩机 VY-9/7	台班	8017049	771.6	
74	小型机具使用费	元	8099001	1	

编制：许琼

复核：段昉昉

表A.0.3-2 分项工程概算表

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：LJ0201

工程名称：挖土方

单位：m3

数量：425.02

单价：6.6153

第 1 页共 53 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方						合 计	
	工 程 细 目			斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土			装载质量10t以内自卸汽车运土第一个1km							
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方							
	工 程 数 量			0.425			0.1796							
	定 额 表 号			1~1~9~5			1~1~11~5							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.89	3.1	1.318	139.51							1.318	139.51
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1259.4	1.98	0.842	1059.79							0.842	1059.79
8007015	装载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	809.93				6.82	1.225	992.28				1.225	992.28
9999001	定额基价	元	1	2696	1146	1146	5178	930	930				2076	2076
	直接费	元				1199.3			992.06					2191.36
	措施费	I	元		1145.62	0.754%	8.64	930.12	0.639%	5.94				14.58
		II	元		1145.63	0.521%	5.97	929.91	0.154%	1.43				7.4
	企业管理费	元			1145.63	3.392%	38.86	929.91	1.953%	18.16				57.02
	规费	元			317.72	33.36%	105.99	129.7	33.36%	43.27				149.26
	利润	元			1199.1	7.42%	88.97	955.44	7.42%	70.89				159.87
	税金	元			1447.72	9%	130.3	1131.76	9%	101.86				232.15
	金额合计	元				1578.02			1233.62					2811.64

表A.0.3-2 分项工程概算表

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：LJ020201

工程名称：挖软石

单位：m3

数量：53

单价：12.7517

第 2 页共 53 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方						合 计	
	工 程 细 目			斗容量1.0m3以内挖掘机装软石			装载质量10t以内自卸汽车运石第一个1km							
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方							
	工 程 数 量			0.053			0.053							
	定 额 表 号			1~1~9~10			1~1~11~19							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.89	3.4	0.18	19.08							0.18	19.08
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1259.4	2.28	0.121	152.19							0.121	152.19
8007015	装载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	809.93				8.45	0.448	362.73				0.448	362.73
9999001	定额基价	元	1	3086	164	164	6415	340	340				504	504
	直接费	元				171.27			362.73					533.99
	措施费	I	元	163.56	0.621%	1.02	340	0.639%	2.17					3.19
		II	元	163.56	0.47%	0.77	340	0.154%	0.52					1.29
	企业管理费	元		163.56	3.417%	5.59	340	1.953%	6.64					12.23
	规费	元		44.67	33.36%	14.9	47.42	33.36%	15.82					30.72
	利润	元		170.93	7.42%	12.68	349.34	7.42%	25.92					38.6
	税金	元		206.22	9%	18.56	413.8	9%	37.24					55.8
	金额合计	元				224.79			451.05					675.83

编制：许琼

复核：段昉昉

表A.0.3-2 分项工程概算表

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：LJ020202

工程名称：挖次坚石

单位：m3

数量：27

单价：21.3511

第 3 页共 53 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			开炸石方									合 计	
	工 程 细 目			机械打眼开炸次坚石										
	定 额 单 位			1000m3天然密实方										
	工 程 数 量			0.027										
	定 额 表 号			1~1~14~5										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.89	51.3	1.385	146.67							1.385	146.67
2009003	空心钢钎优质碳素工具钢	kg	7.5	18	0.486	3.65							0.486	3.65
2009004	Φ50mm以内合金钻头	个	35	25	0.675	23.63							0.675	23.63
5005002	硝铵炸药1号、2号岩石硝铵炸药	kg	15	179	4.833	72.5							4.833	72.5
5005008	非电毫秒雷管导爆管长3~7m	个	3.5	195	5.265	18.43							5.265	18.43
5005009	导爆索爆速6000~7000m/s	m	2.2	103	2.781	6.12							2.781	6.12
7801001	其他材料费	元	1	25.6	0.691	0.69							0.691	0.69
8017049	排气量9m3/min以内机动空气压缩机VY-9/7	台班	771.6	7.1	0.192	147.92							0.192	147.92
8099001	小型机具使用费	元	1	434	11.718	11.72							11.718	11.72
9999001	定额基价	元	1	14907	403	403							403	403

表A.0.3-2 分项工程概算表

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：LJ020202

工程名称：挖次坚石

单位：m3

数量：27

单价：21.3511

第 4 页共 53 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			开炸石方									合 计	
	工 程 细 目			机械打眼开炸次坚石										
	定 额 单 位			1000m3天然密实方										
	工 程 数 量			0.027										
	定 额 表 号			1~1~14~5										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费		元			431.3								431.3
	措施费	I	元		296.78	0.621%	1.84							1.84
		II	元		402.5	0.47%	1.89							1.89
	企业管理费		元		402.5	3.417%	13.75							13.75
	规费		元		146.67	33.36%	48.93							48.93
	利润		元		419.99	7.42%	31.16							31.16
	税金		元		528.88	9%	47.6							47.6
	金额合计		元			576.48								576.48

表A.0.3-2 分项工程概算表

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：LJ020203

工程名称：挖坚石

单位：m3

数量：27

单价：32.3667

第 5 页共 53 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			开炸石方									合 计	
	工 程 细 目			机械打眼开炸坚石										
	定 额 单 位			1000m3天然密实方										
	工 程 数 量			0.027										
	定 额 表 号			1~1~14~6										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.89	77	2.079	220.15							2.079	220.15
2009003	空心钢钎优质碳素工具钢	kg	7.5	27	0.729	5.47							0.729	5.47
2009004	Φ50mm以内合金钻头	个	35	32	0.864	30.24							0.864	30.24
5005002	硝铵炸药1号、2号岩石硝铵炸药	kg	15	228.3	6.164	92.46							6.164	92.46
5005008	非电毫秒雷管导爆管长3~7m	个	3.5	320	8.64	30.24							8.64	30.24
5005009	导爆索爆速6000~7000m/s	m	2.2	126	3.402	7.48							3.402	7.48
7801001	其他材料费	元	1	33.1	0.894	0.89							0.894	0.89
8017049	排气量9m3/min以内机动空气压缩机VY-9/7	台班	771.6	11.88	0.321	247.5							0.321	247.5
8099001	小型机具使用费	元	1	728.8	19.678	19.68							19.678	19.68
9999001	定额基价	元	1	22695	613	613							613	613

表A.0.3-2 分项工程概算表

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：LJ020203

工程名称：挖坚石

单位：m3

数量：27

单价：32.3667

第 6 页共 53 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			开炸石方									合 计	
	工 程 细 目			机械打眼开炸坚石										
	定 额 单 位			1000m3天然密实方										
	工 程 数 量			0.027										
	定 额 表 号			1~1~14~6										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费		元			654.11								654.11
	措施费	I	元		471.29	0.621%	2.93							2.93
		II	元		612.78	0.47%	2.88							2.88
	企业管理费		元		612.78	3.417%	20.94							20.94
	规费		元		220.14	33.36%	73.44							73.44
	利润		元		639.53	7.42%	47.45							47.45
	税金		元		801.74	9%	72.16							72.16
	金额合计		元			873.9								873.9

表A.0.3-2 分项工程概算表

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：LJ0301

工程名称：利用土方填筑

单位：m3

数量：245.38

单价：9.4484

第 7 页共 53 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			填方路基			铲运机铲运土方						合 计	
	工 程 细 目			三、四级公路填方路基，自身质量10t以内振动压路机碾压土方			斗容8m3以内拖式铲运机铲运普通土第一个100m							
	定 额 单 位			1000m3压实方			1000m3天然密实方							
	工 程 数 量			0.2454			0.2454							
	定 额 表 号			1~1~18~11			1~1~13~2							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.89	2.1	0.515	54.57	2.6	0.638	67.56				1.153	122.13
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	931.25				0.32	0.079	73.13				0.079	73.13
8001022	斗容量8m3以内拖式铲运机(含头)C2-6,CTY6	台班	1093.07				2.66	0.653	713.52				0.653	713.52
8001058	功率120kW以内平地机F155	台班	1263.51	1.47	0.361	455.8							0.361	455.8
8001088	机械自身质量10t以内振动压路机YZJ10B	台班	954.4	1.79	0.439	419.24							0.439	419.24
9999001	定额基价	元	1	3588	881	881	3332	818	818				1698	1698
	直接费	元				929.6			854.21					1783.81
	措施费	I	元		880.55	0.754%	6.64	817.65	0.639%	5.22				11.86
		II	元		880.55	0.521%	4.59	817.66	0.154%	1.26				5.85
	企业管理费	元		880.55	3.392%	29.87	817.66	1.953%	15.97					45.84
	规费	元		223.99	33.36%	74.72	222.43	33.36%	74.2					148.93
	利润	元		921.64	7.42%	68.39	840.11	7.42%	62.34					130.72
	税金	元		1113.81	9%	100.24	1013.2	9%	91.19					191.43
	金额合计	元				1214.05			1104.39					2318.44

编制：许琼

复核：段昉昉

表A.0.3-2 分项工程概算表

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：LJ060201

工程名称：浅碟式排水沟

单位：m3

数量：86.4

单价：564.6999

第 8 页共 53 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽									合 计	
	工 程 细 目			现浇混凝土边沟、排水沟										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			8.64										
	定 额 表 号			1~3~4~5										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.89	12	103.68	10978.68							103.68	10978.68
2003026	组合钢模板	t	5100	0.026	0.225	1145.66							0.225	1145.66
2009028	铁件铁件	kg	7	7.8	67.392	471.74							67.392	471.74
3001001	石油沥青	t	4600	0.013	0.112	516.67							0.112	516.67
3005004	水	m3	3.5	12	103.68	362.88							103.68	362.88
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	149.31	5	43.2	6450.19							43.2	6450.19
5505012	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m3	106.93	8.36	72.23	7723.6							72.23	7723.6
5509001	32.5级水泥	t	299.28	3.213	27.76	8308.11							27.76	8308.11
7801001	其他材料费	元	1	15.7	135.648	135.65							135.648	135.65
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	177.47	0.27	2.333	414							2.333	414
9999001	定额基价	元	1	3752	32420	32420							32420	32420

表A.0.3-2 分项工程概算表

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：LJ060201

工程名称：浅碟式排水沟

单位：m3

数量：86.4

单价：564.6999

第 9 页共 53 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽									合 计	
	工 程 细 目			现浇混凝土边沟、排水沟										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			8.64										
	定 额 表 号			1~3~4~5										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费		元			36507.18								36507.18
	措施费	I	元		11434.02	0.948%	108.39							108.4
II		元		32419.71	1.201%	389.36							389.36	
	企业管理费		元		32419.71	4.506%	1460.83							1460.83
	规费		元		11225.7	33.36%	3744.89							3744.89
	利润		元		34378.3	7.42%	2550.87							2550.87
	税金		元		44761.53	9%	4028.54							4028.54
	金额合计		元			48790.07								48790.07

表A.0.3-2 分项工程概算表

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：LJ0701

工程名称：M7.5浆砌片石

单位：m3

数量：293

单价：366.7441

第 10 页共 53 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			石砌挡土墙			石砌挡土墙			机械挖基坑土、石方			机械挖基坑土、石方		
	工 程 细 目			浆砌片石挡土墙基础			浆砌片石挡土墙墙身			斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑 ≤1500m3土方			机械挖基坑≤1500m3石方		
	定 额 单 位			10m3实体			10m3实体			1000m3			1000m3		
	工 程 数 量			8.79			20.51			0.044			0.0733		
	定 额 表 号			1~4~16~5			1~4~16~7			4~1~3~3			4~1~3~5		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.89	5.6	49.224	5212.33	6.8	139.468	14768.27	110.2	4.843	512.86	237.3	17.382	1840.6
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.5				2.7	55.377	359.95						
2009003	空心钢钎优质碳素工具钢	kg	7.5										13.8	1.011	7.58
2009004	Φ50mm以内合金钻头	个	35										21	1.538	53.84
2009030	铁钉混合规格	kg	7.5				0.1	2.051	15.38						
3005004	水	m3	3.5	7	61.53	215.36	7	143.57	502.5						
4003001	原木混合规格	m3	1800				0.03	0.615	1107.54						
4003002	锯材中板 δ =19~35mm,中方混合规格	m3	1600				0.02	0.41	656.32						
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm	m	6.41				1.8	36.918	236.64						
5005002	硝铵炸药1号、2号岩石硝铵炸药	kg	15										157.1	11.508	172.61
5005008	非电毫秒雷管导爆管长3~7m	个	3.5										201	14.723	51.53
5005009	导爆索爆速6000~7000m/s	m	2.2										90.8	6.651	14.63
5501003	黏土堆方	m3	15	0.03	0.264	3.96	0.18	3.692	55.38						
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	149.31	3.82	33.578	5013.5	3.89	79.784	11912.53						
5505005	片石码方	m3	76.95	11.5	101.085	7778.49	11.5	235.865	18149.81						

编制：许琼

复核：段昉昉

表A.0.3-2 分项工程概算表

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：LJ0701

工程名称：M7.5浆砌片石

单位：m3

数量：293

单价：366.7441

第 11 页共 53 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			石砌挡土墙			石砌挡土墙			机械挖基坑土、石方			机械挖基坑土、石方		
	工 程 细 目			浆砌片石挡土墙基础			浆砌片石挡土墙墙身			斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑 ≤1500m3土方			机械挖基坑≤1500m3石方		
	定 额 单 位			10m3实体			10m3实体			1000m3			1000m3		
	工 程 数 量			8.79			20.51			0.044			0.0733		
	定 额 表 号			1~4~16~5			1~4~16~7			4~1~3~3			4~1~3~5		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
5505015	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	m3	101.77				0.11	2.256	229.6						
5509001	32.5级水泥	t	299.28	0.931	8.183	2449.15	0.953	19.546	5849.74						
7801001	其他材料费	元	1	2.2	19.338	19.34	3.5	71.785	71.79				22	1.612	1.61
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100机械	台班	1107.69							2.66	0.117	129.5	3.46	0.253	280.74
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	629.46	0.1	0.879	553.3	0.1	2.051	1291.02						
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	137.4	0.15	1.319	181.16	0.15	3.077	422.71						
8017049	排气量9m3/min以内机动空气压缩机VY-9/7	台班	771.6										7	0.513	395.64
8099001	小型机具使用费	元	1										340.2	24.92	24.92
9999001	定额基价	元	1	2042	17949	17949	2287	46904	46904	14511	638	638	37722	2763	2763
	直接费	元				21426.58			55629.18			643.08			2845.65
	措施费	I	元	5927.61	0.948%	56.19	16446.86	0.948%	155.92	637.75	0.754%	4.81	2507.69	0.621%	15.57
		II	元	17948.86	1.201%	215.57	46903.8	1.201%	563.31	638.48	0.521%	3.33	2765.05	0.47%	13
	企业管理费	元		17948.86	4.506%	808.78	46903.8	4.506%	2113.49	638.48	3.392%	21.66	2765.05	3.417%	94.48
	规费	元		5445.02	33.36%	1816.46	15311.22	33.36%	5107.82	538.23	33.36%	179.55	1895.57	33.36%	632.36
	利润	元		19029.39	7.42%	1411.98	49736.51	7.42%	3690.45	668.27	7.42%	49.59	2888.11	7.42%	214.3
	税金	元		25735.56	9%	2316.2	67260.17	9%	6053.42	902.02	9%	81.18	3815.37	9%	343.38
	金额合计	元				28051.76			73313.58			983.2			4158.76

编制：许琼

复核：段昉昉

表A.0.3-2 分项工程概算表

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：LJ0701

工程名称：M7.5浆砌片石

单位：m3

数量：293

单价：366.7441

第 12 页共 53 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			夯实填土									合 计	
	工 程 细 目			夯土机夯实填土										
	定 额 单 位			1000m3压实方										
	工 程 数 量			0.0879										
	定 额 表 号			1~1~7~2										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.89	48.8	4.29	454.22							215.207	22788.27
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.5										55.377	359.95
2009003	空心钢钎优质碳素工具钢	kg	7.5										1.011	7.58
2009004	Φ50mm以内合金钻头	个	35										1.538	53.84
2009030	铁钉混合规格	kg	7.5										2.051	15.38
3005004	水	m3	3.5										205.1	717.85
4003001	原木混合规格	m3	1800										0.615	1107.54
4003002	锯材中板 δ =19~35mm,中方混合规格	m3	1600										0.41	656.32
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm	m	6.41										36.918	236.64
5005002	硝铵炸药1号、2号岩石硝铵炸药	kg	15										11.508	172.61
5005008	非电毫秒雷管导爆管长3~7m	个	3.5										14.723	51.53
5005009	导爆索爆速6000~7000m/s	m	2.2										6.651	14.63
5501003	黏土堆方	m3	15										3.956	59.33
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	149.31										113.362	16926.04
5505005	片石码方	m3	76.95										336.95	25928.3

编制：许琼

复核：段昉昉

表A.0.3-2 分项工程概算表

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：LJ0701

工程名称：M7.5浆砌片石

单位：m3

数量：293

单价：366.7441

第 13 页共 53 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			夯实填土									合 计	
	工 程 细 目			夯土机夯实填土										
	定 额 单 位			1000m3压实方										
	工 程 数 量			0.0879										
	定 额 表 号			1~1~7~2										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
5505015	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	m3	101.77										2.256	229.6
5509001	32.5级水泥	t	299.28										27.73	8298.89
7801001	其他材料费	元	1										92.735	92.73
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100机械	台班	1107.69										0.37	410.24
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	629.46										2.93	1844.32
8001095	蛙式夯土机(200~620N·m)HW-280	台班	29.88	70.42	6.19	184.95							6.19	184.95
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	137.4										4.395	603.87
8017049	排气量9m3/min以内机动空气压缩机VY-9/7	台班	771.6										0.513	395.64
8099001	小型机具使用费	元	1										24.92	24.92
9999001	定额基价	元	1	7291	641	641							68894	68894

表A.0.3-2 分项工程概算表

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：LJ0701

工程名称：M7.5浆砌片石

单位：m3

数量：293

单价：366.7441

第 14 页共 53 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			夯实填土									合 计	
	工 程 细 目			夯土机夯实填土										
	定 额 单 位			1000m3压实方										
	工 程 数 量			0.0879										
	定 额 表 号			1~1~7~2										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费		元			639.17								81183.67
	措施费	I	元		640.84	0.754%	4.83							237.34
		II	元		640.85	0.521%	3.34							798.54
	企业管理费		元		640.85	3.392%	21.74							3060.14
	规费		元		454.22	33.36%	151.53							7887.72
	利润		元		670.75	7.42%	49.77							5416.08
	税金		元		870.38	9%	78.33							8872.51
	金额合计		元			948.71								107456.01

表A.0.3-2 分项工程概算表

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：LM020101

工程名称：15厘米厚山渣石垫层

单位：m2

数量：2929.13

单价：6.5835

第 15 页共 53 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			路面垫层									合 计	
	工 程 细 目			路面垫层机械铺石渣（压实厚度15cm)										
	定 额 单 位			1000m2										
	工 程 数 量			2.9291										
	定 额 表 号			2~1~1~14改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.89	0.6	1.757	186.1							1.757	186.1
5503012	石渣堆方	m3	20	198.9	582.598	11651.96							582.598	11651.96
8001058	功率120kW以内平地机F155	台班	1263.51	0.21	0.615	777.2							0.615	777.2
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	621.5	0.11	0.322	200.25							0.322	200.25
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	804.04	0.44	1.289	1036.25							1.289	1036.25
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	1153.42	0.2	0.586	675.7							0.586	675.7
9999001	定额基价	元	1	8654	25347	25347							25347	25347
	直接费	元				14527.45								14527.45
	措施费	I	元	2724.79	1.098%	29.92								29.92
		II	元	25347.07	0.818%	207.34								207.34
	企业管理费	元		25347.07	3.105%	787.03								787.03
	规费	元		548.99	33.36%	183.14								183.14
	利润	元		26371.35	7.42%	1956.75								1956.75
	税金	元		17691.63	9%	1592.25								1592.25
	金额合计	元				19283.88								19283.88

表A.0.3-2 分项工程概算表

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：LM020501

工程名称：18cm厚混凝土面层

单位：m2

数量：2329.13

单价：95.4337

第 16 页共 53 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			普通混凝土			混凝土运输						合 计	
	工 程 细 目			人工铺筑混凝土路面厚度18cm			运输能力3m3以内搅拌运输车运混凝土 第一个1km							
	定 额 单 位			1000m2路面			100m3							
	工 程 数 量			2.3291			4.1924							
	定 额 表 号			2~2~17~1改			4~11~11~22							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.89	159.6	371.724	39361.89							371.724	39361.89
2001001	HPB300钢筋	t	3303.69	0.004	0.009	30.78							0.009	30.78
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4300	0.048	0.112	480.73							0.112	480.73
3001001	石油沥青	t	4600	0.091	0.212	974.96							0.212	974.96
3005001	煤	t	650	0.018	0.042	27.25							0.042	27.25
3005004	水	m3	3.5	27	62.886	220.1							62.886	220.1
4003002	锯材中板 δ =19~35mm,中方混合规格	m3	1600	0.07	0.163	260.86							0.163	260.86
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	149.31	84.46	196.716	29371.63							196.716	29371.63
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	106.93	152.38	354.908	37950.34							354.908	37950.34
5509001	32.5级水泥	t	299.28	69.218	161.216	48248.62							161.216	48248.62
7801001	其他材料费	元	1	257.4	599.51	599.51							599.51	599.51
8003079	混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m	台班	141.55	2.47	5.753	814.32							5.753	814.32
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	209.89	2.486	5.79	1215.29							5.79	1215.29
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	177.47	4.76	11.087	1967.52							11.087	1967.52
8005028	容量3m3以内混凝土搅拌运输车JCQ3	台班	856.81				1.76	7.379	6322.13				7.379	6322.13

编制：许琼

复核：段昉昉

表A.0.3-2 分项工程概算表

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：LM020501

工程名称：18cm厚混凝土面层

单位：m2

数量：2329.13

单价：95.4337

第 17 页共 53 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			普通混凝土			混凝土运输						合 计	
	工 程 细 目			人工铺筑混凝土路面厚度18cm			运输能力3m3以内搅拌运输车运混凝土 第一个1km							
	定 额 单 位			1000m2路面			100m3							
	工 程 数 量			2.3291			4.1924							
	定 额 表 号			2~2~17~1改			4~11~11~22							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8007043	容量10000L以内洒水汽车 YGJ5170GSSJN	台班	1153.42	1.12	2.609	3008.8							2.609	3008.8
8099001	小型机具使用费	元	1	226.1	526.61	526.61							526.61	526.61
9999001	定额基价	元	1	63031	146805	146805	1442	6046	6046				152851	152851
	直接费	元				165059.22			6322.08					171381.3
	措施费	I	元		46921.59	1.098%	515.2	6045.95	0.639%	38.63				553.83
		II	元		146805	0.818%	1200.86	6045.9	0.154%	9.31				1210.18
	企业管理费	元		146805	3.105%	4558.3	6045.9	1.953%	118.08					4676.37
	规费	元		42034.36	33.36%	14022.66	781.32	33.36%	260.65					14283.31
	利润	元		153079.37	7.42%	11358.49	6211.91	7.42%	460.92					11819.41
	税金	元		196714.72	9%	17704.33	7209.67	9%	648.87					18353.2
	金额合计	元				214419.05			7858.54					222277.59

编制：许琼

复核：段昉昉

表A.0.3-2 分项工程概算表

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：LM040201

工程名称：培路肩

单位：m2

数量：585

单价：7.1481

第 18 页共 53 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			挖路槽、培路肩、修筑泄水槽									合 计	
	工 程 细 目			培路肩										
	定 额 单 位			100m3										
	工 程 数 量			1.053										
	定 额 表 号			2~3~2~5										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.89	20.5	21.587	2285.79							21.587	2285.79
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B	台班	167	2.1	2.211	369.29							2.211	369.29
9999001	定额基价	元	1	2524	2658	2658							2658	2658
	直接费	元				2655.08								2655.08
	措施费	I	元		2658.22	1.098%	29.19							29.19
		II	元		2658.22	0.818%	21.74							21.74
	企业管理费	元		2658.22	3.105%	82.54								82.54
	规费	元		2519.95	33.36%	840.66								840.66
	利润	元		2791.68	7.42%	207.14								207.14
	税金	元		3836.34	9%	345.27								345.27
	金额合计	元				4181.62								4181.62

表A.0.3-2 分项工程概算表

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程
分项编号：LM04020201 工程名称：现浇混凝土

单位：m3 数量： 54 单价： 538.1737 第 19 页共 53 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			土路肩加固									合 计	
	工 程 细 目			现浇混凝土加固土路肩										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			5.4										
	定 额 表 号			2~3~5~1										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.89	7.8	42.12	4460.09							42.12	4460.09
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4300	0.007	0.038	162.54							0.038	162.54
3005004	水	m3	3.5	12	64.8	226.8							64.8	226.8
4003002	锯材中板 δ =19~35mm,中方混合格格	m3	1600	0.05	0.27	432							0.27	432
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	149.31	5	27	4031.37							27	4031.37
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	106.93	8.5	45.9	4908.09							45.9	4908.09
5509001	32.5级水泥	t	299.28	3.845	20.763	6213.95							20.763	6213.95
7801001	其他材料费	元	1	4.3	23.22	23.22							23.22	23.22
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	629.46	0.13	0.702	441.88							0.702	441.88
8005028	容量3m3以内混凝土搅拌运输车JCQ3	台班	856.81	0.24	1.296	1110.43							1.296	1110.43
8005056	生产能力15m3/h以内混凝土搅拌站HZ15	台班	803.47	0.13	0.702	564.04							0.702	564.04
8099001	小型机具使用费	元	1	9	48.6	48.6							48.6	48.6
9999001	定额基价	元	1	3706	20015	20015							20015	20015

表A.0.3-2 分项工程概算表

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：LM04020201

工程名称：现浇混凝土

单位：m3

数量：54

单价：538.1737

第 20 页共 53 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			土路肩加固									合 计	
	工 程 细 目			现浇混凝土加固土路肩										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			5.4										
	定 额 表 号			2~3~5~1										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费		元			22623								22623
	措施费	I	元		6562.71	1.098%	72.06							72.06
		II	元		20014.89	0.818%	163.72							163.72
	企业管理费		元		20014.89	3.105%	621.46							621.46
	规费		元		4894.66	33.36%	1632.86							1632.86
	利润		元		20872.13	7.42%	1548.71							1548.71
	税金		元		26661.81	9%	2399.56							2399.56
	金额合计		元			29061.38								29061.38

表A.0.3-2 分项工程概算表

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：HD01

工程名称：1-1.0m钢筋混凝土圆管涵

单位：m

数量：12.2

单价：997.0443

第 21 页共 53 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			基础垫层			浆砌片石			浆砌片石			石砌护面墙		
	工 程 细 目			基础混凝土垫层			浆砌片石基础、护底、截水墙			浆砌片石锥坡、沟、槽、池（跌水井）			浆砌片石实体式护面墙(高4m以内)		
	定 额 单 位			10m3实体			10m3			10m3			10m3实体		
	工 程 数 量			0.46			0.756			0.72			0.628		
	定 额 表 号			4~11~5~6改			4~5~2~1			4~5~2~7			1~4~18~1		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.89	5.1	2.346	248.42	6.6	4.99	528.35	8.7	6.264	663.29	7.1	4.459	472.14
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.5										3.6	2.261	14.7
2009030	铁钉混合规格	kg	7.5										0.2	0.126	0.94
3005004	水	m3	3.5	12	5.52	19.32	4	3.024	10.58	18	12.96	45.36	7	4.396	15.39
4003001	原木混合规格	m3	1800										0.03	0.019	33.91
4003002	锯材中板 δ =19~35mm,中方混合规格	m3	1600										0.02	0.013	20.1
5501003	黏土堆方	m3	15										0.18	0.113	1.7
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	149.31	4.998	2.299	343.28	3.82	2.888	431.2	4.13	2.974	443.99	3.89	2.443	364.75
5505005	片石码方	m3	76.95				11.5	8.694	669	11.5	8.28	637.15	11.5	7.222	555.73
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	106.93	8.568	3.941	421.44									
5505015	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	m3	101.77										0.11	0.069	7.03
5509001	32.5级水泥	t	299.28	3.04	1.398	418.51	0.931	0.704	210.64	1.021	0.735	220.01	0.953	0.598	179.11
7801001	其他材料费	元	1	2	0.92	0.92	1.2	0.907	0.91	1.2	0.864	0.86	2.5	1.57	1.57
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	629.46				0.08	0.06	38.07	0.08	0.058	36.26	0.1	0.063	39.53
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	137.4				0.15	0.113	15.58	0.15	0.108	14.84	0.15	0.094	12.94

编制：许琼

复核：段昉昉

表A.0.3-2 分项工程概算表

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：HD01

工程名称：1-1.0m钢筋混凝土圆管涵

单位：m

数量：12.2

单价：997.0443

第 22 页共 53 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			基础垫层			浆砌片石			浆砌片石			石砌护面墙		
	工 程 细 目			基础混凝土垫层			浆砌片石基础、护底、截水墙			浆砌片石锥坡、沟、槽、池（跌水井）			浆砌片石实体式护面墙(高4m以内)		
	定 额 单 位			10m3实体			10m3			10m3			10m3实体		
	工 程 数 量			0.46			0.756			0.72			0.628		
	定 额 表 号			4~11~5~6改			4~5~2~1			4~5~2~7			1~4~18~1		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
9999001	定额基价	元	1	2689	1237	1237	2127	1608	1608	2443	1759	1759	2311	1451	1451
	直接费	元				1451.89			1904.33			2061.76			1719.54
	措施费	I	元	249.33	1.227%	3.06	581.31	1.227%	7.13	714.33	1.227%	8.76	523.61	0.948%	4.96
		II	元	1237	1.537%	19.01	1608.04	1.537%	24.72	1759.02	1.537%	27.04	1451.07	1.201%	17.43
	企业管理费	元		1237	5.815%	71.93	1608.04	5.815%	93.51	1759.02	5.815%	102.29	1451.07	4.506%	65.39
	规费	元		248.42	33.36%	82.87	546.76	33.36%	182.4	680.83	33.36%	227.13	488.77	33.36%	163.05
	利润	元		1331.01	7.42%	98.76	1733.4	7.42%	128.62	1897.1	7.42%	140.77	1538.84	7.42%	114.18
	税金	元		1727.52	9%	155.48	2340.71	9%	210.66	2567.73	9%	231.1	2084.56	9%	187.61
	金额合计	元				1883			2551.37			2798.83			2272.16

编制：许琼

复核：段昉昉

表A.0.3-2 分项工程概算表

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：HD01

工程名称：1-1.0m钢筋混凝土圆管涵

单位：m

数量：12.2

单价：997.0443

第 23 页共 53 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			安装圆管涵			薄壳桥及二铰(肋)板拱			挖掘机挖装土、石方			夯实填土		
	工 程 细 目			起重机安装圆管涵管径1.0m以内			薄壳拱混凝土帽石			斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土			夯土机夯实填土		
	定 额 单 位			10m3实体			10m3实体			1000m3天然密实方			1000m3压实方		
	工 程 数 量			0.42			0.08			0.0875			0.044		
	定 额 表 号			4~7~5~3			4~6~12~3改			1~1~9~5			1~1~7~2		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.89	5.3	2.226	235.71	29.3	2.344	248.21	3.1	0.271	28.72	48.8	2.145	227.16
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.5				3.1	0.248	1.61						
2009030	铁钉混合规格	kg	7.5				14.2	1.136	8.52						
3005004	水	m3	3.5	1	0.42	1.47	15	1.2	4.2						
4003001	原木混合规格	m3	1800				0.03	0.002	4.32						
4003002	锯材中板 δ =19~35mm,中方混合规格	m3	1600				1.87	0.15	239.36						
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	149.31	0.48	0.202	30.1	4.896	0.392	58.48						
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	106.93				8.466	0.677	72.42						
5509001	32.5级水泥	t	299.28	0.202	0.085	25.39	3.417	0.273	81.81						
7801001	其他材料费	元	1	2.6	1.092	1.09	21.8	1.744	1.74						
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1259.4							1.98	0.173	218.19			
8001095	蛙式夯土机 (200~620N·m)HW-280	台班	29.88										70.42	3.096	92.5
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	674.59	1.08	0.454	305.99									
8099001	小型机具使用费	元	1	0.7	0.294	0.29	32.4	2.592	2.59						
9999001	定额基价	元	1	1362	572	572	8352	668	668	2696	236	236	7291	320	320

编制：许琼

复核：段昉昉

表A.0.3-2 分项工程概算表

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：HD01

工程名称：1-1.0m钢筋混凝土圆管涵

单位：m

数量：12.2

单价：997.0443

第 24 页共 53 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			安装圆管涵			薄壳桥及二铰(肋)板拱			挖掘机挖装土、石方			夯实填土		
	工 程 细 目			起重机安装圆管涵管径1.0m以内			薄壳拱混凝土帽石			斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土			夯土机夯实填土		
	定 额 单 位			10m3实体			10m3实体			1000m3天然密实方			1000m3压实方		
	工 程 数 量			0.42			0.08			0.0875			0.044		
	定 额 表 号			4~7~5~3			4~6~12~3改			1~1~9~5			1~1~7~2		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费		元			600.05			723.27			246.91			319.95
	措施费	I	元	525.92	0.948%	4.99	251.71	1.227%	3.09	235.86	0.754%	1.78	320.5	0.754%	2.42
		II	元	571.87	1.201%	6.87	668.14	1.537%	10.27	235.86	0.521%	1.23	320.79	0.521%	1.67
	企业管理费		元	571.87	4.506%	25.77	668.14	5.815%	38.85	235.86	3.392%	8	320.79	3.392%	10.88
	规费		元	331.77	33.36%	110.68	248.21	33.36%	82.8	65.41	33.36%	21.82	227.37	33.36%	75.85
	利润		元	609.49	7.42%	45.22	720.35	7.42%	53.45	246.87	7.42%	18.32	335.75	7.42%	24.91
	税金		元	793.58	9%	71.42	911.73	9%	82.06	298.07	9%	26.83	435.69	9%	39.21
	金额合计		元			865			993.79			324.89			474.9

编制：许琼

复核：段昉昉

表A.0.3-2 分项工程概算表

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：HD01

工程名称：1-1.0m钢筋混凝土圆管涵

单位：m

数量：12.2

单价：997.0443

第 25 页共 53 页

21-2表

代 号	工 程 项 目												合 计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.89										25.045	2652
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.5										2.509	16.31
2009030	铁钉混合规格	kg	7.5										1.262	9.46
3005004	水	m3	3.5										27.52	96.32
4003001	原木混合规格	m3	1800										0.021	38.23
4003002	锯材中板 δ =19~35mm,中方混合规格	m3	1600										0.162	259.46
5501003	黏土堆方	m3	15										0.113	1.7
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	149.31										11.197	1671.79
5505005	片石码方	m3	76.95										24.196	1861.88
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	106.93										4.619	493.86
5505015	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	m3	101.77										0.069	7.03
5509001	32.5级水泥	t	299.28										3.794	1135.43
7801001	其他材料费	元	1										7.097	7.1
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1259.4										0.173	218.19
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	629.46										0.181	113.86

编制：许琼

复核：段昉昉

表A.0.3-2 分项工程概算表

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：HD01

工程名称：1-1.0m钢筋混凝土圆管涵

单位：m

数量：12.2

单价：997.0443

第 26 页共 53 页

21-2表

代 号	工 程 项 目												合 计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8001095	蛙式夯土机 (200~620N·m)HW-280	台班	29.88										3.096	92.5
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	137.4										0.316	43.36
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	674.59										0.454	305.99
8099001	小型机具使用费	元	1										2.886	2.89
9999001	定额基价	元	1										7851	7851
	直接费	元												9027.71
	措施费	I	元											36.19
		II	元											108.23
	企业管理费	元												416.61
	规费	元												946.6
	利润	元												624.23
	税金	元												1004.36
	金额合计	元												12163.94

表A.0.3-2 分项工程概算表

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：HD02

工程名称：1-2.0m钢筋混凝土盖板涵

单位：m

数量：6.1

单价：2910.8951

第 27 页共 53 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			浆砌片石			石砌护面墙			涵洞拱盔、支架			现浇板上部构造		
	工 程 细 目			浆砌片石基础、护底、截水墙			浆砌片石实体式护面墙(高4m以内)			板涵支架			现场加工现浇矩形板上部构造钢筋		
	定 额 单 位			10m3			10m3实体			100m2水平投影面积			1t		
	工 程 数 量			2.061			1.338			0.084			0.3133		
	定 额 表 号			4~5~2~1			1~4~18~1			4~9~1~3			4~6~8~4		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.89	6.6	13.603	1440.38	7.1	9.5	1005.93	23.5	1.974	209.03	4.1	1.285	136.02
2001001	HPB300钢筋	t	3303.69										0.171	0.054	176.99
2001002	HRB400钢筋	t	3280										0.854	0.268	877.59
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.5				3.6	4.817	31.31						
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	7										2.32	0.727	5.09
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6										0.74	0.232	1.39
2009028	铁件铁件	kg	7							64.3	5.401	37.81			
2009030	铁钉混合规格	kg	7.5				0.2	0.268	2.01						
3005004	水	m3	3.5	4	8.244	28.85	7	9.366	32.78						
4003001	原木混合规格	m3	1800				0.03	0.04	72.25	2.31	0.194	349.27			
4003002	锯材中板 δ =19~35mm,中方混合规格	m3	1600				0.02	0.027	42.82	0.88	0.074	118.27			
5501003	黏土堆方	m3	15				0.18	0.241	3.61						
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	149.31	3.82	7.873	1175.52	3.89	5.205	777.13						
5505005	片石码方	m3	76.95	11.5	23.702	1823.83	11.5	15.387	1184.03						
5505015	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	m3	101.77				0.11	0.147	14.98						

编制：许琼

复核：段昉昉

表A.0.3-2 分项工程概算表

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：HD02

工程名称：1-2.0m钢筋混凝土盖板涵

单位：m

数量：6.1

单价：2910.8951

第 28 页共 53 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			浆砌片石			石砌护面墙			涵洞拱盔、支架			现浇板上部构造		
	工 程 细 目			浆砌片石基础、护底、截水墙			浆砌片石实体式护面墙(高4m以内)			板涵支架			现场加工现浇矩形板上部构造钢筋		
	定 额 单 位			10m3			10m3实体			100m2水平投影面积			1t		
	工 程 数 量			2.061			1.338			0.084			0.3133		
	定 额 表 号			4~5~2~1			1~4~18~1			4~9~1~3			4~6~8~4		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
5509001	32.5级水泥	t	299.28	0.931	1.919	574.26	0.953	1.275	381.62						
7801001	其他材料费	元	1	1.2	2.473	2.47	2.5	3.345	3.35						
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	629.46	0.08	0.165	103.79	0.1	0.134	84.22						
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	137.4	0.15	0.309	42.48	0.15	0.201	27.58						
8015013	锯片直径500mm以内木工圆锯机MJ-106	台班	133.52							0.26	0.022	2.92			
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.84										0.13	0.041	7.49
8099001	小型机具使用费	元	1							9	0.756	0.76	12.9	4.042	4.04
9999001	定额基价	元	1	2127	4384	4384	2311	3092	3092	7121	598	598	3832	1200	1200
	直接费	元				5191.58			3663.61			718.05			1208.61
	措施费	I	元		1584.77	1.227%	19.45	1115.6	0.948%	10.58	213.48	1.227%	2.62	148.06	0.579%
		II	元		4383.81	1.537%	67.38	3091.6	1.201%	37.13	598.14	1.537%	9.19	1200.45	0.564%
	企业管理费	元		4383.81	5.815%	254.92	3091.6	4.506%	139.31	598.14	5.815%	34.78	1200.45	3.21%	38.53
	规费	元		1490.57	33.36%	497.26	1041.35	33.36%	347.4	211.34	33.36%	70.5	140.33	33.36%	46.82
	利润	元		4725.55	7.42%	350.64	3278.61	7.42%	243.27	644.73	7.42%	47.84	1246.6	7.42%	92.5
	税金	元		6381.21	9%	574.31	4441.29	9%	399.72	882.99	9%	79.47	1394.09	9%	125.47
	金额合计	元				6955.52			4841.01			962.46			1519.55

表A.0.3-2 分项工程概算表

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：HD02

工程名称：1-2.0m钢筋混凝土盖板涵

单位：m

数量：6.1

单价：2910.8951

第 29 页共 53 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			现浇板上部构造			混凝土			安装小型构件			合 计	
	工 程 细 目			现浇混凝土矩形板上部构造			混凝土墩、台帽非泵送			安装桥涵缘(帽)石				
	定 额 单 位			10m3实体			10m3实体			10m3构件				
	工 程 数 量			0.223			0.254			0.056				
	定 额 表 号			4~6~8~1			4~6~3~1			4~7~26~1				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.89	11	2.453	259.75	12.4	3.15	333.51	6.7	0.375	39.73	32.339	3424.35
2001001	HPB300钢筋	t	3303.69	0.001		0.74							0.054	177.73
2001002	HRB400钢筋	t	3280										0.268	877.59
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	6.5										4.817	31.31
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	7										0.727	5.09
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4300	0.004	0.001	3.84							0.001	3.84
2003008	钢管无缝钢管	t	4800	0.003	0.001	3.21							0.001	3.21
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	5400	0.088	0.02	105.97	0.049	0.012	67.21				0.032	173.18
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6										0.232	1.39
2009013	螺栓混合规格	kg	7.5				5.91	1.501	11.26				1.501	11.26
2009028	铁件铁件	kg	7	0.4	0.089	0.62	3.48	0.884	6.19				6.374	44.62
2009030	铁钉混合规格	kg	7.5										0.268	2.01
3005004	水	m3	3.5	15	3.345	11.71	12	3.048	10.67	1	0.056	0.2	24.059	84.21
4003001	原木混合规格	m3	1800										0.234	421.52
4003002	锯材中板 δ =19~35mm,中方混合规格	m3	1600										0.101	161.09

编制：许琼

复核：段昉昉

表A.0.3-2 分项工程概算表

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：HD02

工程名称：1-2.0m钢筋混凝土盖板涵

单位：m

数量：6.1

单价：2910.8951

第 30 页共 53 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			现浇板上部构造			混凝土			安装小型构件			合 计	
	工 程 细 目			现浇混凝土矩形板上部构造			混凝土墩、台帽非泵送			安装桥涵缘(帽)石				
	定 额 单 位			10m3实体			10m3实体			10m3构件				
	工 程 数 量			0.223			0.254			0.056				
	定 额 表 号			4~6~8~1			4~6~3~1			4~7~26~1				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
5009012	油毛毡400g,0.915m×21.95m	m2	3.6	7	1.561	5.62							1.561	5.62
5501003	黏土堆方	m3	15										0.241	3.61
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	149.31	4.69	1.046	156.16	4.69	1.191	177.87	0.59	0.033	4.93	15.348	2291.61
5505005	片石码方	m3	76.95										39.089	3007.86
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	106.93	8.47	1.889	201.97	8.47	2.151	230.05				4.04	432.02
5505015	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	m3	101.77										0.147	14.98
5509001	32.5级水泥	t	299.28	3.845	0.857	256.61	3.845	0.977	292.29	0.144	0.008	2.41	5.036	1507.18
7801001	其他材料费	元	1	67.9	15.142	15.14	86.2	21.895	21.89				42.855	42.85
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	629.46										0.299	188.01
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	137.4										0.51	70.05
8009027	提升质量12t以内汽车式起重机QY12	台班	878.83	0.23	0.051	45.08							0.051	45.08
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	1398.56	0.26	0.058	81.09	0.66	0.168	234.45				0.226	315.54
8015013	锯片直径500mm以内木工圆锯机MJ-106	台班	133.52										0.022	2.92
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.84										0.041	7.49
8099001	小型机具使用费	元	1	11.4	2.542	2.54	11.4	2.896	2.9				10.235	10.24

编制：许琼

复核：段昉昉

表A.0.3-2 分项工程概算表

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：HD02

工程名称：1-2.0m钢筋混凝土盖板涵

单位：m

数量：6.1

单价：2910.8951

第 31 页共 53 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			现浇板上部构造			混凝土			安装小型构件			合 计	
	工 程 细 目			现浇混凝土矩形板上部构造			混凝土墩、台帽非泵送			安装桥涵缘(帽)石				
	定 额 单 位			10m3实体			10m3实体			10m3构件				
	工 程 数 量			0.223			0.254			0.056				
	定 额 表 号			4~6~8~1			4~6~3~1			4~7~26~1				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
9999001	定额基价	元	1	4691	1046	1046	4991	1268	1268	811	45	45	11633	11633
	直接费	元				1150.04			1388.28			47.27		13367.44
	措施费	I	元		385.38	1.227%	4.73	564.99	1.227%	6.93	39.88	1.227%	0.49	45.65
		II	元		1046.12	1.537%	16.08	1267.72	1.537%	19.48	45.4	1.537%	0.7	156.74
	企业管理费	元		1046.12	5.815%	60.83	1267.72	5.815%	73.72	45.4	5.815%	2.64		604.73
	规费	元		282.89	33.36%	94.37	369.01	33.36%	123.1	39.73	33.36%	13.25		1192.7
	利润	元		1127.76	7.42%	83.68	1367.86	7.42%	101.5	49.22	7.42%	3.65		923.07
	税金	元		1409.73	9%	126.88	1713.01	9%	154.17	68.01	9%	6.12		1466.13
	金额合计	元				1536.61			1867.18			74.13		17756.46

编制：许琼

复核：段昉昉

表A.0.3-2 分项工程概算表

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：JA01050101

工程名称：Gr-C-4E波形钢板护栏

单位：m

数量：240

单价：132.5654

第 32 页共 53 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			波形钢板护栏			波形钢板护栏			轮廓标			合 计	
	工 程 细 目			波形钢板护栏立柱钢管柱打入			波形钢板护栏单面波形钢板			立面标记反光膜				
	定 额 单 位			lt			lt			100m2				
	工 程 数 量			1.521			2.511			0.0054				
	定 额 表 号			5~1~2~3			5~1~2~5			5~1~7~4				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.89	4.6	6.997	740.87	0.3	0.753	79.77	1.5	0.008	0.86	7.758	821.49
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1~9mm；股丝6×37，绳径14.1~15.5mm	t	6200				0.008	0.02	124.55				0.02	124.55
2003005	钢板Q235， δ =5~40mm	t	5520	0.025	0.038	209.9							0.038	209.9
2003015	钢管立柱	t	5650	1.01	1.536	8679.59							1.536	8679.59
2003017	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)	t	5750				1.01	2.536	14582.63				2.536	14582.63
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6	4.8	7.301	43.8							7.301	43.8
2009013	螺栓混合格格	kg	7.5				53.5	134.339	1007.54				134.339	1007.54
6007004	反光膜	m2	150							110	0.594	89.1	0.594	89.1
7801001	其他材料费	元	1	8.8	13.385	13.38				22.3	0.12	0.12	13.505	13.51
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	370.32	0.37	0.563	208.4							0.563	208.4
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	518.47				0.06	0.151	78.11				0.151	78.11
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.84	0.55	0.837	153.79							0.837	153.79
8099001	小型机具使用费	元	1	52	79.092	79.09							79.092	79.09
9999001	定额基价	元	1	6073	9237	9237	5853	14697	14697	18985	103	103	24037	24037

编制：许琼

复核：段昉昉

表A.0.3-2 分项工程概算表

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：JA01050101

工程名称：Gr-C-4E波形钢板护栏

单位：m

数量：240

单价：132.5654

第 33 页共 53 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			波形钢板护栏			波形钢板护栏			轮廓标			合 计	
	工 程 细 目			波形钢板护栏立柱钢管柱打入			波形钢板护栏单面波形钢板			立面标记反光膜				
	定 额 单 位			lt			lt			100m2				
	工 程 数 量			1.521			2.511			0.0054				
	定 额 表 号			5~1~2~3			5~1~2~5			5~1~7~4				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费		元			10128.83			15872.6			90.08		26091.51
	措施费	I	元		1169.34	0.579%	6.77	150.89	0.579%	0.87	0.86	0.948%	0.01	7.65
		II	元		9237.44	0.564%	52.1	14697.43	0.564%	82.89	102.52	1.201%	1.23	136.22
	企业管理费		元		9237.44	3.21%	296.52	14697.43	3.21%	471.79	102.52	4.506%	4.62	772.93
	规费		元		889.04	33.36%	296.59	95.72	33.36%	31.93	0.86	33.36%	0.29	328.8
	利润		元		9592.83	7.42%	711.79	15252.98	7.42%	1131.77	108.38	7.42%	8.04	1851.6
	税金		元		11492.6	9%	1034.33	17591.86	9%	1583.27	104.27	9%	9.38	2626.99
	金额合计		元			12526.93			19175.12			113.65		31815.7

表A.0.3-2 分项工程概算表

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：JA01050102

工程名称：AT1-2式端头

单位：个

数量：3

单价：2816.58

第 34 页共 53 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			波形钢板护栏			波形钢板护栏			波形钢板护栏			轮廓标		
	工 程 细 目			波形钢板护栏基础混凝土			波形钢板护栏立柱钢管柱打入			波形钢板护栏单面波形钢板			立面标记反光膜		
	定 额 单 位			10m3实体			1t			1t			100m2		
	工 程 数 量			0.243			0.4563			0.417			0.0066		
	定 额 表 号			5~1~2~1			5~1~2~3			5~1~2~5			5~1~7~4		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.89	14.7	3.572	378.25	4.6	2.099	222.26	0.3	0.125	13.25	1.5	0.01	1.05
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1~9mm；股丝6×37，绳径14.1~15.5mm	t	6200							0.008	0.003	20.68			
2003005	钢板Q235，δ=5~40mm	t	5520				0.025	0.011	62.97						
2003015	钢管立柱	t	5650				1.01	0.461	2603.88						
2003017	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)	t	5750							1.01	0.421	2421.87			
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6				4.8	2.19	13.14						
2009013	螺栓混合规格	kg	7.5							53.5	22.311	167.33			
3005004	水	m3	3.5	12	2.916	10.21									
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	149.31	5.51	1.339	199.92									
5505015	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	m3	101.77	8.364	2.032	206.84									
5509001	32.5级水泥	t	299.28	2.876	0.699	209.16									
6007004	反光膜	m2	150										110	0.727	109.1
7801001	其他材料费	元	1	2.6	0.632	0.63	8.8	4.015	4.02				22.3	0.147	0.15
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	370.32				0.37	0.169	62.52						

编制：许琼

复核：段昉昉

表A.0.3-2 分项工程概算表

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：JA01050102

工程名称：AT1-2式端头

单位：个

数量：3

单价：2816.58

第 35 页共 53 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			波形钢板护栏			波形钢板护栏			波形钢板护栏			轮廓标		
	工 程 细 目			波形钢板护栏基础混凝土			波形钢板护栏立柱钢管柱打入			波形钢板护栏单面波形钢板			立面标记反光膜		
	定 额 单 位			10m3实体			1t			1t			100m2		
	工 程 数 量			0.243			0.4563			0.417			0.0066		
	定 额 表 号			5~1~2~1			5~1~2~3			5~1~2~5			5~1~7~4		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	518.47							0.06	0.025	12.97			
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.84				0.55	0.251	46.14						
8099001	小型机具使用费	元	1				52	23.728	23.73						
9999001	定额基价	元	1	3654	888	888	6073	2771	2771	5853	2441	2441	18985	126	126
	直接费	元				1005			3038.65			2635.95			110.1
	措施费	I	元	379.64	0.948%	3.6	350.8	0.579%	2.03	25.06	0.579%	0.15	1.05	0.948%	0.01
		II	元	887.95	1.201%	10.66	2771.23	0.564%	15.63	2440.79	0.564%	13.77	125.3	1.201%	1.5
	企业管理费	元		887.95	4.506%	40.01	2771.23	3.21%	88.96	2440.79	3.21%	78.35	125.3	4.506%	5.65
	规费	元		378.25	33.36%	126.18	266.71	33.36%	88.98	15.9	33.36%	5.3	1.05	33.36%	0.35
	利润	元		942.22	7.42%	69.91	2877.84	7.42%	213.54	2533.05	7.42%	187.95	132.47	7.42%	9.83
	税金	元		1255.38	9%	112.98	3447.78	9%	310.3	2921.47	9%	262.93	127.43	9%	11.47
	金额合计	元				1368.36			3758.08			3184.4			138.9

编制：许琼

复核：段昉昉

表A.0.3-2 分项工程概算表

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：JA01050102

工程名称：AT1-2式端头

单位：个

数量：3

单价：2816.58

第 36 页共 53 页

21-2表

代 号	工 程 项 目												合 计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.89										5.806	614.81
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1~9mm；股丝6×37，绳径14.1~15.5mm	t	6200										0.003	20.68
2003005	钢板Q235， δ =5~40mm	t	5520										0.011	62.97
2003015	钢管立柱	t	5650										0.461	2603.88
2003017	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)	t	5750										0.421	2421.87
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6										2.19	13.14
2009013	螺栓混合规格	kg	7.5										22.311	167.33
3005004	水	m3	3.5										2.916	10.21
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	149.31										1.339	199.92
5505015	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	m3	101.77										2.032	206.84
5509001	32.5级水泥	t	299.28										0.699	209.16
6007004	反光膜	m2	150										0.727	109.1
7801001	其他材料费	元	1										4.795	4.79
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	370.32										0.169	62.52

编制：许琼

复核：段昉昉

表A.0.3-2 分项工程概算表

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：JA01050102

工程名称：AT1-2式端头

单位：个

数量：3

单价：2816.58

第 37 页共 53 页

21-2表

代 号	工 程 项 目												合 计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	518.47										0.025	12.97
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.84										0.251	46.14
8099001	小型机具使用费	元	1										23.728	23.73
9999001	定额基价	元	1										6226	6226
	直接费	元												6789.7
	措施费	I	元											5.78
		II	元											41.57
	企业管理费	元												212.96
	规费	元												220.81
	利润	元												481.23
	税金	元												697.69
	金额合计	元												8449.74

编制：许琼

复核：段昉昉

表A.0.3-2 分项工程概算表

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：JA01050103

工程名称：AT2式端头

单位：个

数量：3

单价：2072.6867

第 38 页共 53 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			波形钢板护栏			波形钢板护栏			波形钢板护栏			轮廓标		
	工 程 细 目			波形钢板护栏基础混凝土			波形钢板护栏立柱钢管柱打入			波形钢板护栏单面波形钢板			立面标记反光膜		
	定 额 单 位			10m3实体			1t			1t			100m2		
	工 程 数 量			0.243			0.3042			0.2888			0.0066		
	定 额 表 号			5~1~2~1			5~1~2~3			5~1~2~5			5~1~7~4		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.89	14.7	3.572	378.25	4.6	1.399	148.17	0.3	0.087	9.17	1.5	0.01	1.05
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1~9mm；股丝6×37，绳径14.1~15.5mm	t	6200							0.008	0.002	14.32			
2003005	钢板Q235，δ=5~40mm	t	5520				0.025	0.008	41.98						
2003015	钢管立柱	t	5650				1.01	0.307	1735.92						
2003017	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)	t	5750							1.01	0.292	1677.26			
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6				4.8	1.46	8.76						
2009013	螺栓混合规格	kg	7.5							53.5	15.451	115.89			
3005004	水	m3	3.5	12	2.916	10.21									
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	149.31	5.51	1.339	199.92									
5505015	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	m3	101.77	8.364	2.032	206.84									
5509001	32.5级水泥	t	299.28	2.876	0.699	209.16									
6007004	反光膜	m2	150										110	0.727	109.1
7801001	其他材料费	元	1	2.6	0.632	0.63	8.8	2.677	2.68				22.3	0.147	0.15
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	370.32				0.37	0.113	41.68						

编制：许琼

复核：段昉昉

表A.0.3-2 分项工程概算表

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程
分项编号：JA01050103 工程名称：AT2式端头

单位：个 数量： 3 单价： 2072.6867 第 39 页共 53 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			波形钢板护栏			波形钢板护栏			波形钢板护栏			轮廓标		
	工 程 细 目			波形钢板护栏基础混凝土			波形钢板护栏立柱钢管柱打入			波形钢板护栏单面波形钢板			立面标记反光膜		
	定 额 单 位			10m3实体			1t			1t			100m2		
	工 程 数 量			0.243			0.3042			0.2888			0.0066		
	定 额 表 号			5~1~2~1			5~1~2~3			5~1~2~5			5~1~7~4		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	518.47							0.06	0.017	8.98			
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.84				0.55	0.167	30.76						
8099001	小型机具使用费	元	1				52	15.818	15.82						
9999001	定额基价	元	1	3654	888	888	6073	1847	1847	5853	1690	1690	18985	126	126
	直接费	元				1005			2025.77			1825.57			110.1
	措施费	I	元	379.64	0.948%	3.6	233.87	0.579%	1.35	17.35	0.579%	0.1	1.05	0.948%	0.01
		II	元	887.95	1.201%	10.66	1847.49	0.564%	10.42	1690.41	0.564%	9.53	125.3	1.201%	1.5
	企业管理费	元		887.95	4.506%	40.01	1847.49	3.21%	59.3	1690.41	3.21%	54.26	125.3	4.506%	5.65
	规费	元		378.25	33.36%	126.18	177.81	33.36%	59.32	11.01	33.36%	3.67	1.05	33.36%	0.35
	利润	元		942.22	7.42%	69.91	1918.57	7.42%	142.36	1754.3	7.42%	130.17	132.47	7.42%	9.83
	税金	元		1255.38	9%	112.98	2298.52	9%	206.87	2023.31	9%	182.1	127.43	9%	11.47
	金额合计	元				1368.36			2505.39			2205.41			138.9

表A.0.3-2 分项工程概算表

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：JA01050103

工程名称：AT2式端头

单位：个

数量：3

单价：2072.6867

第 40 页共 53 页

21-2表

代 号	工 程 项 目												合 计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.89										5.068	536.65
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1~9mm；股丝6×37，绳径14.1~15.5mm	t	6200										0.002	14.32
2003005	钢板Q235， δ =5~40mm	t	5520										0.008	41.98
2003015	钢管立柱	t	5650										0.307	1735.92
2003017	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)	t	5750										0.292	1677.26
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6										1.46	8.76
2009013	螺栓混合规格	kg	7.5										15.451	115.89
3005004	水	m3	3.5										2.916	10.21
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	149.31										1.339	199.92
5505015	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	m3	101.77										2.032	206.84
5509001	32.5级水泥	t	299.28										0.699	209.16
6007004	反光膜	m2	150										0.727	109.1
7801001	其他材料费	元	1										3.456	3.46
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	370.32										0.113	41.68

编制：许琼

复核：段昉昉

表A.0.3-2 分项工程概算表

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：JA01050103

工程名称：AT2式端头

单位：个

数量：3

单价：2072.6867

第 41 页共 53 页

21-2表

代 号	工 程 项 目												合 计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8007003	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	518.47										0.017	8.98
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.84										0.167	30.76
8099001	小型机具使用费	元	1										15.818	15.82
9999001	定额基价	元	1										4551	4551
	直接费	元												4966.43
	措施费	I	元											5.06
		II	元											32.12
	企业管理费	元												159.22
	规费	元												189.52
	利润	元												352.27
	税金	元												513.42
	金额合计	元												6218.05

表A.0.3-2 分项工程概算表

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：JA030101

工程名称：○ D=60cm单柱式铝合金标志牌

单位：套

数量：1

单价：594.28

第 42 页共 53 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			铝合金标志牌			铝合金标志牌			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础		
	工 程 细 目			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋		
	定 额 单 位			10t			10t			10m3			1t		
	工 程 数 量			0.0017			0.0005			0.0288			0.0177		
	定 额 表 号			5~1~4~3			5~1~4~4			5~1~4~1			5~1~4~2		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.89	9.5	0.016	1.72	23.4	0.012	1.23	13.1	0.377	39.95	8.7	0.154	16.31
2001001	HPB300钢筋	t	3303.69										1.025	0.018	59.96
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	7										5.1	0.09	0.63
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4300							0.004		0.5			
2003015	钢管立柱	t	5650	6.314	0.011	61.06									
2003026	组合钢模板	t	5100							0.007		1.03			
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6	0.9	0.002	0.01									
2009028	铁件铁件	kg	7							3.3	0.095	0.67			
2009029	镀锌铁件	kg	8.5	3759.9	6.436	54.7	3033.7	1.501	12.76						
3005004	水	m3	3.5							12	0.346	1.21			
4003002	锯材中板 δ =19~35mm,中方混合规格	m3	1600							0.001		0.05			
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	149.31							4.9	0.141	21.07			
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	106.93							8.47	0.244	26.08			
5509001	32.5级水泥	t	299.28							3.417	0.098	29.45			
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	17000				7.026	0.003	59.11						

编制：许琼

复核：段昉昉

表A.0.3-2 分项工程概算表

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：JA030101

工程名称：○ D=60cm单柱式铝合金标志牌

单位：套

数量：1

单价：594.28

第 43 页共 53 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			铝合金标志牌			铝合金标志牌			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础		
	工 程 细 目			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋		
	定 额 单 位			10t			10t			10m3			1t		
	工 程 数 量			0.0017			0.0005			0.0288			0.0177		
	定 额 表 号			5~1~4~3			5~1~4~4			5~1~4~1			5~1~4~2		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
6007004	反光膜	m2	150				963.1	0.477	71.5						
7801001	其他材料费	元	1							33.6	0.968	0.97			
8007005	装载质量6t以内载货汽车CA141K,CA1091K	台班	527.83	3.2	0.005	2.89	7.9	0.004	2.06						
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	674.59	2.83	0.005	3.27	6.98	0.003	2.33						
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.84	0.15		0.05									
8099001	小型机具使用费	元	1							3.5	0.101	0.1			
9999001	定额基价	元	1	58345	100	100	309941	153	153	3737	108	108	4366	77	77
	直接费	元				122.86			150.53			121.07			76.88
	措施费	I	元	7.56	0.579%	0.04	5.36	0.579%	0.03	40.2	0.948%	0.38	16.37	0.579%	0.09
		II	元	99.19	0.564%	0.56	154.97	0.564%	0.87	107.62	1.201%	1.29	77.27	0.564%	0.44
	企业管理费	元		99.19	3.21%	3.18	154.97	3.21%	4.97	107.62	4.506%	4.85	77.27	3.21%	2.48
	规费	元		3.33	33.36%	1.11	2.4	33.36%	0.8	39.95	33.36%	13.33	16.31	33.36%	5.44
	利润	元		102.98	7.42%	7.64	160.85	7.42%	11.94	114.14	7.42%	8.47	80.28	7.42%	5.96
	税金	元		135.4	9%	12.19	169.14	9%	15.22	149.39	9%	13.45	91.28	9%	8.22
	金额合计	元				147.59			184.36			162.83			99.5

编制：许琼

复核：段昉昉

表A.0.3-2 分项工程概算表

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：JA030101

工程名称：○ D=60cm单柱式铝合金标志牌

单位：套

数量：1

单价：594.28

第 44 页共 53 页

21-2表

代 号	工 程 项 目												合 计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.89										0.559	59.21
2001001	HPB300钢筋	t	3303.69										0.018	59.96
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	7										0.09	0.63
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4300											0.5
2003015	钢管立柱	t	5650										0.011	61.06
2003026	组合钢模板	t	5100											1.03
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6										0.002	0.01
2009028	铁件铁件	kg	7										0.095	0.67
2009029	镀锌铁件	kg	8.5										7.937	67.47
3005004	水	m3	3.5										0.346	1.21
4003002	锯材中板 δ =19～35mm,中方混合规格	m3	1600											0.05
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	149.31										0.141	21.07
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	106.93										0.244	26.08
5509001	32.5级水泥	t	299.28										0.098	29.45
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	17000										0.003	59.11

编制：许琼

复核：段昉昉

表A.0.3-2 分项工程概算表

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：JA030101

工程名称：○ D=60cm单柱式铝合金标志牌

单位：套

数量：1

单价：594.28

第 45 页共 53 页

21-2表

代 号	工 程 项 目												合 计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
6007004	反光膜	m2	150										0.477	71.5
7801001	其他材料费	元	1										0.968	0.97
8007005	装载质量6t以内载货汽车 CA141K,CA1091K	台班	527.83										0.009	4.95
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机 QY5	台班	674.59										0.008	5.6
8015028	容量32kV·A以内交流电弧 焊机BX1-330	台班	183.84											0.05
8099001	小型机具使用费	元	1										0.101	0.1
9999001	定额基价	元	1										438	438
	直接费	元												471.33
	措施费	I	元											0.55
		II	元											3.16
	企业管理费	元												15.49
	规费	元												20.68
	利润	元												34
	税金	元												49.07
	金额合计	元												594.28

编制：许琼

复核：段昉昉

表A.0.3-2 分项工程概算表

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：JA030102

工程名称：△A=70cm单柱式铝合金标志牌

单位：套

数量：2

单价：557.41

第 46 页共 53 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			铝合金标志牌			铝合金标志牌			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础		
	工 程 细 目			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋		
	定 额 单 位			10t			10t			10m3			1t		
	工 程 数 量			0.0034			0.0008			0.0576			0.0354		
	定 额 表 号			5~1~4~3			5~1~4~4			5~1~4~1			5~1~4~2		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.89	9.5	0.032	3.4	23.4	0.018	1.87	13.1	0.755	79.9	8.7	0.308	32.63
2001001	HPB300钢筋	t	3303.69										1.025	0.036	119.93
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	7										5.1	0.181	1.26
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4300							0.004		0.99			
2003015	钢管立柱	t	5650	6.314	0.021	120.72									
2003026	组合钢模板	t	5100							0.007		2.06			
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6	0.9	0.003	0.02									
2009028	铁件铁件	kg	7							3.3	0.19	1.33			
2009029	镀锌铁件	kg	8.5	3759.9	12.724	108.15	3033.7	2.291	19.47						
3005004	水	m3	3.5							12	0.691	2.42			
4003002	锯材中板 δ =19~35mm,中方混合规格	m3	1600							0.001		0.09			
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	149.31							4.9	0.282	42.14			
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	106.93							8.47	0.488	52.17			
5509001	32.5级水泥	t	299.28							3.417	0.197	58.9			
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	17000				7.026	0.005	90.2						

编制：许琼

复核：段昉昉

表A.0.3-2 分项工程概算表

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：JA030102

工程名称：△A=70cm单柱式铝合金标志牌

单位：套

数量：2

单价：557.41

第 47 页共 53 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			铝合金标志牌			铝合金标志牌			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础		
	工 程 细 目			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋		
	定 额 单 位			10t			10t			10m3			1t		
	工 程 数 量			0.0034			0.0008			0.0576			0.0354		
	定 额 表 号			5~1~4~3			5~1~4~4			5~1~4~1			5~1~4~2		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
6007004	反光膜	m2	150				963.1	0.727	109.1						
7801001	其他材料费	元	1							33.6	1.935	1.94			
8007005	装载质量6t以内载货汽车CA141K,CA1091K	台班	527.83	3.2	0.011	5.72	7.9	0.006	3.15						
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	674.59	2.83	0.01	6.46	6.98	0.005	3.56						
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.84	0.15	0.001	0.09									
8099001	小型机具使用费	元	1							3.5	0.202	0.2			
9999001	定额基价	元	1	58345	197	197	309941	234	234	3737	215	215	4366	155	155
	直接费	元				245.72			240.84			242.14			153.75
	措施费	I	元	14.95	0.579%	0.09	8.18	0.579%	0.05	80.4	0.948%	0.76	32.75	0.579%	0.19
		II	元	198.37	0.564%	1.12	247.95	0.564%	1.4	215.24	1.201%	2.59	154.55	0.564%	0.87
	企业管理费	元		198.37	3.21%	6.37	247.95	3.21%	7.96	215.24	4.506%	9.7	154.55	3.21%	4.96
	规费	元		6.66	33.36%	2.22	3.83	33.36%	1.28	79.9	33.36%	26.66	32.61	33.36%	10.88
	利润	元		205.94	7.42%	15.28	257.36	7.42%	19.1	228.29	7.42%	16.94	160.57	7.42%	11.91
	税金	元		270.8	9%	24.37	270.62	9%	24.36	298.78	9%	26.89	182.57	9%	16.43
	金额合计	元				295.17			294.98			325.67			199

编制：许琼

复核：段昉昉

表A.0.3-2 分项工程概算表

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：JA030102

工程名称：△A=70cm单柱式铝合金标志牌

单位：套

数量：2

单价：557.41

第 48 页共 53 页

21-2表

代 号	工 程 项 目												合 计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.89										1.112	117.8
2001001	HPB300钢筋	t	3303.69										0.036	119.93
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	7										0.181	1.26
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4300											0.99
2003015	钢管立柱	t	5650										0.021	120.72
2003026	组合钢模板	t	5100											2.06
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6										0.003	0.02
2009028	铁件铁件	kg	7										0.19	1.33
2009029	镀锌铁件	kg	8.5										15.015	127.62
3005004	水	m3	3.5										0.691	2.42
4003002	锯材中板 δ =19～35mm,中方混合规格	m3	1600											0.09
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	149.31										0.282	42.14
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	106.93										0.488	52.17
5509001	32.5级水泥	t	299.28										0.197	58.9
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	17000										0.005	90.2

编制：许琼

复核：段昉昉

表A.0.3-2 分项工程概算表

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：JA030102

工程名称：△A=70cm单柱式铝合金标志牌

单位：套

数量：2

单价：557.41

第 49 页共 53 页

21-2表

代 号	工 程 项 目												合 计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
6007004	反光膜	m2	150										0.727	109.1
7801001	其他材料费	元	1										1.935	1.94
8007005	装载质量6t以内载货汽车 CA141K,CA1091K	台班	527.83										0.017	8.86
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机 QY5	台班	674.59										0.015	10.02
8015028	容量32kV·A以内交流电弧 焊机BX1-330	台班	183.84										0.001	0.09
8099001	小型机具使用费	元	1										0.202	0.2
9999001	定额基价	元	1										801	801
	直接费	元												882.45
	措施费	I	元											1.09
		II	元											5.97
	企业管理费	元												28.99
	规费	元												41.04
	利润	元												63.23
	税金	元												92.05
	金额合计	元												1114.81

表A.0.3-2 分项工程概算表

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程
分项编号：JA030103 工程名称：凸透镜

单位：套 数量： 1 单价： 826.41 第 50 页共 53 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			铝合金标志牌			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础			凸面镜		
	工 程 细 目			单柱式铝合金标志立柱			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋			凸面镜		
	定 额 单 位			10t			10m3			1t			个		
	工 程 数 量			0.0038			0.0288			0.0177			1		
	定 额 表 号			5~1~4~3			5~1~4~1			5~1~4~2			001		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.89	9.5	0.037	3.87	13.1	0.377	39.95	8.7	0.154	16.31			
2001001	HPB300钢筋	t	3303.69							1.025	0.018	59.96			
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	7							5.1	0.09	0.63			
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4300				0.004		0.5						
2003015	钢管立柱	t	5650	6.314	0.024	137.2									
2003026	组合钢模板	t	5100				0.007		1.03						
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6	0.9	0.003	0.02									
2009028	铁件铁件	kg	7				3.3	0.095	0.67						
2009029	镀锌铁件	kg	8.5	3759.9	14.461	122.91									
3005004	水	m3	3.5				12	0.346	1.21						
4003002	锯材中板 δ =19~35mm,中方混合格格	m3	1600				0.001		0.05						
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	149.31				4.9	0.141	21.07						
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	106.93				8.47	0.244	26.08						
5509001	32.5级水泥	t	299.28				3.417	0.098	29.45						
7801001	其他材料费	元	1				33.6	0.968	0.97						

表A.0.3-2 分项工程概算表

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：JA030103

工程名称：凸透镜

单位：套

数量：1

单价：826.41

第 51 页共 53 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			铝合金标志牌			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础			凸面镜		
	工 程 细 目			单柱式铝合金标志立柱			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋			凸面镜		
	定 额 单 位			10t			10m3			1t			个		
	工 程 数 量			0.0038			0.0288			0.0177			1		
	定 额 表 号			5~1~4~3			5~1~4~1			5~1~4~2			001		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8007005	装载质量6t以内载货汽车CA141K,CA1091K	台班	527.83	3.2	0.012	6.5									
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	674.59	2.83	0.011	7.34									
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.84	0.15	0.001	0.11									
8099001	小型机具使用费	元	1				3.5	0.101	0.1						
9999001	定额基价	元	1	58345	224	224	3737	108	108	4366	77	77	200	1	200
	直接费	元				274.63			121.07			76.88			200
	措施费	I	元	16.99	0.579%	0.1	40.2	0.948%	0.38	16.37	0.579%	0.09			
		II	元	221.71	0.564%	1.25	107.62	1.201%	1.29	77.27	0.564%	0.44			
	企业管理费	元		221.71	3.21%	7.12	107.62	4.506%	4.85	77.27	3.21%	2.48			
	规费	元		7.45	33.36%	2.49	39.95	33.36%	13.33	16.31	33.36%	5.44			
	利润	元		230.18	7.42%	17.08	114.14	7.42%	8.47	80.28	7.42%	5.96	200	7.42%	14.84
	税金	元		302.66	9%	27.24	149.39	9%	13.45	91.28	9%	8.22	214.84	9%	19.34
	金额合计	元				329.9			162.83			99.5			234.18

编制：许琼

复核：段昉昉

表A.0.3-2 分项工程概算表

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程
分项编号：JA030103 工程名称：凸透镜

单位：套 数量： 1 单价： 826.41 第 52 页共 53 页 21-2表

代 号	工 程 项 目												合 计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.89										0.568	60.13
2001001	HPB300钢筋	t	3303.69										0.018	59.96
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	7										0.09	0.63
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4300											0.5
2003015	钢管立柱	t	5650										0.024	137.2
2003026	组合钢模板	t	5100											1.03
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	6										0.003	0.02
2009028	铁件铁件	kg	7										0.095	0.67
2009029	镀锌铁件	kg	8.5										14.461	122.91
3005004	水	m3	3.5										0.346	1.21
4003002	锯材中板 δ =19～35mm,中方混合规格	m3	1600											0.05
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	149.31										0.141	21.07
5505013	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	106.93										0.244	26.08
5509001	32.5级水泥	t	299.28										0.098	29.45
7801001	其他材料费	元	1										0.968	0.97

表A.0.3-2 分项工程概算表

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

分项编号：JA030103

工程名称：凸透镜

单位：套

数量：1

单价：826.41

第 53 页共 53 页

21-2表

代 号	工 程 项 目												合 计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8007005	装载质量6t以内载货汽车CA141K,CA1091K	台班	527.83										0.012	6.5
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	674.59										0.011	7.34
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	183.84										0.001	0.11
8099001	小型机具使用费	元	1										0.101	0.1
9999001	定额基价	元	1										609	609
	直接费	元												672.57
	措施费	I	元											0.57
		II	元											2.98
	企业管理费	元												14.45
	规费	元												21.25
	利润	元												46.35
	税金	元												68.24
	金额合计	元												826.4

表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

项目名称：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

第1页 共2页

24表

[illegible]

编制：许琼

复核：段昉昉

表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

项目名称：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

编制范围：2026年镇巴县渔渡镇九家榜村佐家岭及张家营道路硬化工程

第2页 共2页

24表

[illegible]

编制：许琼

复核：段昉昉