目 录

投标总价 1

工程项目总价表 2

工程量清单报价表(分
组) 3

投 标 总 价

2026年白水县城关街道办小雷公村及
耀卓村灌溉渠道建设项目（项目名称） （标段名称）

合同编号：

投标总价人民币（大写）：

（¥）： 元

工程项目总价表

合同编号：

工程名称：2026年白水县城关街道办小雷公村及耀卓村灌溉渠道建设项目(项目名称)____（标段名称）

组号	项目分组名称	金额（元）	备注
1	城关街道办小雷公村		
2	雷牙镇耀卓村		
合计（A）			

备用金（暂列金）(B)_____元

投标总报价 C=(A)+(B)_____元

投标人:_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签名）

_____ 年 _____ 月 _____ 日

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：2026年白水县小雷公村及耀卓村灌溉渠道建设项目（项目名称）　　（标段名称）

组号：1　　分组名称：小雷公村

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	小雷公村					
1.1	建筑工程					
1.1.1	输水渠道工程					
1.1.1.1	D40U型渠道（新建）	m	1038			
1.1.1.1.1	挖掘机清基（含废弃物，树木，杂草、垃圾等）外运2km	m^3	751.512			
1.1.1.1.2	外购黄土	m^3	1826.88			
1.1.1.1.3	刻槽土方开挖	m^3	404.82			
1.1.1.1.4	渠道土方回填	m^3	2231.7			
1.1.1.1.5	C25W6F100现浇混凝土U型渠道	m^3	89.268			
1.1.1.1.6	PT512胶泥伸缩缝	m^2	0.1557			
1.1.1.2	D40U型渠道(衬砌改造）	m	1695			
1.1.1.2.1	挖掘机清基（含废弃物，树木，杂草、垃圾等）外运2km	m^3	1796.7			
1.1.1.2.2	外购黄土	m^3	2915.4			
1.1.1.2.3	刻槽土方开挖	m^3	661.05			
1.1.1.2.4	渠道土方回填	m^3	3576.45			
1.1.1.2.5	C25W6F100现浇混凝土U型渠道	m^3	145.77			
1.1.1.2.6	PT512胶泥伸缩缝	m^2	0.2543			
1.1.1.2.7	旧渠拆除及运输（2km）	m^3	145.77			
1.1.2	建筑物工程					
1.1.2.1	引水口					
1.1.2.1.1	引水口(Ⅰ型)	个	62			
1.1.2.1.1.1	土方开挖	m^3	65.72			
1.1.2.1.1.2	土方回填	m^3	164.3			
1.1.2.1.1.3	现浇C25混凝土	m^3	4.96			
1.1.2.1.2	引水口(II型)	个	8			
1.1.2.1.2.1	土方开挖	m^3	24.48			

投标人:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（签名）

＿＿＿＿ 年 ＿＿＿＿ 月 ＿＿＿＿ 日

1.1.2.1.2.2	土方回填	m³	21.2			
1.1.2.1.2.3	现浇C25混凝土	m³	0.64			
1.1.2.1.2.4	预制D400钢筋混凝土II级管	m	24			
1.1.2.1.2.5	M7.5浆砌石挡墙	m³	8.96			
1.1.2.1.3	引水口(III型)	个	7			
1.1.2.1.3.1	土方开挖	m³	35.42			
1.1.2.1.3.2	土方回填	m³	26.95			
1.1.2.1.3.3	现浇C25混凝土	m³	15.4			
1.1.2.1.3.4	模板	m²	52.71			
1.1.2.2	D40进田盖板	座	27			
1.1.2.2.1	土方开挖	m³	1.08			
1.1.2.2.2	土方回填	m³	2.7			
1.1.2.2.3	现浇C25混凝土	m³	15.93			
1.1.2.2.4	钢筋制安	t	1.998			
1.1.2.2.5	模板	m²	340.2			
1.1.2.3	D40分水闸（斗门）	座	5			
1.1.2.3.1	土方开挖	m³	24.4			
1.1.2.3.2	土方回填	m³	16.2			
1.1.2.3.3	现浇C25混凝土底板	m³	1.825			
1.1.2.3.4	现浇C25混凝土闸墩	m³	1.36			
1.1.2.3.5	现浇C25混凝土	m³				
1.1.2.3.6	3：7灰土垫层	m³	1.75			
1.1.2.3.7	钢筋制安	t	0.235			
1.1.2.3.8	模板	m²	26.55			
1.1.2.4	D40节制闸	座	3			
1.1.2.4.1	土方开挖	m³	14.64			
1.1.2.4.2	土方回填	m³	9.72			
1.1.2.4.3	现浇C25混凝土底板	m³	0.66			
1.1.2.4.4	现浇C25混凝土闸墩	m³	0.72			
1.1.2.4.5	现浇C25混凝土	m³				

投标人:_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签名）

_____ 年 _____ 月 _____ 日

1.1.2.4.6	3：7灰土垫层	m³	1.05			
1.1.2.4.7	钢筋制安	t	0.141			
1.1.2.4.8	模板	m²	15.93			
1.1.2.5	跌水					
1.1.2.5.1	D40跌水(P=1 流量80)	座	5			
1.1.2.5.1.1	土方开挖	m³	52.45			
1.1.2.5.1.2	土方回填	m³	18.35			
1.1.2.5.1.3	现浇C25混凝土	m³	15			
1.1.2.5.1.4	模板	m²	59.3			
1.1.2.5.2	D40跌水(P=1.5 流量80)	座	2			
1.1.2.5.2.1	土方开挖	m³	20.98			
1.1.2.5.2.2	土方回填	m³	7.34			
1.1.2.5.2.3	现浇C25混凝土	m³	7.8			
1.1.2.5.2.4	模板	m²	23.72			
1.1.2.5.3	D40跌水(P=2 流量80)	座	1			
1.1.2.5.3.1	土方开挖	m³	10.49			
1.1.2.5.3.2	土方回填	m³	3.67			
1.1.2.5.3.3	现浇C25混凝土	m³	4.6			
1.1.2.5.3.4	模板	m²	11.86			
1.1.2.6	倒虹吸	座	2			
1.1.2.6.1	土方开挖	m³	31.6			
1.1.2.6.2	土方回填	m³	9.34			
1.1.2.6.3	3：7灰土垫层	m³	6.5			
1.1.2.6.4	现浇C25混凝土衔接段	m³	1.536			
1.1.2.6.5	现浇C25混凝土跌水井	m³	2.16			
1.1.2.6.6	现浇C25混凝土接缝	m³	0.12			
1.1.2.6.7	模板	m²	28.8			

投标人:_____(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：_____(签名)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

1.1.2.6.8	D40渠道拦污栅钢筋	kg	7.08			
1.1.2.6.9	预制D400钢筋混凝土II级管	m	12			
1.1.2.7	D40过路管涵	座	4			
1.1.2.7.1	土方开挖	m^3	63.2			
1.1.2.7.2	土方回填	m^3	6.68			
1.1.2.7.3	现浇C20砼压顶	m^3	0.2			
1.1.2.7.4	现浇C25混凝土	m^3	1.16			
1.1.2.7.5	M7.5浆砌石挡墙	m^3	9.04			
1.1.2.7.6	现浇C25砼管座	m^3	2.6			
1.1.2.7.7	3：7灰土垫层	m^3	4.84			
1.1.2.7.8	预制D400钢筋混凝土II级管	m	20			
1.1.2.7.9	模板	m^2	24.16			
1.2	金属结构设备及安装工程					
1.2.1	D40分水闸	座	5			
1.2.1.1	弧形铸铁闸门（40×40，含铁件）	套	5			
1.2.2	D40节制闸	座	3			
1.2.2.1	弧形铸铁闸门（40×40，含铁件）	套	3			
1.3	施工临时工程					
1.3.1	其他施工临时工程	%	2			
1.3.2	施工安全生产专项	%	2.5			
合 计						

投标人:_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签名）

_____ 年 _____ 月 _____ 日

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：2026年白水县小雷公村及耀卓村灌溉渠道建设项目（项目名称）　　（标段名称）

组号：2　　分组名称：耀卓村

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
2	耀卓村					
2.1	建筑工程					
2.1.1	输水渠道工程					
2.1.1.1	D40U型渠道（改造加盖渠）	m	45			
2.1.1.1.1	挖掘机清基（含废弃物，树木，杂草、垃圾等）外运2km	m^3	47.7			
2.1.1.1.2	外购黄土	m^3	77.4			
2.1.1.1.3	刻槽土方开挖	m^3	17.55			
2.1.1.1.4	渠道土方回填	m^3	94.95			
2.1.1.1.5	C25W6F100现浇混凝土U型渠道	m^3	3.87			
2.1.1.1.6	PT512胶泥伸缩缝	m^2	0.0068			
2.1.1.1.7	旧渠拆除及运输（2km）	m^3	3.87			
2.1.1.1.8	现浇C15混凝土垫层	m^3	4.5			
2.1.1.1.9	现浇C20混凝土支墩	m^3	6.075			
2.1.1.1.10	预制C25钢筋混凝土盖板	m^3	9.45			
2.1.1.1.11	钢筋制安	t	0.855			
2.1.1.1.12	橡胶支座	块	360			
2.1.1.1.13	模板	m^2	95.4			
2.1.1.2	D40U型渠道（新建）	m	2255			
2.1.1.2.1	挖掘机清基（含废弃物，树木，杂草、垃圾等）外运2km	m^3	1632.62			
2.1.1.2.2	外购黄土	m^3	3968.8			
2.1.1.2.3	刻槽土方开挖	m^3	879.45			
2.1.1.2.4	渠道土方回填	m^3	4848.25			
2.1.1.2.5	C25W6F100现浇混凝土U型渠道	m^3	193.93			
2.1.1.2.6	PT512胶泥伸缩缝	m^2	0.3383			
2.1.1.3	D40U型渠道(衬砌改造）	m	5504			
2.1.1.3.1	挖掘机清基（含废弃物，树木，杂草、垃圾等）外运2km	m^3	5834.24			
2.1.1.3.2	外购黄土	m^3	9466.88			
2.1.1.3.3	刻槽土方开挖	m^3	2146.56			

投标人:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：＿＿＿＿＿＿＿＿(签名)

＿＿＿＿ 年 ＿＿＿＿ 月 ＿＿＿＿ 日

2.1.1.3.4	渠道土方回填	m³	11613.44			
2.1.1.3.5	C25W6F100现浇混凝土U型渠道	m³	473.344			
2.1.1.3.6	PT512胶泥伸缩缝	m²	0.8256			
2.1.1.3.7	旧渠拆除及运输（2km）	m³	473.344			
2.1.1.4	老二支渠改造工程（桩号K1+330-1+551）					
2.1.1.4.1	暗涵渠道(城门洞型，净宽1.0m，净高1.3m）	m	221			
2.1.1.4.1.1	土方开挖	m³	2545.92			
2.1.1.4.1.2	土方回填	m³	2121.6			
2.1.1.4.1.3	现浇C25钢筋砼暗涵	m³	167.96			
2.1.1.4.1.4	现浇C15砼垫层（10cm厚）	m³	33.15			
2.1.1.4.1.5	钢筋制安	t	30.498			
2.1.1.4.1.6	模板	m²	1628.77			
2.1.2	建筑物工程					
2.1.2.1	引水口					
2.1.2.1.1	引水口(Ⅰ型)	个	172			
2.1.2.1.1.1	土方开挖	m³	182.32			
2.1.2.1.1.2	土方回填	m³	455.8			
2.1.2.1.1.3	现浇C25混凝土	m³	13.76			
2.1.2.1.2	引水口(II型)	个	22			
2.1.2.1.2.1	土方开挖	m³	67.32			
2.1.2.1.2.2	土方回填	m³	58.3			
2.1.2.1.2.3	现浇C25混凝土	m³	1.76			
2.1.2.1.2.4	预制D400钢筋混凝土II级管	m	66			
2.1.2.1.2.5	M7.5浆砌石挡墙	m³	24.64			

投标人:_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签名）

_____ 年 _____ 月 _____ 日

2.1.2.1.3	引水口(III型)	个	21			
2.1.2.1.3.1	土方开挖	m³	106.26			
2.1.2.1.3.2	土方回填	m³	80.85			
2.1.2.1.3.3	现浇C25混凝土	m³	46.2			
2.1.2.1.3.4	模板	m²	158.13			
2.1.2.2	D40进田盖板	座	109			
2.1.2.2.1	土方开挖	m³	4.36			
2.1.2.2.2	土方回填	m³	10.9			
2.1.2.2.3	现浇C25混凝土	m³	64.31			
2.1.2.2.4	钢筋制安	t	8.066			
2.1.2.2.5	模板	m²	1373.4			
2.1.2.3	D40分水闸（斗门）	座	29			
2.1.2.3.1	土方开挖	m³	141.52			
2.1.2.3.2	土方回填	m³	93.96			
2.1.2.3.3	现浇C25混凝土底板	m³	10.585			
2.1.2.3.4	现浇C25混凝土闸墩	m³	7.888			
2.1.2.3.5	现浇C25混凝土	m³				
2.1.2.3.6	3：7灰土垫层	m³	10.15			
2.1.2.3.7	钢筋制安	t	1.363			
2.1.2.3.8	模板	m²	153.99			
2.1.2.4	D40节制闸	座	21			
2.1.2.4.1	土方开挖	m³	102.48			
2.1.2.4.2	土方回填	m³	68.04			
2.1.2.4.3	现浇C25混凝土底板	m³	4.62			
2.1.2.4.4	现浇C25混凝土闸墩	m³	5.04			
2.1.2.4.5	现浇C25混凝土	m³				
2.1.2.4.6	3：7灰土垫层	m³	7.35			
2.1.2.4.7	钢筋制安	t	0.987			
2.1.2.4.8	模板	m²	111.51			
2.1.2.5	跌水					
2.1.2.5.1	D40跌水(P=1 流量80)	座	1			
2.1.2.5.1.1	土方开挖	m³	10.49			

投标人:_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签名）

_____ 年 _____ 月 _____ 日

2.1.2.5.1.2	土方回填	m³	3.67			
2.1.2.5.1.3	现浇C25混凝土	m³	3			
2.1.2.5.1.4	模板	m²	11.86			
2.1.2.5.2	D40跌水(P=1.5 流量80)	座	4			
2.1.2.5.2.1	土方开挖	m³	41.96			
2.1.2.5.2.2	土方回填	m³	14.68			
2.1.2.5.2.3	现浇C25混凝土	m³	15.6			
2.1.2.5.2.4	模板	m²	47.44			
2.1.2.5.3	D40跌水(P=2 流量80)	座	2			
2.1.2.5.3.1	土方开挖	m³	20.98			
2.1.2.5.3.2	土方回填	m³	7.34			
2.1.2.5.3.3	现浇C25混凝土	m³	9.2			
2.1.2.5.3.4	模板	m²	23.72			
2.1.2.5.4	D40跌水(P=3 流量80)	座	1			
2.1.2.5.4.1	土方开挖	m³	10.49			
2.1.2.5.4.2	土方回填	m³	3.67			
2.1.2.5.4.3	现浇C25混凝土	m³	6			
2.1.2.5.4.4	模板	m²	11.86			
2.1.2.6	D40过路管涵	座	23			
2.1.2.6.1	土方开挖	m³	363.4			
2.1.2.6.2	土方回填	m³	38.41			
2.1.2.6.3	现浇C20砼压顶	m³	1.15			
2.1.2.6.4	现浇C25混凝土	m³	6.67			
2.1.2.6.5	M7.5浆砌石挡墙	m³	51.98			
2.1.2.6.6	现浇C25砼管座	m³	14.95			

投标人:_____(盖单位章)

法定代表人或委托代理人:_____(签名)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

2.1.2.6.7	3：7灰土垫层	m³	27.83			
2.1.2.6.8	预制D400钢筋混凝土I级管	m	115			
2.1.2.6.9	模板	m²	138.92			
2.2	金属结构设备及安装工程					
2.2.1	D40分水闸	座	29			
2.2.1.1	弧形铸铁闸门（40×40，含铁件）	套	29			
2.2.2	D40节制闸	座	21			
2.2.2.1	弧形铸铁闸门（40×40，含铁件）	套	21			
2.3	施工临时工程					
2.3.1	其他施工临时工程	%	2			
2.3.2	施工安全生产专项	%	2.5			
合 计						

投标人:_____(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：_____(签名)

_____ 年 _____ 月 _____ 日