

鄂邑校区博思楼南侧新建道路项
目

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

工程名称：鄂邑校区博思楼南侧新建道路项目

工程量清单

编制人：（注册造价工程师签字及盖章）

审核人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编制时间：

招标人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目总造价表

项目名称：鄠邑校区博思楼南侧新建道路项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	鄠邑校区博思楼南侧新建道路项目						
1.1	园林工程						
1.2	电气工程						
1.3	给排水工程						
1.4	暂列金						
合计							

园林工程

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	050101001003	砍伐乔木	1. 胸径范围:40cm以内 2. 挖树根处理 3. 运距:投标单位自行考虑	株	2		
2	050101001004	砍伐乔木	1. 胸径范围:20cm以内 2. 挖树根处理 3. 运距:投标单位自行考虑	株	18		
3	041001002002	拆除人行道	1. 现状汀步拆除	m2	8		
4	041001005002	拆除侧、平(缘)石	1. 混凝土道牙拆除	m	12.63		
5	010103002001	垃圾外运	1. 垃圾外运 3. 运距:投标单位自行考虑	m3	3.21		
		土方					
6	010103001002	平整场地	1. 土的类别:综合土	m2	855.4		
7	010102009002	回填方	1. 填方部位:新做道路 2. 材料品种:素土 3. 厚度:平均厚度1m	m3	1184.4		
		路缘石					
8	011601005003	安砌侧缘石	1. 600*200*100mm仿石道牙（丁式路缘石） 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 背侧护角C15素砼现浇 4. 100厚C15素砼 5. 150厚3:7灰土垫层 6. 其余详见设计图纸	m	141.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园林工程

专业/标段：园林绿化工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
9	011601005004	安砌侧缘石	1. 600*300*150mm仿石道牙 (乙式路缘石) 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100mm厚C15混凝土垫层 4. 其余详见设计图纸	m	261.01		
10	010502032002	挡块护角	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C15 3. 其余详见设计图纸	m3	2.82		
11	010505020002	挡块护角模板	1. 模板形式: 复合模板	m2	18.94		
		透水砖道路					
12	050201003003	透水砖路面	1. 60厚透水砖, 砖缝3~5mm, 干细砂扫缝, 洒水沉实 2. 30厚1: 3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20素混凝土 4. 150厚三七灰土 5. 素土夯实, 压实系数 ≥ 0.93 6. 其余详见设计图纸	m2	186.75		
		混凝土道路					
13	050201003004	水泥混凝土道路	1. 220厚C30混凝土, 分块捣制, 随打随抹平, 每块长度不大于6m, 缝宽20, 沥青砂子或沥青处理, 松木条嵌缝 2. 材料种类: 3:7灰土 (体积比石灰: 土), 压实系数 ≥ 0.95 3. 回填土, 分层夯实, 压实系数 ≥ 0.93	m2	524.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园林工程

专业/标段: 园林绿化工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
14	010506001003	现浇构件钢筋	1. 道路两端转角 (R6.0处) 及雨水井位置, 设置4根Φ12角隅钢筋, 长1000mm, 防止角部碎裂	t	0.03		
15	040205007001	标线	1. 材料品种: 热熔涂料	m2	13.16		
16	040205003001	标志牌	1. 标志牌 2. 材质: 不锈钢 3. 尺寸: Φ400mm	块	2		
		雨水					
17	040504010002	雨水口	1. 尺寸: 680*380*1000mm 2. 做法: 16S518 8-9页 3. 100mm厚C20混凝土底板 4. 240mm厚MU10砖砌井壁 5. 内侧M10水泥砂浆勾缝 6. C20细石混凝土垫层 7. 750*450mm铸铁格栅	座	4		
18	010102003002	挖沟槽土方	1. 土的类别: 综合土 2. 运距: 投标单位自行考虑	m3	21.44		
19	010101003004	土方回填	1. 材料品种: 3: 7灰土 2. 厚度: 300mm	m3	3.84		
20	010201010002	砂垫层	1. 材料种类及配比: 中粗砂 2. 厚度: 150mm	m3	2.88		
21	010101003005	土方回填	1. 材料品种: 素土	m3	14.72		
		电气					
22	010501001002	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C15	m3	0.51		
23	010505001002	垫层模板	1. 垫层部位: 路灯基础	m2	2.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程

专业/标段：园林绿化工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	010502004002	路灯基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.73		
25	010505002002	路灯基础模板	1. 部位: 路灯基础 2. 模板形式: 复合模板	m2	11.52		
26	010506008002	地脚螺栓	1. 钢材种类: 4根M16地脚螺栓 2. -200*200*8热镀锌钢板预埋件	t	0.03		
27	010506001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HPB300, Φ10以内（含10）	t	0.023		
28	010102001002	挖一般土方	1. 土的类别: 综合土 2. 开挖深度: 0.75m 3. 清单量包含放坡	m3	3.84		
29	010101003006	土方回填	1. 材料品种: 素土	m3	1.68		
30	040205001002	手孔井	1. 尺寸: 500*500mm 2. 做法: 详见图纸 3. 100厚C20砼垫层 4. 120厚MU10砖M5水泥砂浆砌筑 5. 10厚水泥防水砂浆抹面 6. 600*600高分子复合材料井盖 7. Φ75PVC地漏, DN75PVC排水管	座	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：园林工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	050401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	050401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	050401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	050401002001	二次搬运费		项	1		
5	050401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：园林工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

电气工程

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		配电箱					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:非标户外型明装配电箱 2. 型号:AL-JG 3. 尺寸:1000*800*400mm 4. 材质:冷扎钢板表面喷塑 5. 防护等级不低于IP54 6. 安装方式:落地明装 下设0.3米高水泥基础	台	1		
		电缆					
2	030409001001	电力电缆	1. 名称:配电箱进线 2. 规格:YJV-5*35mm2 3. 敷设方式:管内敷设	m	105.65		
3	030409002001	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:YJV-5*35mm2	个	2		
4	030409001002	电力电缆	1. 名称:引至照明路灯 2. 规格:YJV-3*6mm2 3. 敷设方式:埋地敷设	m	508.94		
5	030409002002	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:YJV-3*6mm2	个	16		
6	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	1. 挖填深度:0.7m 2. 机械挖填 3. 土壤类别: 综合土	m3	173.13		
		配管					
7	030412001001	配管	1. 名称:进线电缆配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:埋地敷设	m	99.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030412001002	配管	1. 名称:过路保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:埋地敷设	m	8.65		
9	030412001003	配管	1. 名称:路灯照明配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PE25 4. 配置形式:埋地敷设	m	476.5		
		灯具					
10	030413009001	园区路灯	1. 名称:庭院灯 2. 型号:H=4m 间距18-20m 防护等级IP65 3. 规格:60W 3500K 4. 灯具类型:单臂LED路灯 5. 灯杆材质、规格:热镀锌钢管	套	8		
		接地					
11	030410001001	接地极	1. 名称:路灯基础接地极 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格:50*50*5mm L=2500mm	根	8		
12	030412001004	配管	1. 名称:路灯基础穿线管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PVC25	m	9.6		
		调试					
13	030415006001	输配电装置系统	1. 电压等级（kV）:1KV以内	系统	1		
14	030415027003	接地装置	1. 名称:接地电阻调试 2. 接地电阻 $\leq 4\Omega$	组	8		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

给排水工程

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

暂列金

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：暂列金

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：暂列金

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				20000
1.1	暂列金额	元	20000	100	20000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					20000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”