

鄂邑校区紫叶李林间道路改造项目

工程

工程量清单

招 标 人：

（盖章）

年 月 日

工程名称：鄂邑校区紫叶李林间道路改造项目

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

工程项目总造价表

项目名称：鄠邑校区紫叶李林间道路改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	鄠邑校区紫叶李林间道路改造项目						
1.1	园林工程						
1.2	电气工程						
合计							

园林工程

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	050101001002	砍伐乔木	1. 种类:紫叶李 2. 胸径范围:20cm 以内 3. 挖树根处理 4. 运距:投标单位 自行考虑	株	185		
2	050101001003	砍伐乔木	1. 种类:樱花 2. 胸径范围:20cm 以内 3. 挖树根处理 4. 运距:投标单位 自行考虑	株	4		
		四脚亭					
3	010102001001	挖一般土方	1. 土的类别:综合 土 2. 开挖深度:1.3m	m3	8.79		
4	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:独立 基础 2. 厚度:300mm 3. 材料品种、强度 要求、配比:3:7 灰土	m3	2.03		
5	010501001002	基础垫层	1. 厚度:100mm 2. 材料品种、强度 要求、配比:C15混 凝土	m3	0.48		
6	010102009001	回填方	1. 材料品种:素土 2. 密实度:夯填	m3	5.15		
7	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:商 混 2. 混凝土强度等级 :C30 3. 基础类型:独立 基础	m3	0.97		
8	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商 混 2. 混凝土强度等级 :C30 3. 其余详见设计图 纸	m3	0.16		
9	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :钢筋HPB300 直径 (mm) ≤10	t	0.056		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程

专业/标段：园林绿化工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤ 18	t	0.048		
11	010506008001	地脚螺栓	1. 钢材种类：4根M16地脚螺栓 2. -300*300*10钢板预埋件	t	0.043		
12	01B001	成品热镀锌柱脚套筒	1. 8mm成品热镀锌柱脚套筒	个	4		
13	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位：基础底 2. 模板形式：复合模板	m2	1.76		
14	010505002001	基础模板	1. 基础类型：独立基础 2. 模板形式：复合模板	m2	4.32		
15	010505004001	柱面模板	1. 柱截面形式：矩形 2. 模板形式：复合模板	m2	2.16		
16	05B001	成品四脚亭	1. 木亭成品购买 2. 4m*4m木棕色 3. 木亭施工中亭子所用全部木构件（立柱，梁、樟条，封板等）必须采用高压浸清防腐处理木材。满足园林景观防腐木规范要求；木材进场需查验防腐检测报告，未经防腐处理木材严禁进场。 4. 其余详见设计图纸	座	1		
		园路					
17	010103001001	平整场地	1. 土的类别：综合土	m2	1417.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林工程

专业/标段：园林绿化工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	050201003001	园路面层	1. 60厚透水砖（米黄：砖红：青灰：咖色=4：3：2：1），砖缝3~5mm，橡胶锤敲实，干细砂扫缝，酒水沉实 2. 1：3干硬性水泥砂浆30 3. 100厚C15素混凝土 4. 150厚3：7灰土 5. 素土夯实、压实系数≥0.93 6. 其余详见设计图纸	m2	1012.5		
19	050201003003	园路面层	1. 60厚灰色透水砖收边，砖缝3~5mm，橡胶锤敲实，干细砂扫缝，酒水沉实 2. 1：3干硬性水泥砂浆30 3. 100厚C15素混凝土 4. 150厚3：7灰土 5. 素土夯实、压实系数≥0.93 6. 其余详见设计图纸	m2	264.2		
20	050201011001	侧（平、缘）石	1. 仿石材道牙100*200*600（成品购买 预留灯带槽） 2. 100厚C15素混凝土 3. 150厚3：7灰土 4. 素土夯实、压实系数≥0.93 5. 其余详见设计图纸	m	1250.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园林工程

专业/标段：园林绿化工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
21	050201003002	拓宽道路	1. 1000/500*300*50 烧面芝麻灰(同现状) 2. 1:6干硬性水泥砂浆30 3. 100厚C15素混凝土 4. 150厚3: 7灰土 5. 素土夯实、压实系数 ≥ 0.93 6. 其余详见设计图纸	m2	195.52		
22	050301007001	台阶	1. 900*300*50厚烧面芝麻灰合阶踏面 按型加工 2. 900*100*20 烧面芝麻灰台阶踢面 3. 1:3干硬性水泥砂浆找平30 4. 100厚C25素混凝土 5. 150厚3: 7灰土 6. 其余详见设计图纸	m2	21.6		
23	05B002	成品休息树墩	1. 名称:水泥仿木树墩 2. 直径:400mm 3. 高度:400mm	个	18		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：园林工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：园林工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

电气工程

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		电缆					
1	030409001001	电力电缆	1. 型号:YJV-3*6mm ² 2. 敷设方式:埋地敷设	m	677.2		
2	030409002001	电力电缆头	1. 规格:YJV-3*6mm ² 2. 电缆终端头	个	96		
		电源					
3	030505006001	电源	1. 名称:防水电源 2. 规格:DC24V 地理专用驱动电源 (IP68)	台	48		
		配管、配线					
4	030412001001	配管	1. 名称:电缆配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PE25 4. 配置形式:埋地敷设	m	792		
5	030412003001	配线	1. 型号:RVV-2*4mm ²	m	114.8		
		灯具					
6	030413002001	装饰灯	1. 名称:亭子吊顶灯 2. 规格:18W LED光源 3000K 防护等级IP54	套	1		
7	030413002002	装饰灯	1. 名称:LED灯带 2. 规格:8W/米 LED光源 3000K IP68 DC24V	m	1306		
		调试					
8	030415006001	输配电装置系统	1. 电压等级 (kV):1KV以内	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。