





# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	03B002	拆除插座	[项目特征] 1. 人工拆除旧插座 [工作内容] 1. 人工拆除 2. 人工垃圾装袋、下楼及外运	套	160		
2	03B004	拆除开关	[项目特征] 1. 人工拆除旧开关 2. 暗装 [工作内容] 1. 人工拆除 2. 人工垃圾装袋、下楼及外运	套	185		
3	03B003	拆除吸顶灯	[项目特征] 1. 人工拆除旧吸顶灯 2. 教学楼走廊, 拆除高度3.2m 3. 高空作业、移动脚手架 [工作内容] 1. 人工拆除 2. 人工垃圾装袋、下楼及外运 3. 脚手架安拆	套	185		
4	03B007	拆除应急指示灯	[项目特征] 1. 人工拆除旧应急指示灯 2. 教学楼走廊, 拆除高度3.2m 3. 高空作业、移动脚手架 [工作内容] 1. 人工拆除 2. 人工垃圾装袋、下楼及外运 3. 脚手架安拆	套	40		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
5	03B001	拆除电线	[项目特征] 1. 人工拆除旧电线 2. 教学楼走廊及教室拆除高度3.2m 3. 高空作业、移动脚手架 [工作内容] 1. 人工拆除 2. 人工垃圾装袋、下楼及外运 3. 脚手架安拆	m	1000		
6	03B005	拆除桥架	[项目特征] 1. 人工拆除旧桥架 2. 教学楼走廊, 拆除高度3.2m 3. 200*100钢制桥架 4. 高空作业、移动脚手架 [工作内容] 1. 人工拆除 2. 人工垃圾装袋、下楼及外运	m	80		
7	03B006	拆除线槽	[项目特征] 1. 人工拆除旧线槽 2. 教学楼走廊及教室拆除高度3.2m 3. 塑料线槽30*15mm 4. 高空作业、移动脚手架 [工作内容] 1. 人工拆除 2. 人工垃圾装袋、下楼及外运	m	1000		
		安装工程					
8	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:BV-2.5mm <sup>2</sup> 2. 配线形式:线槽配线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板)安装	m	10706.4		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
9	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:BV-4mm <sup>2</sup> 2. 配线形式:线槽配线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板)安装	m	8661		
10	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电缆敷设 2. 位置:走廊顶敷设,安装高度3.2m 3. 型号:YJV-5×10mm <sup>2</sup> 4. 敷设方式:排管敷设 5. 高空作业、可移动脚手架 [工作内容] 1. 开盘、检查、穿引线、架线盘、敷设、锯断、配合试验、临时封头、挂标牌等 2. 脚手架安拆	m	88		
11	030412001001	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:PVC阻燃电线管 3. 规格:32mm 4. 配置形式:砖、混凝土结构明配 5. 教学楼走廊,安转高度3.2m 6. 高空作业、移动脚手架 [工作内容] 1. 测位、划线、打眼、下胀管、连接管件、配管、上螺钉、穿引线 2. 脚手架安拆	m	88		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
12	030412002001	线槽	[项目特征] 1. 名称:塑料线槽敷设 2. 位置:教学楼走廊吸顶灯、教室空调及插座线槽, 安装高度3.2m 3. 材质:PVC 4. 规格:30*15mm 5. 高空作业、可移动脚手架 [工作内容] 1. 测位、打眼、埋螺钉、线槽安装 2. 脚手架安拆	m	2755		
13	030412002002	线槽	[项目特征] 1. 名称:线槽敷设 2. 位置:教学楼走廊吸顶灯、教室空调及插座线槽, 安装高度3.2m 3. 材质:PVC 4. 规格:50*25mm 5. 高空作业、可移动脚手架 [工作内容] 1. 测位、打眼、埋螺钉、线槽安装 2. 脚手架安拆	m	750		
14	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:插座安装 2. 位置:教学楼走廊及教室 3. 规格:5孔插座10A 4. 安装形式:明装 [工作内容] 1. 测位、划线、打眼、埋塑料胀管、装插座、接线、装盖	套	140		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
15	030413013002	插座	[项目特征] 1. 名称:插座安装 2. 位置:教学楼走廊及教室 3. 规格:3孔插座16A 4. 安装形式:明装 [工作内容] 1. 测位、划线、打眼、埋塑料胀管、装插座、接线、装盖	套	80		
16	030409016001	桥架	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架安装 2. 位置:教学楼走廊, 安装高度3.2m 3. 规格:150*50mm 4. 材质:热镀锌槽式桥架 5. 高空作业、移动脚手架 [工作内容] 1. 安装 2. 接地 3. 组对、焊接或螺栓固定、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件安装、接地跨接, 桥架修理等 4. 脚手架安拆	m	1850		
17	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1. 名称:桥架支撑架制作与安装 2. 材质:40*40热镀锌角钢 3. 支撑单根长度25cm, 间距1.5m 4. 位置:教学楼走廊, 安装高度3.2 5. 高空作业、移动脚手架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	kg	746.17		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
18	030907004001	应急指示灯:220V	[项目特征] 1. 名称:应急指示灯 2. 位置:教学楼走廊, 安转高度3.2m 3. 型号:220V 4. 高空作业、移动脚手架 [工作内容] 1. 底座安装、校线、接头、压接冷压端头、底座压线、编码、灯具安装、测试等 2. 脚手架安拆	套	40		
19	040805001001	智能雷达光控吸顶灯	[项目特征] 1. 智能雷达光控吸顶灯 2. 位置:教学楼走廊、安装高度3.2m 3. 18W 4. 高空作业、移动脚手架 [工作内容] 1. 测定、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、接焊包头、接地 2. 脚手架安拆	套	185		
20	030413012001	86型空白面板	[项目特征] 1. 名称:86型空白面板 [工作内容] 1. 安装	套	365		
21	030413012002	断路器	[项目特征] 1. 名称:自动空气开关 2. 规格:1P25A 3. 安装形式:明装 [工作内容] 1. 安装	套	250		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
22	030413012003	断路器	[项目特征] 1. 名称:自动空气开关 2. 规格:3P80A 3. 安装形式:明装 [工作内容] 1. 安装	套	45		
23	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:600*500*300不锈钢配电箱 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地 5. 测定、打孔、安装固定、接线、开关及机构调整、接地、补漆、单体调试等	台	2		
24	030415023001	系统调试	[项目特征] 1. 名称:系统调试 [工作内容] 1. 系统调试	系统	15		
25	011715001001	开孔(打洞)	[项目特征] 1. 部位:教室敷设电缆穿墙孔 2. 打洞部位材质:钢筋混凝土 3. 洞尺寸:50mm [工作内容] 1. 开孔、打洞 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	个	40		
26	030608022001	孔洞封堵	[项目特征] 1. 名称:暗装插座孔封堵 2. 规格:80*80mm 3. 发泡胶封堵 [工作内容] 1. 填充、封堵	个	160		
合 计							



