

采购清单

采购单位		吴堡县水利局			备案函号		ZCSP-吴堡县-2026-00282	
项目名称		吴堡县水利局宋家川街道办慕家崖村（羊路疙瘩小组）水源工程						
政府预算资金		¥ 0.00			财政专户管理资金		¥ 0.00	
单位资金		¥ 486,333.66			保障性资金		¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数	
1	其他水利工程施工	吴堡县宋家川街道办慕家崖村（羊路疙瘩小组）水源工程	486,333.66	1	项	486,333.66	吴堡县宋家川街道办慕家崖村（羊路疙瘩小组）水源工程主要建设内容为：新建水源井1座、井房1座、输配水管1380m及其他配套设施。 施工技术要求：1、管道说明：（1）设计管位经过现场勘察，结合管道沿线规划确定；（2）管道埋深满足冻土深度及附属设施安装要求；（3）管道与阀门间采用热熔连接，施工时可根据现场施工条件进行相应调整；弯头、三通等均为成品管件；（4）管道基础、埋深：实际施工过程中可根据开挖情况进行调整。管道敷设时，管顶覆土不宜小于1.5m，开挖边坡为1：0.3，管沟底部采用素土夯实，夯实密度应大于90%，尽可能避免管道表面划伤（5）管道施工完毕并经试压合格后，沟槽应及时回填，沟槽回填材料及密实度应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）。 井房（2.5m*2.5m*2.5m）：井房采用砖砌结构，砖材料需符合国家相关建筑用砖质量标准，以确保砖块的强度、耐久性和外观质量，管理房内外需采用M10砂浆抹面，内墙刮腻子，外墙真石漆粉刷，同时需配备挑檐板、地脚线、砼保温层、灰色树脂瓦、推拉窗、防盗门等附属设施。 新建水源井：拆除原水源井（61m³）、拆除原石挡墙（30m³），坡面石方开挖、基坑石方开挖、基坑石渣及淤泥开挖、施	

							工降排水，以及水源井土石回填等。混凝土结构工程主要包括池底、剪力墙、顶板、梁等部位施工，均采用C35混凝土，抗渗等级P8。以及剪力墙钢管支护。
2							
3							
4							
5							