

2026年洋县茅坪镇朝阳村林麝产
业基地储藏冷库建设项目

工程

工程量清单

招 标 人：



(盖章)

2026 年 06 月 24 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102002001	挖基坑土方	1. 挖掘机挖土自卸汽车运土 2. 考虑放坡及工作面宽 3. 运距：暂按5KM	m3	71.19		
2	010102002002	挖基坑土方	1. 挖掘机挖土不装车 2. 考虑放坡及工作面宽 3. 坑边堆土	m3	437.41		
3	010102009001	回填方	1. 素土回填	m3	437.41		
4	010102009002	回填方	1. 150mm厚素土夯实，宽出面层100 2. 部位：散水	m3	6.62		
5	010102009003	回填方	1. 150mm厚素土夯实，宽出面层300 2. 部位：坡道	m3	12.26		
	A. 4	砌筑工程					
6	010402001001	砌块墙	1. 采用加气混凝土砌块，M5.0专用砂浆砌筑 2. 墙体厚度：300mm	m3	22.01		
7	010402001002	砌块墙	1. 采用加气混凝土砌块，M5.0专用砂浆砌筑 2. 墙体厚度：200mm	m3	97.47		
8	010402001003	砌块墙	1. 采用加气混凝土砌块，M5.0专用砂浆砌筑 2. 墙体厚度：120mm	m3	0.62		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
9	010501001001	基础垫层	1. 混凝土强度等级：C15商品混凝土	m3	10.98		
10	010502001001	独立基础	1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土	m3	42.45		
11	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土	m3	40		
12	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土	m3	38.65		
13	010502013001	实心楼板	1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 2. 板形式：有梁板	m3	2.47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	010502013002	实心楼板	1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 2. 板形式：平板	m3	35.42		
15	010502019001	其他板	1. 板名称：雨棚 2. 混凝土强度等级：C30商品混凝土	m3	4.59		
16	010502020001	楼梯	1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土	m3	13.4		
17	010502021001	构造柱	1. 混凝土强度等级：C25商品混凝土	m3	5.85		
18	010502023001	过梁	1. 混凝土强度等级：C25商品混凝土	m3	1.5		
19	010502025001	散水	详细做法见图集23 J909 1-19 散1 1. 80厚C20混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光	m2	39.51		
20	010502027001	坡道	详细做法见图集23 J909 1-14 坡4A 1. 50厚C20细石混凝土面层，随捣随抹成粗麻面 2. 100厚C20混凝土	m2	34.05		
21	010502032001	零星现浇构件	1. 构件名称：窗台压顶、女儿墙压顶 2. 混凝土强度等级：C25商品混凝土	m3	2.77		
22	010502032002	零星现浇构件	1. 构件名称：门槛 2. 混凝土强度等级：C25商品混凝土	m3	0.31		
23	010505001001	垫层模板	1. 复合模板	m2	19.92		
24	010505002001	基础模板	1. 基础类型：独立基础	m2	62.64		
25	010505004001	柱面模板	1. 复合模板	m2	374.13		
26	010505006001	梁模板	1. 复合模板	m2	356.87		
27	010505007001	楼板、屋面板模板	1. 模板形式：有梁板	m2	15.76		
28	010505007002	楼板、屋面板模板	1. 模板形式：平板	m2	295.8		
29	010505008001	其他板模板	1. 构件名称：雨棚	m2	34.75		
30	010505010001	楼梯模板	1. 楼梯形式：直行三跑楼梯	m2	52.35		
31	010505011001	构造柱模板	1. 复合模板	m2	49.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	010505013001	过梁模板	1. 复合模板	m2	24.01		
33	010505020001	零星现浇构件模板	1. 构件名称:窗台压顶、女儿墙压顶	m2	20.16		
34	010505020002	零星现浇构件模板	1. 构件名称:门槛	m2	3.05		
35	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径(mm) ≤10	t	0.15		
36	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 以内 直径(mm) ≤10	t	9.194		
37	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 以内 直径(mm) ≤18	t	14.475		
38	010506001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 以内 直径(mm) ≤25	t	0.995		
39	010506003001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径(mm) ≤10	t	0.643		
40	010506007001	钢丝网	1. 钢丝网规格:满挂0.7厚(12.7*12.7)孔钢丝网 2. 使用部位:楼梯间	m2	240.91		
41	010506007002	钢丝网	1. 钢丝网规格:300宽0.7厚(12.7*12.7)孔通常钢丝网 2. 使用部位:不同材料交接处	m2	194.63		
	A.8	门窗工程					
42	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门类型:铝合金平开保温门 2. 规格、尺寸:1500mm*3300mm3樘、2400mm*3300mm2樘	m2	30.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	010802004001	钢质防火门	1. 乙级成品防火门，带观察窗 2. 规格、尺寸:1200mm*2400mm1樘、1400mm*2200mm2樘	m2	9.04		
44	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 成品外装卷帘门 2. 规格、尺寸:2700mm*3000mm	m2	8.1		
45	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 60系列隔热铝合金推拉窗（5+12A+5LOW-E）， 2. 规格、尺寸:1500mm*1300mm1樘、1500mm*2400mm14樘、2400mm*2400mm2樘、1500mm*2400mm1樘	m2	67.47		
	A.9	屋面及防水工程					
46	010901008001	整体屋面	1. 40厚C20细石混凝土随捣随光，内配Φ4@200单层双向钢筋，设20宽、20深分隔缝，间距≤6*6m，缝处钢筋断开，SBS改性沥青油灌封 2. 隔离层材料:三彩布一道 3. 3+3厚SBS改性沥青防水卷材，泛水高度出完成面250mm 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层 5. 1.5厚聚氨酯防水涂料 6. 部位:上人屋面	m2	159.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
47	010901008002	整体屋面	1. 40厚C20细石混凝土随捣随光，内配Φ4@200单层双向钢筋，设20宽、20深分隔缝，间距≤6*6m，缝处钢筋断开，SBS改性沥青油灌封 2. 隔离层材料：三彩布一道 3. 3+3厚SBS改性沥青防水卷材，泛水高度出完成面250mm 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层 5. 1.5厚聚氨酯防水涂料 6. 部位：上人屋面	m2	20.32		
48	010902003001	屋面刚性层	1. 最薄处10厚1:3防水砂浆找坡（防水剂内参量5%），内外高差20，沿墙上翻200高 2. 部位：雨棚	m2	34.81		
49	010902006001	屋面泄水构件	1. 构件类型、品种、规格：预制混凝土水簸箕	个	4		
50	010903002001	墙面涂膜防水	1. 2.0厚聚合物水泥防水涂料	m2	663.3		
	A.10	保温、隔热、防腐工程					
51	011001001001	保温隔热屋面	1. 80mm厚挤塑聚苯板 2. 部位：上人屋面	m2	159.14		
52	011001001002	保温隔热屋面	1. 最薄处30厚1:6轻质炉渣找坡 2. 部位：上人屋面	m2	159.14		
53	011001001003	保温隔热屋面	1. 80mm厚挤塑聚苯板 2. 部位：不上人屋面	m2	20.32		
54	011001001004	保温隔热屋面	1. 最薄处30厚1:6轻质炉渣找坡 2. 部位：不上人屋面	m2	20.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
55	011001003001	保温隔热墙面	1. 80mm岩棉板 2. 5mm厚聚合物防水抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3. 保温隔热部位：外墙面	m2	663.3		
	A.11	楼地面装饰工程					
56	011101002001	细石混凝土地面	详细做法见图集23J909 3-10 地A5 1. 40厚C25细石混凝土地面，表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 2. 界面剂一道 3. 150厚C20混凝土垫层 4. 压实填土，压实系数不小于90%	m2	182.69		
57	011101002002	细石混凝土楼面	详细做法见图集23J909 3-10 楼A5 1. 40厚C25细石混凝土地面，表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 2. 界面剂一道	m2	169.64		
58	011105001001	水泥砂浆踢脚线	详细做法见23J909 4-4 踢1D 1. 踢脚线高度:150mm 2. 10厚DP M15水泥砂浆（1:3水泥砂浆抹光） 3. 8-10厚DP M5（1:1:6水泥石灰砂浆）打底并划出纹道 4. 界面剂一道	m	248.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
59	011105001002	水泥砂浆踢脚线	详细做法见23J909 4-4 踢1D 1. 踢脚线高度:150mm 2. 10厚DP M15水泥砂浆（1：3水泥砂浆抹光） 3. 8-10厚DP M5（1：1：6水泥石灰砂浆）打底并划出纹道 4. 界面剂一道	m	20.14		
60	011106001001	细石混凝土楼梯	详细做法见图集23J909 3-10 楼A5 1. 40厚C25细石混凝土地面，表面撒1：1水泥砂浆随打随抹光 2. 界面剂一道	m2	52.35		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
61	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 15mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. 部位：外墙面	m2	663.3		
62	011201001002	墙、柱面一般抹灰	详细做法见图集23J909 7-7 内4D 1. 8厚DP M5砂浆（1：1：6水泥石灰膏砂浆）或粉刷石膏砂浆打底抹平 2. 界面剂一道	m2	817.17		
63	011201001003	墙、柱面一般抹灰	详细做法见图集23J909 7-7 内4D 1. 8厚DP M5砂浆（1：1：6水泥石灰膏砂浆）或粉刷石膏砂浆打底抹平 2. 界面剂一道	m2	35.52		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
64	011403001001	抹灰面油漆	1. 柔性耐水腻子 2. 无机涂料 3. 部位：外墙	m2	663.3		

分部分项工程项目清单计价表

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
65	011404001001	墙面喷刷涂料	做法详见图集23J909 7-49 内涂1 1. 涂饰第二遍面层无机涂料 2. 涂饰第一遍面层无机涂料 3. 涂饰底层涂料	m2	817.17		
66	011404001002	柱面喷刷涂料	做法详见图集23J909 7-49 内涂1 1. 涂饰第二遍面层无机涂料 2. 涂饰第一遍面层无机涂料 3. 涂饰底层涂料	m2	35.52		
67	011404002001	天棚喷刷涂料	做法详见图集23J909 7-49 内涂1 1. 涂饰第二遍面层无机涂料 2. 涂饰第一遍面层无机涂料 3. 涂饰底层涂料	m2	471.07		
	A.15	其他装饰工程					
68	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1. $\phi 60$ 不锈钢扶手， 不锈钢栏杆 2. 高度:900mm 3. 部位:楼梯间	m	22.23		
69	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	1. 成品防坠不锈钢栏杆， 可开启 2. 高度:1200mm 3. 部位:吊装台	m	6.4		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801002001	二次搬运费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
2	011802004001	其他大型机械进出场及安拆		项	1		
3	011802003001	垂直运输		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	C.4	电气设备安装工程					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:AP 2. 规格:半周长1.5m以内 3. 安装方式:底边距地1.4m 4. 端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm ² 及4mm ² , 压铜接线端子16mm ² 及25mm ²	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	1. 名称:AL 2. 规格:半周长1.5m以内 3. 安装方式:底边距地1.4m 4. 端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm ² 及4mm ²	台	1		
3	030402012003	成套配电箱	1. 名称:卷帘门电源箱 2. 规格:半周长1.5m以内 3. 安装方式:底边距地1.4m	台	1		
4	030409001001	电力电缆	1. 规格:WDZB-YJY-4*25+1*16 2. 敷设方式:室内敷设	m	12.26		
5	030409001002	电力电缆	1. 规格:WDZB-YJY-4*70+1*35 2. 敷设方式:室内敷设	m	7.45		
6	030409001003	电力电缆	1. 规格:WDZB-YJY-5*2.5 2. 敷设方式:室内敷设	m	15.43		
7	030409002001	电力电缆头	1. 名称:户内热缩式电缆终端头 2. 规格:五芯电缆截面(mm ²) ≤10 3. 电压(kV):1kV	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030409002002	电力电缆头	1. 名称:户内热缩式电缆终端头 2. 规格:五芯电缆截面(mm2) ≤25 3. 电压(kV):1kV	个	2		
9	030409002003	电力电缆头	1. 名称:户内热缩式电缆终端头 2. 规格:五芯电缆截面(mm2) ≤70 3. 电压(kV):1kV	个	2		
10	030410002001	接地母线	1. 材质:-40*4镀锌扁钢	m	69.75		
11	030410003001	引下线	1. 安装形式:利用建筑物钢柱作为引下线	m	66.4		
12	030410005001	避雷网	1. 名称:明装避雷带 2. 材质:Φ12热镀锌圆钢	m	100.74		
13	030410011001	接地跨接	1. 名称:接地电阻测试点	处	2		
14	030412001001	配管	1. 规格:SC80 2. 配置形式:暗配	m	4.74		
15	030412001002	配管	1. 规格:SC50 2. 配置形式:暗配	m	6.89		
16	030412001003	配管	1. 规格:SC32 2. 配置形式:暗配	m	9.98		
17	030412001004	配管	1. 规格:SC20 2. 配置形式:暗配	m	385.19		
18	030412003001	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZB-BYJ-2.5mm ²	m	679.56		
19	030412003002	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZB-BYJ-4mm ²	m	489.27		
20	030412005001	接线盒	1. 名称:钢制接线盒	个	49		
21	030413001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 LED 12W 2. 安装形式:吸顶安装	套	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	030413005001	工厂灯	1. 名称: 厂房工矿灯 LED 1*70W 2. 安装形式: 平梁底吊装	套	43		
23	030413012001	开关	1. 名称: 单联单控开关 2. 规格: 86型 250V 10A 3. 安装形式: 底边距地1. 4m暗装	套	6		
24	030413012002	开关	1. 名称: 双联单控开关 2. 规格: 86型 250V 10A 3. 安装形式: 底边距地1. 4m暗装	套	2		
25	030413012003	开关	1. 名称: 三联单控开关 2. 规格: 86型 250V 10A 3. 安装形式: 底边距地1. 4m暗装	套	2		
26	030413013001	插座	1. 名称: 单相五孔插座（安全型） 2. 规格: 86型 250V 10A 3. 安装形式: 底边距地0. 3m	套	30		
27	030415006001	输配电装置系统	1. 电压等级（kV）: ≤1kv	系统	2		
		应急照明工程					
	C. 4	电气设备安装工程					
28	030412001005	配管	1. 规格: JDG20 2. 配置形式: 暗配	m	174. 04		
29	030412003003	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: WDZBN-RVJS-2*2. 5mm2	m	176. 24		
	C. 9	消防工程					
30	030907003001	应急照明分配电装置	1. 名称: A型应急照明集中电源 2. 安装方式: 底边距地1. 4m	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
31	030907004001	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:A型疏散出口、安全出口消防应急标志灯具 2. 规格: A型LED, 1*1W 3. 安装形式: 门框上方0.2m挂装	套	7		
32	030907004002	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:A型消防应急标志灯具-单向 2. 规格: A型LED, 1*1W 3. 安装形式: 底边距地0.5m挂装	套	6		
33	030907004003	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:A型消防应急照明灯具 2. 规格: A型LED, 1*5W 3. 安装形式: 底边距地2.4m挂装	套	24		
		雨水部分					
	C.10	给排水、采暖、空调水、燃气工程					
34	031001006001	塑料管	1. 材质: 普通UPVC管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 胶粘连接 4. 安装部位: 室外 5. 介质: 雨水	m	24		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	C.9	消火栓工程					
1	030901002001	消火栓管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接	m	16.46		
2	030901002002	消火栓管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接	m	42.21		
3	030901012001	室内消火栓	1. 采用薄型单栓普通消火栓箱,箱体尺寸:1000*700*160,钢制箱体。 须按消防部门规定用醒目颜色再箱面上注明“消火栓”、“火警119”等字样。	套	4		
4	030901012002	室内消火栓（兼试验消火栓）	1. 采用薄型单栓普通消火栓箱,箱体尺寸:1000*700*160,钢制箱体。 须按消防部门规定用醒目颜色再箱面上注明“消火栓”、“火警119”等字样。	套	2		
5	030901017001	阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:卡箍连接	个	2		
6	030901017002	阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1		
7	030912001001	手提式灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3 3. 安装部位:灭火器箱内	具	12		
		火灾自动报警工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102002001	挖基坑土方	1. 挖土深度:1.5m以内 2. 挖掘机挖土配自卸汽车运土 3. 运距: 暂按5KM	m3	8.57		
2	010102002002	挖基坑土方	1. 挖土深度:1.5m以内 2. 挖掘机挖土坑边堆土	m3	18.87		
3	010102009001	回填方	1. 坑边取土回填	m3	18.87		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
4	010501001001	基础垫层	1. 混凝土强度等级:C15商品混凝土	m3	1.4		
5	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土	m3	7.17		
6	010505001001	垫层模板	1. 模板形式:复合模板	m2	5.6		
7	010505004001	柱面模板	1. 模板形式:复合模板	m2	35.84		
8	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300圆钢10以内	t	0.376		
9	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400螺纹钢18以内	t	0.44		
10	010506009001	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋铁件	t	0.387		
	A. 6	金属结构工程					
11	010602003001	钢桁架	1. 钢材品种、规格:Q235B镀锌钢管（规格: 矩形80*40*2.5）	t	0.731		
12	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Q235B 镀锌钢管（规格 Φ 200*6.5）	t	2.273		
13	010605003001	钢屋面板	1. 单层压型彩钢板0.6mm厚	m2	358.8		
14	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B镀锌钢管（规格: 矩形60*40*2.5）	t	0.448		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：Q235B镀锌钢管（矩形60*40*2.5）	t	1.358		
	A.11	楼地面装饰工程					
16	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 100厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子，压实抹光 2. 60厚C15混凝土垫层 3. 150厚素土 4. 素土夯实	m ²	312		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。