工程量清单封面

镇安县西口回族镇农丰村安置点
道路改造项目 工程

工程量清单

招　标　人：　　（盖章）

年　月　日

工程项目清单费用汇总表

工程名称:镇安县西口回族镇农丰村安置点道路改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	镇安县西口回族镇农丰村安置点道路改造项目	
合　　计		

工程项目清单费用汇总表

工程名称:镇安县西口回族镇农丰村安置点道路改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	人行道工程	
2	管网工程	
3	路面工程	
合　　计		

人行道工程　　工程

工程量清单

招　标　人：　　（盖章）

年　月　日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人行道工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		路缘石					
1	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料:混凝土甲式路缘石 2.尺寸:700*340*133 3.垫层、基础：材料品种、厚度、强度:2cm厚M10水泥砂浆	m	4656.39		
2	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1.材料:混凝土丁式路缘石 2.尺寸:700*340*133 3.垫层、基础：材料品种、厚度、强度:2cm厚M10水泥砂浆	m	17		
3	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1.材质:拆除原有混凝土路缘石 2.机械拆除 3.外运3KM	m	4611.2		
		人行道					
4	041001002001	拆除人行道	1.材质:6厘米人行道砖，2cm厚水泥砂浆，2cm砂砾石基层 2.运距:3KM 3.机械拆除	m2	9400.3		
5	040204002001	透水混凝土人行道	1.面层材质:4cm厚6mm粒径C25露骨料透水混凝土（彩色），透水混凝土专用面层封闭剂 2.垫层材料品种、厚度、强度:15cm厚级配碎石垫层，3cm厚砂滤层，8cm厚10mm粒径C25透水混凝土（素色）	m2	9093.4		
6	040205009001	路面改色漆	1.形式:10cm宽路面改色漆	m2	842.7		
7	050201013001	树池围牙	1.围牙材料种类、规格:预制树池板	m	1671.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人行道工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	041001001001	拆除混凝土人行道	1.材质:混凝土 2.厚度:18厘米 3.拆除方式:机械拆除 4.运距:3KM	m2	279.2		
9	041001001002	拆除基层	1.材质:混凝土 2.厚度:12厘米 3.拆除方式:机械拆除 4.运距:3KM	m2	114.9		
10	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:人行道上种植土 2.人工挖除 3.运距:3km	m3	31.5		
11	050102001001	移植乔木	1.种类:行道树 2.胸径/干径/米径/地径:胸径12厘米 3.花木移植运距:3km	株	4		
12	040501005001	塑料管	1.材质及规格:PVC塑料预埋管，D110	m	10		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：人行道工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：人行道工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：人行道工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：人行道工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

材料暂估单价及调整表

工程名称：人行道工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

承包人提供可调价主要材料表一

（适用价格信息调差法）

工程名称：人行道工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co（元）	投标报价(元)	风险幅度r（%）	价格信息Ci（元）	价差ΔC（元）	价差调整费用ΔP（元）
本页小计									
合计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

承包人提供可调价主要材料表二

（适用价格指数调差）

工程名称：人行道工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度（%）	价差调整金额ΔP（元）
	定值权重A		—	—	—	—
合计			—	—	—	

注：1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用本法调整的，由招标人在“名称”栏填写；
2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；
3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

管网工程 工程

工程量清单

招 标 人： （盖章）

年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管网工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		排管土建					
1	041001001001	拆除路面	1.材质:混凝土 2.厚度:20厘米 3.拆除方式:机械拆除 4.运距:3KM	m2	7934.6		
2	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C30现拌混凝土 2.厚度:20厘米	m2	7934.6		
3	040101002003	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合土 2.机械开挖 3.清单量等于定额量	m3	2220		
4	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合土 2.机械开挖 3.清单量等于定额量 4.外运距离3km	m3	928		
5	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方材料品种:砂砾石 2.机械回填 3.清单量等于定额量	m3	928		
6	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.填方材料品种:原状土 2.机械回填 3.清单量等于定额量	m3	2220		
7	010501001001	基础垫层	1.材料品种、强度要求、配比:C20满包混凝土基础	m3	47		
8	040807003001	接地装置	1.类别:接地极、接地线	组	23		
9	040205001001	人(手)孔井	1.规格:1200*900 2.型号:RK1-4-1/87 3.砌筑方式:砖砌筑 4.配套井盖	座	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管网工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	040205001002	人(手)孔井	1.规格:700*900 2.型号:RK1-4-1/85，直通 3.砌筑方式:砖砌筑 4.配套井盖	座	1		
11	040205001003	人(手)孔井	1.规格:550*500 2.型号:RK1-4-1/83，直通 3.砌筑方式:砖砌筑 4.配套井盖	座	6		
		排管管道					
12	040803003007	排管	1.规格:PE管 2.型号:Φ90 3.排管排列形式:2排2孔	m	4924		
13	040803003002	排管	1.规格:钢管 2.型号:2*1Φ100 3.排管排列形式:2排1孔	m	18		
14	040803003003	过路排管	1.规格:玻璃纤维管 2.型号:2*1Φ110 3.孔数:2排1孔 4.垫层:C20混凝土满包管道，另计	m	16		
15	040803003004	过路排管	1.规格:玻璃纤维管 2.型号:1*1Φ110 3.孔数:1排1孔 4.垫层:C20混凝土满包管道，另计	m	148		
16	040803003005	过路排管	1.规格:玻璃纤维管 2.型号:2*1Φ50 3.孔数:2排1孔 4.垫层:C20混凝土满包管道，另计	m	59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管网工程　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	040803003006	排管	1.规格:高密度聚乙烯（HDPE)管 2.型号:2*2Φ100 3.排管排列形式:2排2孔 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:C20混凝土满包管道，另计	m	65		
18	031001006001	塑料管	1.安装部位（室内、外）:室外排水管 2.材质:UPVCA 3.规格:DN100	m	69		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：管网工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:通信井垫层模板	m2	13.62		
2	010505008001	其他板模板	1.构件名称:管道混凝土满包模板	m2	191.6		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：管网工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：管网工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：管网工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

材料暂估单价及调整表

工程名称：管网工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

承包人提供可调价主要材料表一

（适用价格信息调差法）

工程名称：管网工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co（元）	投标报价(元)	风险幅度r（%）	价格信息Ci（元）	价差ΔC（元）	价差调整费用ΔP（元）
本页小计									
合计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

承包人提供可调价主要材料表二

（适用价格指数调差）

工程名称：管网工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度（%）	价差调整金额ΔP（元）
	定值权重A		—	—	—	—
合计			—	—	—	

注：1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用本法调整的，由招标人在“名称”栏填写；
2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；
3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

路面工程 工程

工程量清单

招 标 人： （盖章）

年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路面工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		搬迁点					
1	041001001001	拆除路面	1.材质:混凝土 2.厚度:20厘米 3.拆除方式:机械拆除 4.运距:3KM	m2	1673		
2	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C30现拌混凝土 2.厚度:20厘米	m2	1673		
3	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料:混凝土甲式路缘石 2.尺寸:700*340*133 3.垫层、基础：材料品种、厚度、强度:2cm厚M10水泥砂浆	m	16		
		路基防护					
4	041001007001	拆除砖石结构	1.结构形式:干砌石挡墙拆除	m3	270		
5	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土	m3	454.9		
6	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方材料品种:三类土，现场利用	m3	189.5		
7	040303002001	混凝土基础	1.材料品种:C20片石混凝土	m3	456.3		
8	010403004001	石挡土墙	1.石料种类、规格:片石（片石利用拆除干砌石，片石不计取主材价，片石利用率按70%计） 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	189		
9	010403004002	石挡土墙	1.石料种类、规格:片石 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	112.8		
10	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.材料:M10水泥砂浆立面抹面	m2	130		
		移栽					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路面工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	04B002	移栽波形梁护栏Gr-C-4C	1.移栽波形梁护栏Gr-C-4C	m	180		
12	04B001	移栽路灯	1.拆除及新安装路灯 2.C15混凝土垫层、C20混凝土基础、基础钢筋	盏	7		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：路面工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：路面工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：路面工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额土（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：路面工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

材料暂估单价及调整表

工程名称：路面工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

承包人提供可调价主要材料表一

（适用价格信息调差法）

工程名称：路面工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co（元）	投标报价(元)	风险幅度r（%）	价格信息Ci（元）	价差ΔC（元）	价差调整费用ΔP（元）
本页小计									
合计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

承包人提供可调价主要材料表二

（适用价格指数调差）

工程名称：路面工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度（%）	价差调整金额ΔP（元）
	定值权重A		—	—	—	—
合计			—	—	—	

注：1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用本法调整的，由招标人在“名称”栏填写；
2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；
3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。