

工程项目清单费用汇总表

工程名称:南校区体育馆修缮改造工程(标段1)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	011709002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的饰面种类：成品卫生间隔断板	m2	68.75		
2	011705001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类：瓷砖地面	m2	55.06		
3	011705002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类：瓷砖墙面	m2	188.94		
4	011707001001	屋面天沟拆除	1. 拆除屋面天沟	m	160		
5	011707002001	防水层拆除	1. 铲除原屋面防水层及保护层材料	m2	705		
6	011707001003	屋面彩钢复合板拆除	1. 拆除屋面彩钢板	m2	4665		
7	011707001004	屋面破损玻璃棉拆除	1. 拆除屋面破损玻璃棉	m2	935		
8	011710002001	门拆除	1. 拆除夹层、二层卫生间门	樘	4		
9	011710002002	金属门窗拆除	1. 拆除原钢制门	樘	2		
10	011714003001	拆除原洗手台	1. 拆除夹层、二层卫生间洗手台	m2	2.46		
11	011708001001	铲除油漆面	1. 铲除原墙面乳胶漆及腻子层 2. 部位：一层消防控制室、一层篮球馆及二层羽毛球场布局墙面	m2	109.8		
12	011704002001	立面抹灰层拆除	1. 铲除原墙体空鼓处抹灰层 2. 部位：一层消防控制室、一层篮球馆及二层羽毛球场布局墙面	m2	73.2		
13	011714002001	柜体拆除	1. 拆除原吧台及边柜 2. 原吧台尺寸4.8米*0.8米*1.1米，原边柜尺寸2.8米*0.8米*0.5米	m2	6.68		
14	010103002001	建筑垃圾外运	1. 拆除垃圾清理、外运，运距自行考虑	m3	107.94		
		改造工程					
15	011505003001	镜面玻璃	1. 5mm厚成品银镜 2. 尺寸：2100mm*800mm	m2	3.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	011501001001	洗漱柜	1. 钢架框架水磨石台面，木饰面板材柜体 2. 尺寸：长2100mm*宽600mm*高600mm	组	2		
17	011207002001	卫生间隔断	1. 2100mm高，18mm厚铝合金蜂窝板隔断	m2	68.75		
18	010801001001	木质门	1. 成品铝木门 2. 尺寸：2100mm*1000mm	m2	8.4		
19	011102003001	块料楼地面	1. 300*300防滑地砖 2. 瓷砖粘贴剂 3. 20mm水泥砂浆保护层 4. 部位：夹层、二层卫生间	m2	56.11		
20	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. JS防水涂料（总厚1.5mm）涂刷2遍每遍厚度不超过1mm 2. 20mm防水水泥砂浆找平找坡 3. 部位：夹层、二层卫生间地面	m2	56.11		
21	011203003001	块料墙、柱面	1. 300*600浅色墙砖 2. 瓷砖粘贴剂 3. 20mm水泥砂浆保护层 4. 20mm防水水泥砂浆找平 5. 部位：夹层、二层卫生间墙面	m2	188.94		
22	010903002001	墙面涂膜防水	1. JS防水涂料（总厚1.5mm）涂刷2遍每遍厚度不超过1mm 2. 部位：夹层、二层卫生间墙面	m2	188.94		
23	011302001001	平面吊顶天棚	1. 轻钢龙骨 2. 600X600铝制方扣板 3. 部位：夹层、二层卫生间	m2	54.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：单独装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	01B001	原水机移位安装	1. 原水机移位安装	台	2		
25	010605003001	屋面板	1. 更换屋面彩钢复合板顶板	m2	4665		
26	010605003002	屋面玻璃棉修复	1. 原屋面彩钢复合板处玻璃棉修复，厚度75mm	m2	935		
27	010901009001	屋面天沟	1. 成品1.5mm厚304不锈钢天沟 2. 宽度300mm，高度≥250mm	m	160		
28	010902001001	屋面卷材防水	1. 缝隙填充找平：彩钢瓦与墙体缝隙>5mm：先打聚氨酯发泡填缝剂，固化后切掉多余发泡，表面修平； 2. 先铺500mm宽1.5mm厚铝箔丁基自粘卷材附加层，跨阴角满粘，平面、立面各 250mm； 3. 大面同规格1.5mm厚铝箔丁基自粘卷材上翻女儿墙至顶部，用密封胶，压实抹平高，防止雨水倒灌。橡胶辊压实无空鼓； 4. 卷材收头采用不锈钢压条钉压固定，凹槽内丁基密封胶嵌实，外侧耐候硅酮胶封闭； 5. 卷材铝箔面朝外外露，施工温度 5~35° C，完工 24h 淋水试验无渗漏 6. 防水层完工后表面涂刷两道银色耐候丙烯酸保护涂料作为面层防护	m2	705		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：单独装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	011401005001	木地板油漆	1. 地面打磨三道；粗磨40#砂：清除旧漆、污渍、高低差；吸尘清理，中磨80#砂：消除粗砂划痕，整体找平，细磨120#砂：板面顺滑无毛刺；全屋吸尘+除尘布擦净缝隙、钉眼用木器腻子修补，透120#轻磨除尘 2. 底漆施工/1遍水性木地板封闭底漆：单遍干膜20~25 μm 3. 面漆施工3遍水性耐磨地板面漆：单遍干膜20~25 μm 4. 部位：原有篮板周边地面处	m2	100		
30	011401005002	标线油漆	1. 原有篮球场地白色线铲除、打磨、新做篮球场地划线（地坪漆）	m2	18		
31	01B002	篮球场围网	1. 新增篮球场围网，均高5.5m 2. 涤纶6mm绳100mm网孔无结网 3. 顶部布包边打孔（孔距500mm）配M15不锈钢滑轮，间距3米直径6mm纤维芯钢丝绳+直径8mm纤维芯钢丝竖向连接，M16穿墙螺杆+室外承压钢板250*250mm+内墙压紧垫板200*200* 4. 底部布面包边 5. 中部开口处，两侧布面包边，布面打孔，可用五金件连接封闭	m2	511.5		
32	01B003	一层卫生间墙面瓷砖修复	1. 修复一层卫生间拆除隔断后破损墙面瓷砖	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：单独装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	011403001001	抹灰面刷乳胶漆	1. 基层修复处理 2. 耐水腻子找平1遍, 精细1遍(每遍厚度≤2mm) 3. 墙面底漆一遍(单遍干膜厚度25-35 μ m) 4. 面漆两遍(单遍干膜厚度20-30 μ m) 5. 部位: 一层消防控制室、一层篮球馆及二层羽毛球场局部墙面	m2	183		
34	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体空鼓处水泥砂浆重新找平20mm厚 2. 部位: 一层消防控制室、一层篮球馆及二层羽毛球场局部墙面	m2	73.2		
35	010802004001	钢质防火门	1. 甲级钢质防火门 2. 尺寸: 3米*2.1米	m2	12.6		
36	011501004001	服务台	1. 服务台 2. 尺寸: 4.8米*0.8米*0.87米 3. 20厚人造石台面 4. 18厚大芯基层板 5. 内侧白色防火板 6. 120mm高1mm厚拉丝不锈钢踢脚 7. L40-4镀锌角钢龙骨 8. 亚克力广告字 9. 内设暗藏灯带 8. 具体做法详见图纸	个	1		
37	011501001002	边柜	1. 边柜 2. 尺寸: 2.5米*0.8米*0.5米 3. 20厚人造石台面 4. 18厚大芯基层板 5. 具体做法详见图纸	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：单独装饰工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	010810001001	遮光、隔热窗帘	1. 遮光、隔热窗帘：共计13道(安装制作时, 根据现场实际情况进行制作, 复尺, 窗帘宽度为正投影尺寸 2. 尺寸：4.5x4m(6道)、7x4m(2道)、2.3x4m(2道)、12.8x4(2道)、6.8x4m(1道)	m2	312		
39	010804005001	金属格栅门	1. 不锈钢菱形镂空推拉门 2. 尺寸3.25米*2.55米	m2	16.58		
40	01B004	电动液压篮球架	1. 电动液压篮球架 2. 规格：底座2.5*1.3米（长*宽）、伸臂3.35米、篮圈高度3.05米，最小场地尺寸37.4 3. 底座、前后立柱及拉杆材质均为Q235B；3、底座配重单只配重≥500kg 4. 篮板：规格为1.8*1.05米（长*宽），玻璃厚度≥12mm，采用高强度双层夹胶钢化篮板 5. 暂定综合单价64000元/套，采购时经甲方看样确认	套	4		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				70000
1.1	暂列金	项			70000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					70000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		电气工程					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:1ALZ(新增配电箱) 2. 规格:600*800*200 3. 安装方式:距地1.5m挂墙安装 4. 无端子外部接线	台	1		
2	030412001022	电气配管	1. 材质:JDG管 2. 规格:JDG25 3. 安装部位:超高部分	m	2008.99		
3	030412003003	配线	1. 型号:WDZ-BYJ-4 2. 材质:铜芯 3. 配线线制:管内穿线（超高部分）	m	6026.99		
4	030412003004	配线	1. 型号:WDZ-BYJ-4 2. 材质:铜芯 3. 配线线制:线槽穿线	m	3311.44		
5	030413005001	工厂灯	1. 名称:广照型LED工厂灯 2. 型号:200W,单灯光效大于140Lm/W,光通量28000Lm。带万象角度调节。 3. 安装形式:超高吊装 4. 高空安装措施在脚手架中考虑	套	169		
6	030409016001	桥架槽盒安装	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:250*100	m	188.92		
7	030409017001	桥架支撑架	1. 名称:桥架支撑架 2. 制作与安装	t	0.151		
8	030413005002	工厂灯	1. 名称:广照型LED工厂灯 2. 安装形式:吊装 3. 旧灯利用（不含主材） 4. 高空安装措施在脚手架中考虑	套	53		
		拆除工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卫生间给排水工程改造

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给排水工程					
1	031001006001	塑料管	1. 材质:PPR给水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:给水 5. 管道消毒冲洗	m	7.52		
2	031001006002	塑料管	1. 材质:PPR给水管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:给水 5. 管道消毒冲洗	m	13.72		
3	031001006003	塑料管	1. 材质:PPR给水管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:给水 5. 管道消毒冲洗	m	10		
4	031001006004	塑料管	1. 材质:PPR给水管 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:给水 5. 管道消毒冲洗	m	6		
5	031001006005	塑料管	1. 材质:PVC排水管 2. 规格:DN110 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:污水	m	32.54		
6	031001006006	塑料管	1. 材质:PVC排水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:污水	m	14.9		
7	031003017001	地漏	1. 材质:不锈钢防臭地漏 2. 规格:DN50	个	6		
8	031003008002	其他成品卫生器具	1. 类型:成品拖把池	组	2		
9	031003006001	大便器	1. 类型:蹲式大便器 2. 脚踩式	组	8		
10	031003003002	洗脸盆	1. 类型:成品陶瓷洗手盆	组	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 卫生间给排水工程改造

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	031003007001	小便器	1. 名称:小便器 2. 利旧安装	组	4		
12	031003016001	水龙头	1. 材质:水龙头 2. 安装方式:利旧安装	个	6		
13	031005019001	电热水器	1. 型号:小厨宝 2. 安装方式:利旧安装	台	2		
		拆除工程					
14	031001001001	镀锌钢管	1. 名称:拆除原有给水管	m	21.24		
15	031001006009	拆除塑料管	1. 名称:拆除原有给水管	m	16		
16	031001006010	拆除塑料管	1. 名称:拆除原有给水管 2. 规格:DN15	m	6		
17	031001006011	拆除塑料管	1. 名称:拆除原有排水管 2. 规格:DN110	m	32.54		
18	031001006012	拆除塑料管	1. 名称:拆除原有排水管 2. 规格:DN50	m	14.9		
19	031003003001	拆除原有洗脸盆	1. 类型:原有洗脸盆 2. 拆除	组	6		
20	031003017002	拆除原有地漏	1. 不锈钢防臭地漏 2. 规格:DN50 3. 拆除	个	6		
21	031003006002	拆除原有大便器	1. 类型:蹲式大便器 2. 拆除	组	8		
22	031003007002	拆除原有小便器	1. 名称:小便器 2. 拆除	组	4		
23	031003008003	拆除原有拖把池	1. 类型:成品拖把池 2. 拆除	组	2		
24	031003016002	拆除原水龙头	1. 材质:水龙头 2. 拆除	个	6		
25	031005019002	拆除原小厨宝	1. 型号:小厨宝 2. 拆除装	台	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：卫生间给排水工程改造

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 卫生间给排水工程改造

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卫生间电气工程改造

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管网土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010102003001	挖沟槽土方	1. 小型机械沟槽土方	m3	127.03		
2	010102009001	回填方	1. 素土回填	m3	48		
3	010103002001	余方弃置	1. 余土外运，运距暂自行考虑	m3	71.83		
4	010401009001	砖砌电缆沟	1. 净尺寸：275mm*567mm 2. 内侧20厚1:2避水砂浆光面 3. 63mm高125mm厚C25混凝土压顶 4. 125mm厚M10水泥砂浆砌MU15砖 5. 30mm厚C15混凝土底板 6. 复合树脂盖板(400*400*40) 7. 50X50*5镀锌角钢预埋件 8. 50X50*5角钢支架	m	215		
5	040504001001	砖砌电缆井	1. 尺寸：600mm*600mm*630mm 2. 20厚1:2避水砂浆光面 3. 63mm高125mm厚C25混凝土压顶 4. 125mm厚M10水泥砂浆砌MU15砖 5. 50厚C15混凝土底板 6. 复合树脂盖板(600*600*40) 7. 50X50镀锌角钢	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管网土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：室外管网土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 室外管网土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 室外电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。