工程名称：2026年度蒲城县紫荆街道双孢菇产业发展项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 09 月 08 日

招 标 人：蒲城县紫荆街道办事处（盖章）

法定代表人或其授权人：赵鹏（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年度蒲城县紫荆街道双孢菇产业发展项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	2026年度蒲城县紫荆街道双孢菇产业发展项目	
合　　计		

工程项目总造价表

项目名称：2026年度蒲城县紫荆街道双孢菇产业发展项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年度蒲城县紫荆街道双孢菇产业发展项目						
1.1	房屋建筑与装饰工程						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年度蒲城县紫荆街道双孢菇产业发展项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	房屋建筑与装饰工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	01B001	15座双孢菇种植棚内架拆除	[项目特征] 1.15座双孢菇种植棚内人工拆除清运种植架、包塑钢网、密目网、原种植架规格参数同本次设计，每棚3排种植架	m2	8100		
2	010103002001	15座双孢菇种植棚内原种植架腐植土倒运	[项目特征] 1.15座双孢菇种植棚内原种植架腐植土（每棚3排种植架、每排种植架5层种植土、平均厚度0.3m、宽1.2m）人工倒运50m内 [工作内容] 1.装卸 2.倒运	m3	2430		
3	010103002002	余方弃置	[项目特征] 1.15座双孢菇种植棚内原种植架腐植土（每棚3排种植架、每排种植架5层种植土、平均厚度0.3m、宽1.2m）腐殖土垃圾土清运10KM [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	2430		
4	01B002	镀锌板出风口拆除	[项目特征] 1.15座双孢菇种植棚内人工拆除清运镀锌板出风口400*400*3200，每棚1个	个	15		
5	011712001001	管道拆除	[项目特征] 1.管道种类、材质:棚内通风管道拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m	252		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	011713001001	灯具拆除	[项目特征] 1.灯具种类:照明LED灯带拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m	300		
		新做工程					
7	010603003001	钢管柱	[项目特征] 1.钢材品种、规格:20*2.0镀锌圆管立柱 纵向间距1.5m [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	4.364		
8	010606003001	钢墙架	[项目特征] 1.钢材品种、规格：20*2.0镀锌圆管边框 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	11.988		
9	010606003002	钢墙架	[项目特征] 1.钢材品种、规格：20*2.0镀锌圆管滑轨 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	2.398		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010607002001	钢支撑、钢拉条	[项目特征] 1.钢材品种、规格:20*2.0镀锌圆管横撑纵向间距0.5m [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆	t	14.793		
11	01B003	双孢菇种植架密目网铺设	[项目特征] 1.密目网为2000目聚丙烯密目网,每排种植架铺设5层	m2	8100		
12	01B004	双孢菇种植架包塑钢网铺设	[项目特征] 1.包塑钢网为4.0丝径、30*30网格，每排种植架铺设5层	m2	8100		
13	030702001001	镀锌板出风口	[项目特征] 1.名称:15座双孢菇种植棚内新做0.8厚镀锌板出风口400*400*3200 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	76.8		
14	030702008001	柔性软风管	[项目特征] 1.名称:D300通风软管 [工作内容] 1.风管安装 2.风管接头安装	m	252		
15	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1.名称:LED灯带 IP65级 [工作内容] 1.安装	m	300		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。