第二次磋商报价

（一）报价表

项目编号：XJZB-2026-08006

项目名称	投标报价（元）	工期	质量标准
岚皋县2026年中央财政生态保护恢复资金古树名木保护补助项目	167000.00	自合同签订之日起至2026年12月15日前完成本项目	合格
投标报价（大写）	壹拾陆万柒仟元整		

注：报价精确到小数点后两位。

投标人（盖投标人公章）：岚皋久木古树保护工程有限公司

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日 期： 2026年9 月 18 日

（二）已标价工程量清单

序号	分项名称		单位	数量	单价（元）	合计（元）
一	1.1号岩栎古树					
1	（1）树洞清腐、防腐、填充修补	清腐防腐	㎡	1.5	1252.26	1878.39
		填充加固体积	㎥	0.1	2295.82	229.58
2	（2）树体伤口、伤疤清腐防腐	清腐防腐	㎡	2.7	1252.26	3381.10
3	（3）危险性枝修剪及杂物清理	清理枯枝、腐烂枝蓄积	㎥	0.5	375.68	187.84
		处理剪口创面	㎡	0.3	100.19	30.06
		清除树体上杂物等干扰物面积	㎡	2	29.2	58.40
	（4）土壤改良与根系诱导	原岩缝及周边环境土壤改良面积13.2㎡、体积 3.3㎥	㎥	3.3	66.8	220.44
		造穴面积4.8㎡，造穴体积1.5㎥	㎥	1.5	75.14	112.71
		PVC管	根	5	15.44	77.20
		水泥	t	0.5	342.29	171.15
		钢筋Ø10	根	24	13.36	320.64
5	（5）树体病虫害防治	防治面积树体+地面	㎡	100	82.92	8292.00
6	（6）场地杂物清除	清理	㎡	80	75.14	6011.20
		各类垃圾	㎥	0.5	66.8	33.40
7	（7）脚手架搭建及拆卸	搭建10m*8m	㎡	80	30.05	2404.00
二	2.2号小叶青冈					
1	（1）树洞清腐防腐、填充封堵部位	清腐防腐	㎡	0.82	1252.26	1026.85
		填充加固体积	㎥	0.1	2295.83	229.58
2	（2）树体伤口、伤疤清腐防腐	清腐防腐	㎡	3	1252.26	3756.78
3	（3）危险性枝修剪及杂物清理	清理枯枝、腐烂枝蓄积	㎥	1.2	375.68	450.82
		处理剪口创面	㎡	0.5	100.19	50.10

		清除树体上藤蔓、寄生植物、杂物等干扰物	㎡	12	375.68	4508.16
4	（4）土壤改良及根系诱导	土壤改良面积45㎡、体积11.3㎥	㎥	11.3	70.19	793.15
		根系诱导面积12㎡；体积9.6㎥	㎥	9.6	66.8	641.28
5	（5）树体病虫害防治	防治面积树体+地面	㎡	180	82.92	14925.60
6	（6）场地杂物清除	清理	㎡	150	75.14	11271.00
		各类垃圾	㎥	1	66.8	66.80
7	（7）脚手架搭建及拆卸	搭建10m*14m	㎡	140	30.05	4207.00
三	**3.3号古树-小叶青冈**					
1	（1）树体伤口、伤疤清腐防腐	清腐防腐	㎡	3.5	1252.26	4382.91
2	（2）危险性枝修剪及杂物清理	清理枯枝、腐烂枝蓄积	㎥	1.5	375.68	563.52
		处理剪口创面	㎡	0.6	100.19	60.11
		清除树体上藤蔓、寄生植物、杂物等干扰物	㎡	18	375.68	6762.24
3	（3）土壤改良及根系诱导	土壤改良面积46.5㎡、体积11.6㎥	㎥	11.6	70.19	814.20
		根系诱导面积14㎡、体积11㎥	㎥	11	66.8	734.80
4	（4）树体病虫害防治	防治面积树体+地面	㎡	200	82.92	16584.00
		释放天敌虫	头	40	0.73	29.20
5	（5）场地杂物清除	清理	㎡	120	75.14	9016.80
		各类垃圾	㎥	1	66.8	66.80
6	（6）脚手架搭建及拆卸	搭建 10m*10m 钢管脚手架工作台，与 2 号古树可共用一部分）	㎡	100	30.05	3005.00
四	**4. 4号古树-玉兰**					
1	（1）树洞清腐防腐、填充封堵部位	大小树洞23个，清腐防腐	㎡	4.5	1252.26	5635.17
		填充加固体积0.5㎥	㎥	0.5	2295.83	1147.92
2	（2）树体伤口、伤疤清腐防腐	计清腐防腐面积2.4㎡	㎡	2.4	1252.26	3005.42

3	（3）危险性枝修剪及杂物清理	清理危险性枯枝3根，蓄积	m³	0.1	375.68	37.57
		处理剪口创面	m²	0.03	100.19	3.01
		清除树体上苔藓及枯落附着物	m²	15	375.68	5635.20
4	（4）土壤改良、根系诱导及生态植被恢复	土壤改良面积60m²、体积15.0m³	m³	15	70.19	1052.85
		根系诱导面积13.1m²、体积10.5m³	m³	10.5	66.8	701.40
		生态植被恢复	m²	180	78.5	14130.00
5	（5）树体病虫害防治	防治面积树体+地面	m²	150	82.92	12438.00
6	（6）场地杂物清除	清理	m²	150	75.14	11271.00
		各类垃圾	m³	1.2	66.8	80.16
7	（7）脚手架搭建及拆卸	搭建10m*15m 钢管脚手架	m²	150	30.05	4507.50
	合　计					167000.00

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
2.报价精确到小数点后两位。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人单位：岚皋久木古树保护工程有限公司（公章）

日期：　2026年9 月18 日