工程项目清单费用汇总表

工程名称:勉县长沟河镇革命老区人居环境提升项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	公厕-土建工程	
2	公厕-电气工程	
3	公厕-给排水工程	
4	公厕-室外电气工程	
5	公厕-应急照明	
6	长廊-土建工程	
7	室外部分-土建工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.1	土石方工程					
1	010102003001	挖沟槽土方	1.挖沟槽土方 2.本工程量已考虑工作面及放坡 3.开挖方式：机械挖土	m3	37.77		
2	010102009001	回填方	1.土质要求:素土 2.夯填（碾压）:夯填（碾压）	m3	25.47		
3	010103001001	普探	1、普探 2、按建筑物外边线外放3m计算	m2	134.55		
4	010103001002	平整场地	1、平整场地 2、按建筑外边线外放2m计算	m2	92.15		
5	010103002001	土方运输	1.土方装卸运输,运距自行考虑 2.弃土方，现场清理	m3	8.48		
	A.4	砌筑工程					
6	010401001001	砖基础	1.砖品种:MU15烧结实心砖 2.砂浆强度等级:用M10水泥砂浆砌筑	m3	3.05		
7	010401002001	实心砖墙	1.砖品种:MU10烧结实心砖 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级:用M7.5水泥砂浆砌筑	m3	17.83		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
8	010501001001	基础垫层	1.混凝土强度等级：C20 2.混凝土拌合料要求：商品砼	m3	2.36		
9	010502002001	条形基础	1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌合料要求：商品砼	m3	5.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010502013001	平板	1.板厚度:100mm以内 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土拌和料要求:商品砼	m3	2.67		
11	010502019001	悬挑板	1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌合料要求：商品砼	m3	1.71		
12	010502019002	栏板	1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌合料要求：商品砼	m3	2.06		
13	010502021001	构造柱	1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌合料要求：商品砼	m3	3.11		
14	010502022001	地圈梁	1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌合料要求：商品砼	m3	1.63		
15	010502022002	圈梁	1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌合料要求：商品砼	m3	2.04		
16	010502023001	现浇过梁	1.混凝土强度等级：C25 2.混凝土拌合料要求：商品砼	m3	0.38		
17	010502025001	水泥砂浆面层散水	1.20厚1：2.5水泥砂浆压实赶光 2.素水泥砂浆一道 3.60厚C20混凝土 4.150厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 5.素土夯实，向外坡5%	m2	18.36		
18	010502027001	水泥面层锯齿坡道	1.30厚1：2水泥砂浆抹面，做出60宽6深锯齿 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.150厚C15混凝土 4.素土夯实	m2	5.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:垫层模板	m2	5.6		
20	010505002001	基础模板	1.基础类型:条形基础模板	m2	17.28		
21	010505007001	平板模板	1.模板形式:平板模板	m2	26.72		
22	010505008001	悬挑板模板	1.模板形式:悬挑板模板	m2	20.01		
23	010505011001	构造柱模板	1.模板形式:构造柱模板	m2	23.68		
24	010505012001	地圈梁模板	1.模板形式:地圈梁模板	m2	13.65		
25	010505012002	圈梁模板	1.模板形式:圈梁模板	m2	11.42		
26	010505013001	过梁模板	1.模板形式:过梁模板	m2	4.43		
27	010505020001	栏板模板	1.模板形式:栏板模板	m2	41.32		
28	010506001001	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢Φ10以内(含Φ10)	t	0.675		
29	010506001002	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢Φ18以内	t	0.685		
30	010506001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:圆钢Φ10以内	t	0.112		
31	010506001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋Φ10以内	t	0.203		
32	010506003001	砌体加固筋	1.钢筋种类、规格:圆钢HPB300 Φ10以内	t	0.089		
	A.8	门窗工程					
33	010801002001	成品单扇钢木复合套装门	1.门洞尺寸：1000*2400	m2	4.8		
34	010807001002	塑钢窗	1.窗类型:塑钢窗 2.玻璃品种、厚度:5+9A+5厚中空玻璃塑钢门窗	m2	2.7		
	A.9	屋面及防水工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	010901001001	坡屋Ⅱ5：块瓦屋面	1.深灰色釉面瓦用1:1:4水泥石灰砂浆加水泥重3%的麻刀或耐碱短玻纤卧瓦，最薄处≥20 2.25厚1:3水泥砂浆，满铺1厚钢板网，菱孔15*40，搭接处用Φ10钢筋头绑牢 3.一道4厚sbs改性沥青卷材防水 4.钢筋混凝土屋面板，至檐口处上翻高度与保温层厚度齐平，屋面板内预埋Φ10钢筋头@1000*1000，伸出保温层面30	m2	21.3		
36	010901008001	不上人屋面	1.40厚C20细石混凝土保护层 2.两道3.0厚SBS-Ⅱ型防水卷材 3.25厚1：3水泥砂浆找平层 4.2厚聚氨酯合成高分子防水涂膜一道	m2	51.2		
37	010902004001	屋面排水管	1.UPVC管110 2.塑料水落斗 3.塑料水落口 4.C20细石混凝土水簸箕	m	7.2		
38	010903002001	外墙面防水	1.1.2厚聚合物水泥防水涂料（JS） 2.8厚聚合物水泥防水砂浆抹平扫毛，(砂浆中满铺埋入一层耐碱玻纤网布)	m2	69.6		
39	010903002002	卫生间内墙面防水	1、1.5厚聚氨酯高分子防水涂膜一道，地面四周翻起300高，盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度不应小于1200mm	m2	106.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	010904002001	卫生间地面防水	1.1.5厚聚氨酯合成高分子防水涂膜两道	m2	27.65		
	A.10	保温、隔热、防腐工程					
41	011001001001	保温隔热屋面	1.45厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 2.泡沫混凝土找坡，最薄处30厚 3.部位：屋面	m2	51.2		
42	011001003001	保温隔热外墙面	1.31厚抛塑抹面复合保温材料保温层 2.5厚抹面胶浆(复合耐碱玻纤网布一层)	m2	69.6		
	A.11	楼地面装饰工程					
43	011102003001	地29：防滑地砖楼地面	1、300*300防滑仿地砖 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 5、60厚C15混凝土垫层 6、部位：卫生间	m2	27.65		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
44	011203003001	内112/113：面砖内墙	1.白水泥擦缝 2.5厚釉面砖面层(规格300*600,粘贴前先将釉面砖浸水2小时以上),高度3.4米 3.4厚强力胶水泥粘结层,揉挤压实 4.9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平	m2	106.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
45	011203003002	外20：面砖外墙	1.1:1专用水泥砂浆(细纱)勾缝 2.粘贴200*400外墙饰面砖,在砖背面满抹5厚1:2专用水泥粘结砂浆 3.4厚强力胶水泥粘结层,揉挤压实	m2	18.4		
46	011207003002	卫生间隔断	1.塑料隔断 2.120厚砖砌墩台 3.180厚1：6水泥焦渣	m2	10.05		
	A.13	天棚工程					
47	011302001001	棚32：塑铝板吊顶	1.6厚塑铝板面层(规格600*1200),专用粘结剂粘贴在龙骨底面上,自攻螺丝固定 2.U型轻钢次龙CB60*27中距≤600或同板宽 3.U型轻钢主龙CB50*20中距≤1200 4.6钢筋吊杆,双向中距≤1200,膨胀螺栓固定 5.H=3300mm	m2	26.72		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
48	011403001001	外墙真石漆	1.外墙真石漆 2.柔性耐水腻子 3.部位：外墙面	m2	51.2		
	A.15	其他装饰工程					
49	011505001001	洗漱台	1.洗手盆采用25厚花岗岩台面	m2	1.03		
50	011505002003	挂钩	1.挂钩距地1.2m	个	8		
51	011505002004	成品纸篓	1.成品纸篓	个	4		
52	011505003001	镜面玻璃	1、镜子高度1200mm	m2	2.04		
	A.16	室外总体工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
53	011601002001	沟底混凝土面层	1.150厚C25混凝土路面，分块现浇，震捣密实，随打随抹平起毛，每块长度不大于6米。留缝10-15，用沥青砂填实或涂沥青松木条板嵌缝路面 2.350厚砂夹石垫层	m2	620		
54	010102003002	沟底挖方	1.沟底挖方 2.本工程量已考虑工作面及放坡 3.开挖方式：机械挖土	m3	248		
55	010103002002	土方运输	1.土方装卸运输，运距5km以内 2.弃土方，现场清理	m3	310		
56	011702002001	拆除原沟底100厚混凝土垫层	1.拆除原沟底100厚混凝土垫层	m3	62		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：公厕-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：公厕-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		电气工程					
1	030402012001	成套配电箱	1.名称:AL 2.规格:450X400X140 3.接线端子:无端子外部接线 4.距地1.8米明装	台	1		
2	030412001003	电气配管	1.材质:PC管 2.规格:PC16 3.配置形式:暗装	m	13.69		
3	030412001006	电气配管	1.材质:PC管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗装	m	10.72		
4	030412001004	配管	1.材质:RC管 2.规格:RC40	m	30		
5	030412001005	配管	1.材质:SC管 2.规格:SC15	m	0.62		
6	030412003001	配线	1.型号:BV-2.5 2.材质:铜芯 3.配线线制:管内穿线	m	42.48		
7	030412003017	配线	1.型号:BV-4 2.材质:铜芯 3.配线线制:管内穿线	m	34.7		
8	030412003016	配线	1.型号:WDZN-BYJ-2.5 2.材质:铜芯 3.配线线制:管内穿线	m	1.85		
9	030412003015	配线	1.型号:BV-10 2.材质:铜芯 3.配线线制:管内穿线	m	90		
10	030413001003	普通灯具	1.名称:防水防尘灯 2.型号:220V/22W节能灯(+防水防尘灯罩) 3.安装形式:吸顶	套	4		
11	030413001004	普通灯具	1.名称:防水壁灯 2.型号:13W(IP65型) 3.安装形式:距地2.8米,壁装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030405015001	风扇	1.名称:排气扇	台	2		
13	030413013004	插座	1.名称:插座 2.型号:V426/10USL(IP54型) 3.安装形式:距地0.4米	套	1		
14	030413012001	开关、按钮	1.名称:暗装三极防水开关 2.规格:V31/1/2AY(+防溅盒) 3.安装形式:h=1.3m	套	3		
15	030413012002	开关、按钮	1.名称:暗装单极防水开关 2.规格:V31/1/2BY(+防溅盒) 3.安装形式:h=1.3m	套	1		
16	030412005001	接线盒	1.名称:预留接线盒、开关盒等	个	5		
17	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称:MEB箱 2.规格:580X280X90 3.距地0.5m	台	1		
18	030410004001	均压环	1.名称:利用基础内钢筋作闭合自然接地极	m	22.45		
19	030410002001	接地母线	1.材质:40X4镀锌扁钢	m	1.5		
20	030410002002	接地母线	1.材质:40X4不锈钢	m	1.8		
21	030410012001	防雷断接卡、箱	1.名称:测试卡子 2.安装形式:室外地面上0.5m处设	台	2		
22	030410003001	引下线	1.材质:利用本建筑屋面内所有柱(或剪力墙)内4根Φ10以上主筋做接闪引下线	m	28.8		
23	030410005001	避雷网	1.材质:Φ10热镀锌圆钢做接闪带	m	22.79		
24	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	1.土方开挖、回填	m3	13.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

合　　计	

措施项目清单计价表

工程名称：公厕-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：公厕-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给排水工程					
1	031001006002	塑料管	1.材质:PE管 2.规格:De50 3.管道消毒冲洗 4.介质:给水管	m	30		
2	031001006010	塑料管	1.材质:PE管 2.规格:De40 3.管道消毒冲洗 4.介质:给水管	m	11.74		
3	031001006003	塑料管	1.材质:PE管 2.规格:De32 3.管道消毒冲洗 4.介质:给水管	m	4.87		
4	031001006004	塑料管	1.材质:PE管 2.规格:De25 3.管道消毒冲洗 4.介质:给水管	m	1.97		
5	031001006006	塑料管	1.材质:PPR管 2.规格:De20 3.管道消毒冲洗 4.介质:给水管	m	1.6		
6	031001006005	塑料管	1.材质:U-PVC排水管 2.规格:DN300 3.连接形式:粘接	m	34.7		
7	031001006009	塑料管	1.材质:U-PVC排水管 2.规格:dn160 3.连接形式:粘接	m	8.98		
8	031001006007	塑料管	1.材质:U-PVC排水管 2.规格:dn110 3.连接形式:粘接	m	10.14		
9	031001006008	塑料管	1.材质:U-PVC排水管 2.规格:dn75 3.连接形式:粘接	m	6.32		
10	031002001001	阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:De40	个	1		
11	031002001002	阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:De40	个	1		
12	031002011001	水表	1.名称:水表 2.规格:De40	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	031003006001	大便器	1.类型:蹲式大便器	组	4		
14	031003007001	小便器	1.类型:小便斗	组	1		
15	031003003001	洗脸盆	1.类型:洗手盆	组	2		
16	031003008001	其他成品卫生器具	1.类型:拖布池	组	1		
17	031003017001	地漏	1.地漏 2.规格:DN50	个	2		
18	010102003001	挖沟槽土方	1.土方开挖 2.开挖深度:1.2m	m3	38.75		
19	010102009001	回填方	1.填方部位:土方回填	m3	38.75		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：公厕-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：公厕-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕-室外电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030413009001	园区路灯	1.名称:太阳能仿古路灯 2.含路灯基础	套	5		

措施项目清单计价表

工程名称：公厕-室外电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：公厕-室外电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕-应急照明　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030907003001	应急照明分配电装置	1.名称:ALE 2.规格:400*500*145 3.安装方式:距地1.8米	台	1		
2	030412001001	配管	1.材质:SC管 2.规格:SC20	m	7.25		
3	030412003001	配线	1.型号:WDZB1N-RVS2*2.5 2.材质:铜芯 3.配线线制:管内穿线	m	7.25		
4	030907004001	智能应急灯具及标志灯	1.名称:防水防尘壁挂应急照明灯 2.型号:A-ZFJC-E3W-A600B(室内选用≥IP65型) 3W 3.距地2.6m壁装	套	4		
5	030907004002	智能应急灯具及标志灯	1.名称:防水防尘型安全出口灯 2.型号:A-BLJC-10EⅡ1W-A401(≥IP65型) 1W 3.门框上方0.2m挂装	套	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：公厕-应急照明　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：公厕-应急照明　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长廊-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		长廊一					
	A.1	土石方工程					
1	010102002001	挖基坑土方	1.挖基坑土方 2.本工程量已考虑工作面及放坡 3.开挖方式：机械挖土	m3	30.72		
2	010102009001	回填方	1.土质要求:素土 2.夯填（碾压）：夯填（碾压） 3.机械回填	m3	25.77		
3	010103002001	土方运输	1.土方装卸运输,运距自行考虑 2.弃土方，现场清理	m3	1.08		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
4	010501001001	基础垫层	1.混凝土强度等级：C20 2.混凝土拌合料要求：商品砼	m3	1.2		
5	010502001001	独立基础	1.混凝土强度等级：C30 2.混凝土拌合料要求：商品砼	m3	2.68		
6	010502001002	装饰柱柱角	1.混凝土强度等级：C20 2.混凝土拌合料要求：商品砼	m3	0.56		
7	010502006001	短柱	1.混凝土强度等级：C30 2.混凝土拌合料要求：商品砼	m3	1.05		
8	010502032001	柱脚素混凝土包裹	1.混凝土强度等级：C20 2.混凝土拌合料要求：商品砼	m3	0.41		
9	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:垫层模板	m2	4.8		
10	010505002001	基础模板	1.基础类型:独立基础模板	m2	13.44		
11	010505002002	装饰柱柱角模板	1.模板形式：装饰柱柱角模板	m2	5.6		
12	010505004001	柱面模板	1.模板形式：短柱模板	m2	10.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长廊-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010506001001	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢Φ10以内(含Φ10)	t	0.351		
14	010506001002	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢Φ18以内	t	0.215		
15	010506009001	预埋铁件	1.构件名称:钢柱、装饰柱脚预埋件	t	0.225		
	A.6	金属结构工程					
16	010603003001	钢管柱	1.钢材品种、规格:B120*5.0镀锌方管 2.构件涂（镀）层要求:喷涂两道咖色防锈漆	t	0.737		
17	010603003002	装饰柱	1.钢材品种、规格:80*150*2.5镀锌方管 2.构件涂（镀）层要求:喷涂两道咖色防锈漆	t	0.408		
18	010604001001	钢梁	1.钢材品种、规格:60*120*4镀锌方管和40*80*3镀锌方管 2.构件涂（镀）层要求:喷涂两道咖色防锈漆	t	0.339		
19	010607003001	屋面钢檩条	1.钢材品种、规格:80*40*2.5@1000镀锌方管 2.构件涂（镀）层要求:喷涂两道咖色防锈漆	t	0.301		
20	010607003002	墙面钢檩条	1.钢材品种、规格:50*3.0镀锌钢管 2.构件涂（镀）层要求:喷涂两道咖色防锈漆	t	0.058		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
21	011402004002	金属构件油漆	1.一层木纹漆 2.部位：长廊钢结构	m2	81.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长廊-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1.构件名称:防火涂料 2.耐火等级要求:2.5h 3.涂料品种、遍数或厚度:厚型防火涂料	m2	40.83		
23	011404005002	金属面喷刷防火涂料	1.构件名称:防火涂料 2.耐火等级要求:1.5h 3.涂料品种、遍数或厚度:薄型防火涂料	m2	40.3		
		补充分部					
24	01B001	宣传栏框	1.铝合金开启式宣传栏框，可视面板（5厚PC耐力板） 2.背板（2厚热镀锌钢板） 3.尺寸：1300mm*1100mm	块	2		
25	01B003	长廊座椅	1.防腐木长廊座椅	m	19		
		长廊二					
	A.1	土石方工程					
26	010102002002	挖基坑土方	1.挖基坑土方 2.本工程量已考虑工作面及放坡 3.开挖方式：机械挖土	m3	20.48		
27	010102009002	回填方	1.土质要求:素土 2.夯填（碾压）:夯填（碾压） 3.机械回填	m3	17.18		
28	010103002002	土方运输	1.土方装卸运输,运距自行考虑 2.弃土方，现场清理	m3	0.72		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
29	010501001002	基础垫层	1.混凝土强度等级：C20 2.混凝土拌合料要求：商品砼	m3	0.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长廊-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	010502001003	独立基础	1.混凝土强度等级：C30 2.混凝土拌合料要求：商品砼	m3	1.79		
31	010502001004	装饰柱柱角	1.混凝土强度等级：C20 2.混凝土拌合料要求：商品砼	m3	0.36		
32	010502006002	短柱	1.混凝土强度等级：C30 2.混凝土拌合料要求：商品砼	m3	0.7		
33	010502032002	柱脚素混凝土包裹	1.混凝土强度等级：C20 2.混凝土拌合料要求：商品砼	m3	0.27		
34	010505001002	垫层模板	1.垫层部位:垫层模板	m2	3.2		
35	010505002003	基础模板	1.基础类型:独立基础模板	m2	8.96		
36	010505002004	装饰柱柱角模板	1.模板形式：装饰柱柱角模板	m2	3.6		
37	010505004002	柱面模板	1.模板形式：短柱模板	m2	7.04		
38	010506001003	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢Φ10以内(含Φ10)	t	0.35		
39	010506001004	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢Φ18以内	t	0.144		
40	010506009002	预埋铁件	1.构件名称:钢柱、装饰柱脚预埋件	t	0.148		
	A.6	金属结构工程					
41	010603003003	钢管柱	1.钢材品种、规格:B120*5.0镀锌方管 2.构件涂（镀）层要求:喷涂两道咖色防锈漆	t	0.491		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长廊-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
42	010603003004	装饰柱	1.钢材品种、规格:80*150*2.5镀锌方管 2.构件涂（镀）层要求:喷涂两道咖色防锈漆	t	0.262		
43	010604001002	钢梁	1.钢材品种、规格:60*120*4镀锌方管和40*80*3镀锌方管 2.构件涂（镀）层要求:喷涂两道咖色防锈漆	t	0.151		
44	010607003003	屋面钢檩条	1.钢材品种、规格:80*40*2.5@1000镀锌方管 2.构件涂（镀）层要求:喷涂两道咖色防锈漆	t	0.166		
45	010607003004	墙面钢檩条	1.钢材品种、规格:50*3.0镀锌钢管 2.构件涂（镀）层要求:喷涂两道咖色防锈漆	t	0.058		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
46	011402004001	金属构件油漆	1.一层木纹漆 2.部位：长廊钢结构	m2	47.21		
47	011404005003	金属面喷刷防火涂料	1.构件名称:防火涂料 2.耐火等级要求:2.5h 3.涂料品种、遍数或厚度:厚型防火涂料	m2	26.72		
48	011404005004	金属面喷刷防火涂料	1.构件名称:防火涂料 2.耐火等级要求:1.5h 3.涂料品种、遍数或厚度:薄型防火涂料	m2	20.49		
		补充分部					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长廊-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
49	01B002	宣传栏框	1.铝合金开启式宣传栏框，可视面板（5厚PC耐力板） 2.背板（2厚热镀锌钢板） 3.尺寸：1300mm*1100mm	块	2		
50	01B004	长廊座椅	1.木质长廊座椅	m	10.5		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：长廊-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：长廊-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外部分-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		围墙					
1	010102003005	挖沟槽土方	1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:1.5m内 3.部位：围墙	m3	76.13		
2	010102009006	回填方	1.填方部位:围墙 2.材料品种:素土 3.密实度:压实系数不小于0.94	m3	55.42		
3	010103002004	余方弃置	1.土石类别:素土 2.弃土运距:暂定5Km 3.排土场自行考虑	m3	12.4		
4	010401001002	砖基础	1.MU15实心砖基础	m3	9.52		
5	010401002004	砖砌围墙	1.围墙墙体均采用M10水泥砂浆砌筑MU15页岩实心砖砌筑。	m3	42.73		
6	010502002002	围墙条形基础	1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土拌合料要求：商品砼	m3	14.27		
7	010505002002	基础模板	1.基础类型:条形基础模板	m2	4.76		
8	010502021002	构造柱	1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌合料要求：商品砼	m3	2.79		
9	010505011002	构造柱模板	1.模板形式:构造柱模板	m2	23.26		
10	010502032002	围墙压顶	1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土拌合料要求：商品砼	m3	3.84		
11	010505020002	围墙压顶模板	1.模板形式:围墙压顶模板	m2	34.89		
12	010506001003	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢Φ18以内 2.部位：围墙构造柱	t	0.097		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外部分-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010506001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:圆钢Φ10以内 2.部位：围墙构造柱	t	0.104		
14	010506003002	砌体加固筋	1.钢筋种类、规格:圆钢HPB300 Φ10以内	t	0.211		
15	011201001001	外墙面一般抹灰	1. 8厚1：2.5水泥砂浆抹面 2. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛	m2	326.18		
16	011403001002	围墙喷乳胶漆	1.围墙两侧喷白色外墙乳胶漆	m2	307.31		
17	011203003002	围墙贴砖	1.围墙外墙裙贴200*400外墙仿石面砖 2.高度：0.35m	m2	55.51		
18	010901001002	围墙顶贴瓦	1.围墙顶采用灰色筒瓦、板瓦（带滴水）及60厚1：3水泥砂浆卧瓦	m2	47.58		
19	01B007	铝格栅窗花	1.围墙窗花：2厚16*60铝格栅，面饰深灰色氟碳漆	m2	13.82		
20	010804006001	铁艺围栏大门	1.铁艺围栏大门刷咖色防锈漆 2.立杆采用24*20*1.0，门边柱采用56*56*2，横杆采用50*34*1.5	m2	4.4		
21	010903003002	围墙防潮层	1.防潮层（室外地坪以上60mm处）20厚1：2.5水泥砂浆加5%防水剂	m2	19.03		
22	031001001002	镀锌钢管	1.预埋70钢管排水管	m	10		
23	030413008002	霓虹灯	1.围墙檐口嵌入式LED暖光柔性霓虹灯带亮化	m	79.3		
		混凝土路缘石					
24	011601006001	混凝土路缘石	1.1000*180*100宽道牙石 2.20厚水泥砂浆 3.150厚砂夹石垫层	m	103.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外部分-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		花岗岩石板路面					
25	011601003001	花岗岩石板路面	1.60厚花岗岩石板面层,缝宽8,干石灰粗砂扫缝,洒水封缝 2.30厚1:6干硬性水泥砂浆 3.150厚C20混凝土 4.300厚砂夹石垫层 5.素土夯实	m2	107		
26	011601003002	30厚白色花岗岩中式线条		m2	6.36		
		机动车混凝土路面					
27	011601002001	机动车混凝土路面	1.180厚C25混凝土路面,每块路面长度不大于6米。留缝10,用沥青砂填实,厚150 2.300厚砂夹石垫层 3.素土夯实,压实系数≥0.95	m2	82.5		
		卵石地坪路面					
28	011601002002	卵石地坪路面	1.60厚C20细石混凝土嵌卵石面层 2.150厚C20混凝土 3.150厚砂夹石垫层 4.素土夯实	m2	29		
		艺术压印地坪路面					
29	011601002003	艺术压印地坪路面	1.2~4厚压印地坪 2.180厚C20混凝土,每块路面长度不大于6米。留缝10,用沥青砂填实,厚150 3.300厚砂夹石垫层 4.素土夯实 5.伸缩缝参图集09J09-102页	m2	808.35		
		雨水沟					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外部分-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	010502030001	400宽雨水沟	1.沟壁采用240实心砖砌筑 2.150厚C20混凝土垫层 3.450*600*80地沟盖板	m	66.6		
31	040501001001	DN400混凝土管	1.预埋DN400混凝土管	m	5		
		舞台					
32	011601002004	舞台混凝土地面	1.120厚C25混凝土路面,每块路面长度不大于6米。留缝10,用沥青砂填实,厚150 2.300厚砂夹石垫层 3.素土夯实,压实系数≥0.95	m2	83		
		花池、成品石桌椅					
33	010102003002	挖沟槽土方	1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:1.5m内 3.部位：花池	m3	3.78		
34	010102009002	回填方	1.填方部位:花池 2.材料品种:耕植土	m3	3.75		
35	010401009001	砖砌花池	1.花池池壁采用M5水泥砂浆砌筑MU7.5砖墙 2.外切灰色文化砖 3.100厚C15混凝土垫层 4.素土夯实	m	15		
36	01B001	成品石桌椅	1.成品石桌椅含一桌四凳	套	1		
		毛石挡墙					
37	010403004001	挡土墙	1.挡土墙均采用不小于MU30毛石，M7.5水泥砂浆砌筑。 1：2水泥砂浆勾石峰，用于外表面的石面要平整	m3	342.05		
38	010403001001	挡土墙基础	1.MU30毛石，M7.5水泥砂浆砌筑挡土墙基础	m3	313.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外部分-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
39	010502032003	挡墙顶部压顶	1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土拌合料要求：商品砼	m3	12.95		
40	010505020003	压顶模板	1.模板形式:压顶模板	m2	37		
41	010506001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:圆钢Φ10以内	t	0.33		
42	010502030002	500宽截水沟	1.100厚C20混凝土截水沟，沟底纵坡0.5%，沟宽500，沟深300	m	185		
43	010102003003	挖沟槽土方	1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:1.5m内 3.部位：挡土墙	m3	438.9		
44	010102009003	回填方	1.填方部位:挡土墙 2.材料品种:素土 3.密实度:压实系数不小于0.94	m3	125.89		
45	010103002002	土方运输	1.土方装卸运输,运距5km以内 2.弃土方，现场清理	m3	313.01		
		机动车停车位划线					
46	011108005001	车位线	1.100宽白色车位划线漆	m2	4.4		
		钢结构柴火棚					
47	010607003001	墙面钢墙架	1.钢材品种、规格:镀锌方管40*40*3	t	9.214		
48	010605003001	屋面压型钢板	1.0.6mm浅灰色单层压型金属板	m2	627.07		
		场地回填					
49	010102009004	场地回填方	1.场地砂夹石石回填 2.机械回填机械碾压 3.压实度≥94%	m3	285.4		
50	010102009007	场地回填方	1.场地回填土 2.机械回填机械碾压 3.外购土	m3	2714.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外部分-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		成品木结构花架					
51	01B002	成品木结构花架	1.成品木结构花架2.7长	个	1		
		拆除原有建筑					
52	01B005	拆除原房屋	1.拆除原有一层建筑，1层总高3米，砖混结构，长4.8m*宽4.4m；拆除原有二层建筑，2层总高6米，砖混结构，长40.1m*宽9.1m 2.含垃圾外运，运距自行考虑	项	1		
		硬化路面					
53	011601002005	硬化路面	1.18cm厚C25混凝土路面	m2	72.5		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外部分-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：室外部分-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				50000
1.1	暂列金额	项			50000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					50000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。