

工程项目总造价表

项目名称：消化内镜中心装修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	消化内镜中心装修改造项目						
1.1	单独装饰工程						
1.2	通风空调工程						
1.3	电气设备安装工程						
1.4	建筑智能化工程						
1.5	给排水工程						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	010103002001	建筑垃圾外运	1. 拆除的建筑垃圾外运 2. 外运方式:人工装车, 自卸汽车外运 3. 外运距离暂定5km	m3	61.49		
2	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 原有装石膏板吊顶及龙骨拆除	m2	232.21		
3	011709002001	隔断隔墙拆除	1. 原有轻质隔墙拆除, 含隔墙门 2. 拆除高度:4.2m	m2	498.79		
4	011715001001	新开门洞	1. 打洞部位材质:加气混凝土砌块 2. 注:包含门洞修补及垃圾清运费	m2	8.71		
5	01B001	改造区域内办公家具等设施迁移	1. 对原有改造区域内办公家具等设施进行保护性迁移 2. 具体堆放位置由甲方自行决定 3. 此项内容暂定5000元/项	项	1		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
6	010401007001	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块	m3	5.99		
7	010503006001	预制过梁制作及安装	1. 混凝土强度等级:C30 2. 模板:采用复合模板	m3	0.14		
8	010605002001	净化板隔墙	1. 50厚医疗净化板 2. 槽铝卡槽固定 3. 拼装、接缝处理	m2	220.3		
9	010605002002	净化板隔墙	1. 50mm厚硫化镁净化板 2. 内填充岩棉 3. 采用边置铁框(镀锌), 槽铝卡槽固定 4. 拼装、接缝处理 5. 注:墙、顶、地安装规格60mm不锈钢阳、阴角	m2	383.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		天棚工程					
10	011302001001	平面吊顶天棚	1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:3m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨框架 3. 面板材料品种、规格:洁净板饰面	m2	232.21		
		门窗工程					
11	010802002001	硫化镁净化板门 M2	1. 门洞口尺寸:900*2100mm(单开) 2. 框、扇材质、规格:净化板面内填充岩棉板	m2	30.24		
12	010802002002	硫化镁净化板门 M3	1. 门洞口尺寸:1500*2100mm(双开) 2. 框、扇材质、规格:净化板面内填充岩棉板	m2	3.15		
13	010802004001	双开钢制防火净化门 M4	1. 门洞口尺寸:1200*2100mm 2. 防火等级:甲级 3. 开启方式:平开	m2	7.56		
14	010805001001	电动感应平移净化门 M1	1. 门代号及洞口尺寸:1500*2100MM 2. 含电子感应自动门传感装置	套	3		
		楼地面装饰工程					
15	011103002001	橡塑卷材楼地面	1. 面层材料品种、规格:2mm厚医用PVC塑胶地板,专用胶粘贴 2. 上翻高度:100mm 3. 基层:3mm地面做自流平 4. 原有地面基层清理 5. 压条种类:100高铝合金卡件	m2	260.63		
		其他装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	03B001	改造区域内安装工程拆除	1. 拆除改造区域内原有给排水、电气、通风等管线设施。 2. 具体拆除范围根据甲方实际需求确定。 3. 拆除费用暂按80元/m ² 计取。 4. 拆除后效果须满足甲方要求。 5. 此项内容包含拆除、场内归堆、装车、建渣外运及消纳处置的全部费用。	m ²	232.21		
		新建工程					
2	030702008001	柔性软风管	1. 名称: 柔性软风管 2. 材质: 铝箔软风管 3. 规格: 500*250mm 4. 风管接头形式、材质: 卡箍连接	m	45.8		
3	030703003001	回风口	1. 名称: 回风口 2. 规格: 600*400mm 3. 类型: 百叶风口 4. 材质: 铝合金	个	6		
4	030703003002	出风口	1. 名称: 出风口 2. 规格: 300*300mm 3. 类型: 百叶风口 4. 材质: 铝合金	个	6		
5	031001004001	铜管	1. 材质: 磷无缝紫铜管 2. 规格: 外径28mm 3. 连接形式: 钎焊连接 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 空调水	m	128		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:根据现场设备需求二次深化 3. 安装方式:明装 4. 端子板外部接线 材质、规格:无端子外部接线	台	1		
2	030412001001	配管	1. 名称:塑料管敷设 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明配	m	298.78		
3	030412001002	配管	1. 名称:塑料管敷设 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25 4. 配置形式:明配	m	351.87		
4	030412001003	配管	1. 名称:塑料管敷设 2. 材质:PVC 3. 规格:DN32 4. 配置形式:明配	m	355.99		
5	030412003001	配线	1. 配线形式:管内配线 2. 型号:BV 3. 规格:BV2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:二芯	m	629.26		
6	030412003002	配线	1. 配线形式:管内配线 2. 型号:BV 3. 规格:BV4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:二芯	m	1082.1		
7	030412003003	配线	1. 配线形式:管内配线 2. 型号:BV 3. 规格:BV6mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线线制:二芯	m	1878.98		
8	030412005001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:明配	个	154		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
9	030413001001	普通灯具	1. 名称:净化灯 1200*300mm 2. 型号:78w 3. 规格: 1200*300mm 4. 安装形式:吸顶安装	套	34		
10	030413007001	医疗专用灯	1. 名称:紫外线消毒灯 2. 型号:30W 3. 安装形式:吸顶安装	套	24		
11	030413012001	开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:明装	套	11		
12	030413012002	开关、按钮	1. 名称:双联单控 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:明装	套	1		
13	030413012003	开关、按钮	1. 名称:空调控制面板 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:明装	套	13		
14	030413012004	开关、按钮	1. 名称:消毒灯开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:明装	套	13		
15	030413013001	插座	1. 名称:五孔插座 2. 材质:250V 10A 3. 安装形式:明装	套	25		
16	030413013002	插座	1. 名称:空调插座 2. 材质:250V 16A 3. 安装形式:明装	套	14		
17	030413013003	插座	1. 名称:安全型防水五孔插座 2. 材质:250V 10A 3. 安装形式:明装	套	13		
18	030413013004	插座	1. 名称:设备专用插座 2. 安装形式:明装	套	6		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑智能化工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:弱电箱 2. 规格:根据现场设备需求二次深化 3. 安装方式:距地1.6m, 明装	台	1		
2	030412001001	电气配管	1. 材质:JDG管 2. 规格:Φ20 3. 配置形式:吊顶内	m	193.87		
3	030502002001	弱电插座	1. 名称:单口网络暗插座 2. 规格:单口 3. 安装方式:距地0.3m, 明装	个	18		
4	030502003001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:Cat.6 UT P 3. 敷设方式:管内穿线	m	214.71		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		给水					
1	031001006001	塑料管	1. 材质:PPR管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水	m	40.6		
		排水					
2	031001006002	塑料管	1. 材质:PVC排水实壁管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水 6. 穿外墙套管	m	13.43		
3	031001006003	塑料管	1. 材质:PVC排水实壁管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水	m	21.2		
合 计							

