工程项目清单费用汇总表

工程名称:西安市长安区兴国初级中学（行政楼、餐厅）室外路面及排水系统等提升改造项目

序号	项目名称	金 额（元）
1	西安市长安区兴国初级中学（行政楼、餐厅）室外路面及排水系统等提升改造项目-土建	
2	西安市长安区兴国初级中学（行政楼、餐厅）室外路面及排水系统等提升改造项目-安装	
3	暂列金	
合　　计		

工程项目清单费用汇总表

工程名称:西安市长安区兴国初级中学（行政楼、餐厅）室外路面及排水系统等提升改造项目-土建

序号	项目名称	金 额（元）
1	拆除工程	
2	室外铺装工程	
3	给排水工程-土建	
4	电气工程-土建	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	041001001001	拆除路面	拆除透水砖路面 [项目特征] 1.拆除透水砖面层及粘结层 2.不含外运，外运单列 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	5534.2		
2	041001003002	拆除基层	拆除散水 [项目特征] 1.拆除散水及基层 2.不含外运，外运单列 [工作内容] [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	348.09		
3	041001002001	拆除人行道	[项目特征] 1.材质:495*495*100C25预制板 2.厚度:100mm 3.不含外运，外运单列 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	257.68		
4	041001001002	拆除路面	[项目特征] 1.材质:石灰土 2.厚度:300mm 3.不含外运，外运单列 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	257.68		
5	01B001	垃圾外运	建筑垃圾清运 [项目特征] 1.建筑垃圾 2.运距由投标人自行考虑 [工程内容] 1.垃圾装车、外运 2.消纳	m3	576.18		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：拆除工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：拆除工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外铺装工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		铺装工程					
1	011601002001	水泥混凝土道路面层	金刚砂水泥地坪 [项目特征] 做法详见图纸节点图 1.5mm厚耐磨料面层(需做防滑处理) 2.75mm厚C30细石混凝土（新做混凝土铺设单个板块面积大于30平方米时,应根据施工规范设置分隔缝） 3.125mm原混凝土基层拉毛处理 4.未尽事宜详见图纸与图集 [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.拉毛 5.压痕或刻防滑槽 6.伸缝、缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护	m2	5389.25		
2	01B006	石材汀步	石材地面 [项目特征] 做法详见通用节点图 1.400*1200*30mm花岗岩汀步石 2.素土夯实；直接放置 3.未尽事宜详见图纸与图集 [工作内容] 1.夯实基层 2.直接放置	m2	3.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外铺装工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	011601005001	安砌侧(平、缘)石	花岗石道沿石 [项目特征] 做法参照陕09J09 P98节点②做法 1.150mm（宽）*250mm（高）花岗石道沿石 2.20mm厚水泥砂浆 3.80mm厚3:7灰土 4.采用预拌砂浆 5.未尽事宜详见图纸与图集 [工作内容] 1.清理基层 2.结合层铺设 3.侧（平、缘）石安砌、勾缝	m	581.92		
4	010502030001	电缆沟、地沟	成品线性排水沟 [项目特征] 1.成品线性排水沟盖板（304成品不锈钢隐形井盖下沉式,承载力500kn） 2.120mm厚沟底及沟壁采用砖砌 3.沟壁内安装成品线性排水沟（混凝土），水泥砂浆粘结 4.未尽事宜详见图纸与图集 [工作内容] 1.地基夯实 2.砌筑地沟 3.安装成品排水沟 4.安装盖板	m	154		
5	010609004001	金属井(沟)盖及盖座	[项目特征] 1.部位：检修口、清掏口 2.304成品不锈钢隐形井盖下沉式,承载力500kn [工作内容] 1.井盖及盖座安装	套	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外铺装工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010502027001	坡道	[项目特征] 坡面做法参陕09J01室外-6页坡5(做防滑处理) 1.20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝 2.素水泥面（洒适量清水） 3.30厚1 ： 3干硬性水泥砂浆粘结层 4.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5.100（150）厚C15混凝土 6.300厚3 ：7灰土垫层分两层夯实 7.素土夯实（坡度按工程设计） 8.未尽事宜详见图纸与图集 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.模板安、拆 5.变形缝、分隔缝填塞	m2	19.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外铺装工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010502025001	散水	[项目特征] 新做暗藏散水参陕09J01 室外-9 散6 1.金刚砂面层（单列至金刚砂路面） 2.60厚C20混凝土随打随抹平 3.100厚C15混凝土垫层，宽出面层300，下皮标高低于室外地面500（或由设计人定） 4.素土夯实 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护，模板安、拆 4.变形缝、分隔缝填塞	m2	348.09		
8	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	[项目特征] 1.栏杆扶手参照12J926　H4页B、C节点 2.未尽事宜详见图纸与图集 [工作内容] 1.制作、安装 2.刷防护材料	m	30.4		
		防腐木地台					
9	01B002	防腐木地台	[项目特征] 做法详见防腐木地台节点详图 1.25mm厚防腐木地台 2.40*40*4mm镀锌方管立柱/横梁骨架，间距450mm；100*100*5镀锌方板；M10螺栓链接 3.未尽事宜详见图纸或图集 [工作内容] 1.龙骨安装 2.面层安装	m2	475.56		
		花池坐凳					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外铺装工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	01B007	花池坐凳	[项目特征] 1.做法详见花池座凳节点详图 2.1.50*50mm防腐木条座凳 3.20mm厚灰白色金刚砂水泥面层 4.承重砖砌 5.100mm厚C20混凝土 6.150mm厚3:7灰土 7.素土夯实 8.未尽事宜详见图纸与图集	座	6		
		国旗台					
11	011107002001	石材台阶	石材台阶 [项目特征] 做法参照陕09J01 P室外-3　台2做法 1.20mm厚火烧面芝麻白花岗岩 2.20mm厚1:2.5水泥砂浆 3.60mm厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分），台阶面外坡1% 4.300mm厚3:7灰土垫层分两层夯实，宽出面层100 5.素土夯实 6.未尽事宜详见图纸与图集 [工作内容] 1.基层清理 2.找平层铺设 3.模板安、拆 4.面层铺设	m2	36.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外铺装工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	011506002001	金属旗杆	旗杆 [项目特征] 基础做法参照陕09J09 P115 节点⑤做法 1.20m国旗杆 2.C20混凝土杯口独立基础，C20细石混凝土填缝 3.100mm厚C10混凝土垫层 4.未尽事宜详见图纸与图集 [工作内容] 1.基层清理 2.混凝土浇筑；模板安、拆	根	1		
		读书角					
13	011205001001	墙、柱面装饰板	木饰面装饰板 [项目特征] 做法详见钢结构防腐木读书角节点详图 1.25mm厚进口防腐木饰面 2.龙骨二次深化设计；暂按40*40*4mm镀锌方管立柱/横梁骨架，间距400mm 3.未尽事宜详见图纸与图集 [工作内容] 1.龙骨安装 2.面层安装	m2	88.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外铺装工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	010609003001	金属网栏	钢丝网屏风 [项目特征] 做法参照陕09J09 P36 1.1800mm高8#镀锌钢丝网，孔网30-50mm 2.100mm方管立柱 3.780*780*480mm砖砌立柱基础 4.150mm厚3:7灰土 5.所有外露铁件均刷防锈漆一道，调和漆两道 6.未尽事宜详见图纸与图集 [工作内容] 1.垫层铺设 2.基础砌筑 3.安装	m2	28.98		
15	01B001	桌子	桌子 [项目特征] 1.成品桌1366*1366*750mm [工作内容] 1.安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外铺装工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	01B004	树池、花池座凳	树池、花池（≤900mm高） [项目特征] 做法参考通用节点-树池座凳详图 1.20mm厚荔枝面芝麻白花岗岩顶面 2.20mm厚荔枝面芝麻白花岗岩侧面 3.20mm厚1:2.5水泥砂浆 4.80mm厚C15混凝土压顶 5.Mu烧结砖M7.5水泥砂浆砌筑基础 6.100mm厚现浇C15混凝土 7.素土夯实，压实系数≥0.93 8.采用预拌砂浆、商品混凝土 9.种植土（单列） 10.未尽事宜详见图纸与图集 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、教主、振捣、养护 4.模板安、拆 5.砂浆输送、抹面 6.刷防护材料	m	21.07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外铺装工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	01B005	树池、花池座凳	树池、花池（≤1400mm高） [项目特征] 做法参考通用节点-树池座凳详图 1.20mm厚荔枝面芝麻白花岗岩顶面 2.20mm厚荔枝面芝麻白花岗岩侧面 3.20mm厚1:2.5水泥砂浆 4.80mm厚C15混凝土压顶 5.Mu烧结砖M7.5水泥砂浆砌筑基础 6.100mm厚现浇C15混凝土 7.素土夯实，压实系数≥0.93 8.采用预拌砂浆、商品混凝土 9.种植土（单列） 10.未尽事宜详见图纸与图集 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、教主、振捣、养护 4.模板安、拆 5.砂浆输送、抹面 6.刷防护材料	m	12		
		树池座凳					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外铺装工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	01B003	树池座凳	树池座凳（教学楼前场地处） [项目特征] 做法详见通用节点-树池座凳详图 1.20mm厚荔枝面芝麻白花岗岩顶面 2.20mm厚荔枝面芝麻白花岗岩侧面，上端20*10mm凹槽 3.20mm厚1:2.5水泥砂浆 4.80mm厚C15混凝土压顶 5.600mm厚Mu烧结砖M7.5水泥砂浆砌筑基础 6.100mm厚现浇C15混凝土 7.素土夯实，压实系数≥0.93 8.采用预拌砂浆、商品混凝土 9.种植土（单列） 10.未尽事宜详见图纸与图集 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、教主、振捣、养护 4.模板安、拆 5.砂浆输送、抹面 6.刷防护材料	m	67.77		
		种植土					
19	010102009001	回填方	种植土回填 [项目特征] 1.填方部位:花池、树池、种植池 2.材料品种:种植土(利用现场土);松填 [工作内容] 1.场内运输 2.松填	m3	84.58		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外铺装工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：室外铺装工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		原有路面拆除及恢复					
1	041001001001	拆除路面	拆除混凝土路面 [项目特征] 1.拆除混凝土路面及基层 2.不含外运，外运单列 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	59.17		
2	01B001	垃圾外运	建筑垃圾清运 [项目特征] 1.建筑垃圾 2.运距由投标人自行考虑 [工程内容] 1.垃圾装车、外运 2.消纳	m3	3.55		
3	011601002001	水泥混凝土道路面层	混凝土路面 [项目特征] 做法详见图集陕09J01 路3 1.495X495x100 C25混凝土预制块，缝宽10，干石灰拌粗砂扫缝，洒水封缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层，上撒素水泥(洒适量清水) 3.300厚3:7灰土分两层碾压 4.素土碾压 5.未尽事宜详见图纸或图集 [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.拉毛 5.压痕或刻防滑槽 6.伸缝、缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护	m2	59.17		
		土方工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	010102003001	挖沟槽土方	挖土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 3.弃土运距:投标人自行考虑 [工作内容] 1.开挖、放坡 2.场内运输 3.原土夯实	m3	96.32		
5	010102009001	回填方	土方回填 [项目特征] 1.土质要求:素土 2.夯填(碾压):分层碾压、夯实 3.运输距离:自行考虑 [工作内容] 1.装卸、运输 2.回填 3.分层碾压、夯实	m3	58.39		
6	010102009002	回填方	土方回填 [项目特征] 1.土质要求:中粗砂 2.夯填(碾压):分层碾压、夯实 3.运输距离:自行考虑 [工作内容] 1.装卸、运输 2.回填 3.分层碾压、夯实	m3	15.71		
7	010102009003	回填方	土方回填 [项目特征] 1.土质要求:3:7灰土 2.夯填(碾压):分层碾压、夯实 3.运输距离:自行考虑 [工作内容] 1.装卸、运输 2.回填 3.分层碾压、夯实	m3	22.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010103002001	余方弃置	余土弃置 [项目特征] 1.余土弃置 2.运距由投标人自行考虑 [工程内容] 1.装车、外运 2.消纳	m3	37.93		
		检查井					
9	011601007001	雨水口	雨水检查井 [项目特征] 1.工程做法:参20S515检查井图集 P23圆形砖砌检查井 2.井截面净尺寸:800mm圆形 H=800mm 3.150mm厚C25井基混凝土 4.井壁:240mm厚砖砌检查井 5.:Φ800球墨铸铁井盖 6.防水层:20mm厚M10防水砂浆 7.防坠网 8.采用预拌砂浆、商品混凝土 9.未尽事宜详见图纸或图集 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.铺设垫层 3.底板混凝土运输、浇筑、振捣、养护；模板安、拆 4.砌砖 5.勾缝 6.井池底、壁抹灰	座	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	011601007002	雨水口	废水隔油池 [项目特征] 1.工程做法:参23S519图集 P42钢筋混凝土隔油池GY-3S 2.截面净尺寸:1000*3000mm H=3000mm 3.150mm厚C15混凝土垫层 4.底板、井壁:200mm厚C30钢筋混凝土 5.Φ800球墨铸铁井盖 6.防水层:20mm厚M10防水砂浆 7.采用预拌砂浆、商品混凝土 8.未尽事宜详见图纸或图集 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.铺设垫层 3.底板混凝土运输、浇筑、振捣、养护；模板安、拆 4.模板安拆 5.砌砖 6.勾缝 7.井池底、壁抹灰	座	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		原有路面拆除及恢复					
1	041001001001	拆除路面	拆除混凝土路面 [项目特征] 1.拆除混凝土路面及基层 2.不含外运，外运单列 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	11.25		
2	01B009	垃圾外运	建筑垃圾清运 [项目特征] 1.建筑垃圾 2.运距由投标人自行考虑 [工程内容] 1.垃圾装车、外运 2.消纳	m3	0.68		
3	011601002001	水泥混凝土道路面层	混凝土路面 [项目特征] 做法详见图集陕09J01 路3 1.495X495x100 C25混凝土预制块，缝宽10，干石灰拌粗砂扫缝，洒水封缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层，上撒素水泥(洒适量清水) 3.300厚3:7灰土分两层碾压 4.素土碾压 5.未尽事宜详见图纸或图集 [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.拉毛 5.压痕或刻防滑槽 6.伸缝、缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护	m2	11.25		
		土方工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		配电箱基础					
4	01B002	配电箱基础	配电箱基础 600*350*1100 [项目特征] 1.面层采用20mm厚石材饰面；顶部10厚钢板预埋；100厚C20混凝土浇筑 2.基础采用MU10砖；M7.5水泥砂浆 3.100厚C20砼垫层 4.素土夯实(夯实系数>93%) 5.未尽事宜详见图纸或图集 [工作内容] 1.基坑开挖、回填 2.模板制作、安装、拆除 3.垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护 4.基础砌筑 5.余方外运及弃置	座	1		
		手孔井					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	040205001001	人(手)孔井	手孔井700*700*800 [项目特征] 1.井壁内10厚1:2.5水泥砂浆抹灰 2.井底及井壁采用MU15砖；M5水泥砂浆 3.100厚C20砼垫层 4.素土夯实(夯实系数>93%) 5.304成品不锈钢隐形井盖下沉式,承载力500kn 6.未尽事宜详见图纸或图集 [工作内容] 1.基坑开挖、回填 2.模板制作、安装、拆除 3.垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护 4.井身砌筑 5.勾缝（抹面） 6.井盖安装 7.余方外运及弃置	座	4		
		灯基础					
6	01B004	灯基础	3-4m灯基础 [项目特征] 1.C20混凝土基座500*500*600mm 2.混凝土拌和料要求:商品砼 3.未尽事宜详见图纸或图集 [工作内容] 1.挖、填 2.混凝土运输、浇筑、振捣、养护 3.模板安、拆	个	11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	01B005	灯基础	草坪灯、景观矮灯基础 [项目特征] 1.C20混凝土基座300*300*300mm 2.混凝土拌和料要求:商品砼 3.未尽事宜详见图纸或图集 [工作内容] 1.挖、填 2.混凝土运输、浇筑、振捣、养护 3.模板安、拆	个	78		
8	040901009001	预埋铁件	[项目特征] 1.基础预埋件 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装	t	0.018		
9	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢10以内（含10） [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.012		
10	01B001	螺栓	[项目特征] 1.M12*500螺栓 [工作内容] 1.螺栓制作 2.螺栓安装 3.对拉螺栓端头处理	个	88		
11	01B008	膨胀螺栓	[项目特征] 1.M10*80膨胀螺栓 [工作内容] 1.螺栓制作 2.螺栓安装 3.对拉螺栓端头处理	个	312		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:西安市长安区兴国初级中学（行政楼、餐厅）室外路面及排水系统等提升改造项目-安装

序号	项目名称	金 额（元）
1	给排水工程	
2	电气设备安装工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		雨水系统					
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:高强度聚丙烯双壁波纹管 2.规格:DN300 3.连接形式:密封圈承插连接 4.参数:SN8 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	80.87		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.材质:高强度聚丙烯双壁波纹管 2.规格:DN200 3.连接形式:密封圈承插连接 4.参数:SN8 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	56.8		
		污水					
3	031001006006	塑料管	[项目特征] 1.材质:UPVC塑料排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验	m	9.38		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-3X6 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	1006.54		
2	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电缆头 2.规格:YJV-3X6 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	10		
3	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5X6 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	104.36		
4	030409002003	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电缆头 2.规格:YJV-5X6 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		
5	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.规格:PC32 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线	m	931.39		
6	030413011001	景观灯	[项目特征] 1.名称:草坪灯 2.型号:色温 3000 K IP65 3.规格:24V,7W [工作内容] 1.安装 2.接地	套	78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030413009002	园区路灯	[项目特征] 1.名称:落地室外广场灯 3m 2.型号:色温 3000K IP65 3.规格:高度2.5m，50w [工作内容] 1.灯架及灯具附件安装 2.焊、压接线端子 3.灯杆编号 4.本体接地	套	11		
8	030410002001	接地母线	[项目特征] 1.名称:热镀锌扁钢连接线 40×4mm [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装	m	53.4		
9	030410001001	接地极	[项目特征] 1.名称:热镀锌角钢垂直接地体 2.材质:50*50*5,L=2500mm [工作内容] 1.制作 2.安装	根	11		
10	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:过路保护管 2.材质:SC100 3.配置形式:埋地敷设 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	30.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	040101001001	挖一般土方	[项目特征] 1.挖填岩土类别:一般土 2.挖填方式：人工开挖 [工作内容] 1.开挖 2.回填 3.夯实 4.余土、余石清理运输	m3	282.6		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:暂列金　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	暂列金额	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金额　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价

措施项目清单计价表

工程名称：暂列金额　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：暂列金额　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				58000
1.1	暂列金额	项			58000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					58000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。