2026年南郑区高台镇红星村生猪养殖项目

工程量清单

招　标　人：　　（盖章）

年　　月　　日

工程名称：2026年南郑区高台镇红星村生猪养殖项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年南郑区高台镇红星村生猪养殖项目　　第 3 页　共 78 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	2026年南郑区高台镇红星村生猪养殖项目-新建母猪舍	
2	2026年南郑区高台镇红星村生猪养殖项目-新建育肥猪舍	
3	2026年南郑区高台镇红星村生猪养殖项目-育肥猪舍改造	
4	2026年南郑区高台镇红星村生猪养殖项目-产房改造	
5	2026年南郑区高台镇红星村生猪养殖项目-干粪场、化粪池改造	
6	2026年南郑区高台镇红星村生猪养殖项目-设备购置安装	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建母猪舍—房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土石方工程					
1	010102003001	挖沟槽土方	1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:2m内	m3	135.9		
2	010102009001	回填方	1.填方部位:基础 2.材料品种:就地取土 3.密实度:夯填	m3	92.65		
3	010103002001	余方弃置	1.土石类别:余土 2.运距:3km	m3	43.25		
		砌筑工程					
4	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU15页岩实心砖 2.砂浆强度等级:M10	m3	12.5		
5	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU15页岩实心砖 2.墙体类型:±0.00以下砖砌体 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	4.09		
6	010401002002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩实心砖 2.墙体类型:±0.00以上砖砌体 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	28.66		
7	010401009001	排污沟	1.砖品种、规格、强度等级:M10页岩实心砖120厚 2.沟截面尺寸:540*（300-400） 3.抹面材料种类、厚度:沟底及沟壁10厚1：2.5水泥砂浆抹面 4.砂浆强度等级:M7.5 5.素土夯实，压实系数0.94	m	48.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建母猪舍一房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		混凝土及钢筋混凝土工程					
8	010501001001	基础垫层	1.基础形式:条形基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:预拌混凝土C20	m3	9.75		
9	010502002001	条形基础	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.基础类型:条形基础	m3	24.94		
10	010502005001	基础连系梁	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	4.38		
11	010502021001	构造柱	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	6.22		
12	010502022001	圈梁	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	5.23		
13	010502023001	过梁	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.04		
14	010502025001	散水	散2 陕09J01 1.20厚1：2水泥砂浆抹面 2.素水泥一道（内掺建筑胶） 3.60厚C15混凝土 4.150厚天然级配砂砾石垫层，宽出面层300 5.素土夯实向坡4%	m2	37.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建母猪舍—房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	010502027001	坡道	坡3 陕09J01 1.30厚1：2水泥砂浆抹面，做出60（100）宽6深锯齿（齿朝上坡） 2.素水泥一道（内掺粘胶） 3.100厚C15混凝土 4.300厚天然级配砂砾石垫层，分两层夯实 5.素土夯实（坡度按工程设计）	m2	1.62		
16	010506001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300、Φ10以内	t	0.354		
17	010506001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ18以内	t	1.651		
18	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:条形基础垫层	m2	16.12		
19	010505002001	基础模板	1.基础类型:条形基础模板	m2	45.6		
20	010505003001	基础连系梁模板	1.模板形式:复合模板	m2	36.48		
21	010505011001	构造柱模板	1.模板形式:复合模板	m2	30.87		
22	010505012001	圈梁模板	1.模板形式:复合模板	m2	42.55		
23	010505013001	过梁模板	1.模板形式:复合模板	m2	0.76		
		金属结构工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建母猪舍—房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	010602001001	钢屋架	1.钢材品种、规格:材质Q355B 2.单榀质量:1.5t以内 3.焊缝及探伤要求:应满足设计及钢结构焊接规程要求 4.表面处理:抛丸除锈达Sat2.5级 5.防锈漆：灰色防锈漆两遍 6.防火涂料：非膨胀型防火涂料，耐火极限≥1h，厚度不低于15mm，详结构设计图	t	6.014		
25	010607002001	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格:Q235B 2.单榀质量:1.5t以内 3.焊缝及探伤要求:应满足设计及钢结构焊接规程要求 4.表面处理:抛丸除锈达Sat2.5级 5.防锈漆：灰色防锈漆两遍 6.防火涂料：非膨胀型防火涂料，耐火极限≥1h，厚度不低于15mm,详结构设计图	t	3.34		
26	010506009001	预埋铁件	1.构件名称:预埋件 2.钢材品种、规格:Q235B	t	0.54		
27	010608002001	高强螺栓	1.螺栓种类、规格:M22	套	32		
28	010605003001	钢屋面板	1.面层材料品种、规格、表面处理:外板0.6厚，内板0.5厚，色待定，内填100厚玻璃丝绵	m2	392.77		
29	01B002	限位栏	1.猪舍限位栏 2.暂定价20元/m	m	479.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建母猪舍一房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		门窗工程					
30	010807001001	塑钢窗	1.窗洞口尺寸:1500*900mm 2.开启方式:上悬外开启窗，开启角度不小于70° 3.框、扇材质及规格:塑钢窗（带纱窗） 4.玻璃品种、厚度:5厚单玻	m2	13.5		
31	01B001	水帘	1.农业畜禽养殖专用内循环水帘 2.水帘外侧增设手动卷帘布 3.尺寸：2760*1800mm、2960*1800mm 3.暂定价：100元/平方米	m2	15.26		
32	010802002001	钢制门	1.门洞口尺寸:960*2060mm 2.框、扇材质、规格:钢制平开	m2	3.96		
		楼地面装饰工程					
33	011101001001	混凝土地面	1.120厚C20混凝土随捣随抹 2.素土夯实，压实系数0.94	m2	308.28		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
34	011201001001	内墙面抹灰	1.6厚1：2.5水泥砂浆抹面 2.10厚1：3水泥砂浆打底	m2	147.68		
35	011201001002	外墙面抹灰	1.6厚1：0.3：2.5水泥石膏砂浆抹面 2.5厚聚合物水泥防水砂浆 3.10厚1：3水泥砂浆打底	m2	150.72		
		天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建母猪舍—房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	011302001001	平面吊顶天棚	棚126 陕09J01 1.钉(粘)塑料线脚 2.9厚阻燃型PVC(或PS)条板面层,宽136(或186),用自攻螺丝固定 3.U型轻钢龙骨CB50×20,设于条板纵向接缝处 4.U型轻钢龙骨CB50×20,中距500,找平后用吊件直接吊挂 5.现浇钢筋混凝土板底膨胀螺栓固定，中距横向500,纵向≤900(预制混凝土板、板缝内预留吊环) 6.吊顶高度为齐平轻型钢屋架底部	m2	322.78		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：新建母猪舍—房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：新建母猪舍—房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 11 页　共 78 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建母猪舍—电气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	C.1.9	泵安装					
1	030109001001	泵	1.类型:湿帘水泵 2.规格:1.1kw	台	3		
	C.4.2	配电装置安装					
2	030402012001	成套配电箱	1.类型及名称:配电箱AP 2.规格:见配电箱系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.综合单价已包含焊压接线端子、配电箱二次接线及配电箱本体接地	台	1		
	C.4.5	低压电器设备安装					
3	030405015001	风扇	1.类型:风机 2.规格:1.1kw 3.安装形式:壁装	台	3		
	C.4.10	防雷及接地装置					
4	030410002001	接地母线	1.名称:室内暗敷接地母线 2.材质:-40*4不锈钢 3.安装部位:室内	m	5		
5	030410002002	接地母线	1.名称:室外暗敷接地母线 2.材质:-40*4不锈钢 3.安装部位:室外 4.综合单价包含接地母线敷设所需的土方挖填	m	9.2		
6	030410003001	引下线	1.名称:利用柱内两根主筋捆扎作为引下线	m	19.2		
7	030410004001	均压环	1.名称:基础圈梁2根钢筋焊接做均压环	m	76		
8	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱MEB	台	1		
9	030410011001	接地跨接	1.类型:接地跨接线安装 接地网	处	8		
10	030410012001	防雷断接卡、箱	1.名称:防雷断接卡子	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建母猪舍—电气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	C.4.12	配管、配线					
11	030412001001	配管	1.类型:强电配管 2.材质:焊接钢管（国标标准壁厚） 3.规格:DN50 4.配置形式:砖混结构暗配 5.接地要求:符合设计及验收规范要求 6.国标标准指GBT3091-2025表1系列1要求的外径及壁厚	m	5		
12	030412001002	配管	1.类型:强电配管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:砖混结构明配 5.接地要求:符合设计及验收规范要求	m	56.8		
13	030412001003	配管	1.类型:强电配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:砖混结构明配 5.接地要求:符合设计及验收规范要求	m	64.9		
14	030412003001	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV-4	m	295		
15	030412003002	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV-2.5	m	198		
16	030412005001	接线盒	1.类型:钢制86接线盒 2.安装形式:暗装	个	15		
	C.4.13	照明器具安装					
17	030413002001	装饰灯	1.类型:LED灯带 14.4w 2.安装形式:梁下吊装2.4m	m	96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建母猪舍—电气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	030413012001	开关、按钮	1.类型:四联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装形式:暗装	套	1		
19	030413013001	插座	1.类型:湿帘插座 2.规格:250V 10A 3.安装形式:暗装	套	3		
	C.4.15	电气设备调试					
20	030415006001	输配电装置系统	1.调试类型:交流供电(KV) ≤1 2.包括熟悉资料、编制调试方案、核对设备、现场调试、填写调试记录、整理调试报告等工作内容。	系统	1		
21	030415027001	接地装置	1.调试类型:接地系统测试 接地网	系统	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：新建母猪舍—电气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 1.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 2.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 3.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 4.施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容。	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：新建母猪舍—电气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031402001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：新建母猪舍—电气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建母猪舍—给排水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
	C.9.12	消防器具					
1	030912001001	手提式灭火器	1.类型:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC3	具	4		
	C.10.1	给排水、采暖、空调水、燃气管道					
2	031001006001	塑料管	1.材质:PP-R管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒 5.安装部位:室内	m	10.98		
3	031001006002	塑料管	1.材质:PP-R管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒 5.安装部位:室内	m	12		
4	031001006003	塑料管	1.材质:PP-R管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒 5.安装部位:室内	m	8.2		
5	031001006004	塑料管	1.材质:PP-R管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒 5.安装部位:室内	m	21.8		
6	031001006005	塑料管	1.材质:U-PVC管 2.规格:DN150 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 5.安装部位:室内	m	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建母猪舍—给排水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	C.10.2	管道附件					
7	031002001001	阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	1		
8	031002001002	阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	2		
9	031002001003	阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接	个	3		
10	031002001004	阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	8		
11	031002011001	水表	1.类型:螺纹旋翼水表 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新建母猪舍—给排水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 1.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 2.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 3.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 4.施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容。	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：新建母猪舍—给排水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031402001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：新建母猪舍—给排水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建育肥猪舍—房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 23 页　共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土石方工程					
1	010103001001	基底钎探	1.土的类别:一、二类土	m2	1374.52		
2	010102003001	挖土方	1.土的类别:一、二类土	m3	1625.33		
3	010102009001	回填方	1.填方部位:基础 2.材料品种:就地取土 3.密实度:夯填	m3	410.98		
4	010103002001	余方弃置	1.土石类别:余土 2.运距:3km	m3	1214.35		
		砌筑工程					
5	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU15页岩实心砖 2.砂浆强度等级:M10	m3	166.1		
6	010401002002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩实心砖 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	88.48		
7	010401002003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩实心砖 2.墙体厚度:120mm 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	27.09		
8	010401005001	实心砖柱	1.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩实心砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	2.3		
9	010401009001	排污沟	1.砖品种、规格、强度等级:M10页岩实心砖240厚沟壁 2.抹面材料种类、厚度:沟壁20厚1:2.5水泥砂浆抹面 3砂浆强度等级:M7.5	m	24.24		
		混凝土及钢筋混凝土工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建育肥猪舍—房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010501001001	基础垫层	1.基础形式:条形基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:预拌混凝土C20	m3	62.67		
11	010502002001	条形基础	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.基础类型:条形基础	m3	162.9		
12	010502005001	基础连系梁	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	38.41		
13	010502021001	构造柱	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	13.6		
14	010502022001	圈梁	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	12.36		
15	010502023001	过梁	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.08		
16	010502025001	散水	散2 陕09J01 1.20厚1：2水泥砂浆抹面 2.素水泥一道（内掺建筑胶） 3.60厚C15混凝土 4.300厚天然级配砂砾石垫层，宽出面层300 5.素土夯实向坡4%	m2	66.51		
17	010506001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300、Φ10以内	t	1.288		
18	010506001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ18以内	t	4.605		
19	010506001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10以内	t	0.854		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建育肥猪舍—房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010506001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ25以内	t	0.19		
21	010505002001	基础模板	1.基础类型:条形基础模板	m2	341.47		
22	010505003001	基础连系梁模板	1.模板形式:复合模板	m2	276.12		
23	010505011001	构造柱模板	1.模板形式:复合模板	m2	54.37		
24	010505012001	圈梁模板	1.模板形式:复合模板	m2	102.97		
25	010505013001	过梁模板	1.模板形式:复合模板	m2	14.99		
		金属结构工程					
26	010602001001	钢屋架	1.钢材品种、规格:材质Q355B 2.单榀质量:1.5t以内 3.焊缝及探伤要求:应满足设计及钢结构焊接规程要求 4.表面处理:抛丸除锈达Sat2.5级 5.防锈漆：灰色防锈漆两遍 6.防火涂料：非膨胀型防火涂料，耐火极限≥1h，厚度不低于15mm，详结构设计图	t	21.45		
27	010607002001	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格:Q235B 2.单榀质量:1.5t以内 3.焊缝及探伤要求:应满足设计及钢结构焊接规程要求 4.表面处理:抛丸除锈达Sat2.5级 5.防火涂料：非膨胀型防火涂料，耐火极限≥1h，厚度不低于15mm，详结构设计图	t	11.535		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建育肥猪舍—房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	010506009001	预埋铁件	1.构件名称:预埋件 2.钢材品种、规格:Q235B	t	0.163		
29	010605003001	钢屋面板	1.面层材料品种、规格、表面处理:外板0.6厚，内板0.5厚，色待定，内填100厚玻璃丝绵	m2	1509.2		
30	010607009001	钢板天沟	1.3厚镀锌钢板天沟	t	0.077		
31	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:塑料管DN160	m	4.8		
32	030816005001	落水斗	1.形式、材质:塑料	个	2		
		门窗工程					
33	010807001001	塑钢窗	1.窗洞口尺寸:1500*900mm 2.开启方式:左右推拉 3.框、扇材质及规格:塑钢窗 4.玻璃品种、厚度:5厚单玻	m2	43.2		
34	010807001002	塑钢窗	1.窗洞口尺寸:600*600mm 2.开启方式:左右推拉 3.框、扇材质及规格:塑钢窗 4.玻璃品种、厚度:5厚单玻	m2	0.72		
35	010802002001	钢制门	1.门洞口尺寸:960*2060mm 2.框、扇材质、规格:钢制平开	m2	7.91		
36	010802002002	钢制门	1.门洞口尺寸:960*1960mm 2.框、扇材质、规格:钢制平开	m2	9.41		
37	010802002003	钢制门	1.门洞口尺寸:800*2160mm 2.框、扇材质、规格:钢制平开	m2	1.73		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建育肥猪舍—房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 27 页　共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	01B001	水帘	1.农业畜禽养殖专用内循环水帘 2.水帘外侧增设手动卷帘布 3.尺寸：2760*1800mm、2000*1800mm 3.暂定价：100元/平方米	m2	27.07		
		楼地面装饰工程					
39	011107001001	水泥砂浆台阶	台2 陕09J01 1.20厚1：2水泥砂浆抹面压光 2.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分），台阶面外坡1% 4.300厚天然级配砂砾石垫层分两层夯实，宽出面层100 5.素土夯实	m2	5.4		
40	011101001001	混凝土地面	1.120厚C20混凝土随捣随抹 2.素土夯实，压实系数0.94 3.猪舍、过道、安全屋	m2	396.57		
41	011101001002	钢筋混凝土地面	1.100厚C25混凝土随捣随抹，配筋A8-200双层单向 2.素土夯实，压实系数0.97 3.粪坑	m2	956.88		
42	011101001003	钢筋混凝土地面	1.120厚C25混凝土随捣随抹 2.素土夯实，压实系数0.97 3.排污沟	m2	26.68		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建育肥猪舍—房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 28 页　共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	011201001001	内墙面抹灰	1.6厚1：2.5水泥砂浆抹面 2.10厚1：3水泥砂浆打底 3.部位：粪坑四周、圈舍内墙及隔墙	m2	2043.28		
44	011201001002	外墙面抹灰	1.6厚1：0.3：2.5水泥石膏砂浆抹面 2.5厚聚合物水泥防水砂浆 3.10厚1：3水泥砂浆打底	m2	298.3		
45	011205001001	集成墙面墙面	1.6厚仿木纹集成墙板饰面 2.10厚1：3水泥砂浆打底 3.位置：安全屋	m2	37.25		
		天棚工程					
		其他工程					
46	01B002	漏粪板	1.成品水泥漏粪板 2.规格3.0*0.6*0.1m 3.暂定价：80元/块	块	532		
47	01B003	成品铁艺圈门	1.成品铁艺圈门 2.规格:0.9*1m 3.暂定价:80元/个	个	18		
48	01B004	成品钢制食槽	1.成品钢制食槽 2.暂定价:200元/套	套	20		
49	01B005	成品防粪饮水盆（嵌墙安装）	1.成品防粪饮水盆 2.暂定价:15元/套	套	30		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：新建育肥猪舍—房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 29 页　共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：新建育肥猪舍—房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 30 页　共 78 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				50000
1.1					50000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					50000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建育肥猪舍—电气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	C.1.9	泵安装					
1	030109001001	泵	1.类型:湿帘水泵 2.规格:1.1kw	台	6		
	C.4.2	配电装置安装					
2	030402012001	成套配电箱	1.类型及名称:配电箱AP 2.规格:见配电箱系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.综合单价已包含焊压接线端子、配电箱二次接线及配电箱本体接地	台	1		
	C.4.5	低压电器设备安装					
3	030405015001	风扇	1.类型:风机 2.规格:1.1kw 3.安装形式:壁装	台	8		
	C.4.10	防雷及接地装置					
4	030410002001	接地母线	1.名称:室内暗敷接地母线 2.材质:-40*4不锈钢 3.安装部位:室内	m	5		
5	030410002002	接地母线	1.名称:室外暗敷接地母线 2.材质:-40*4不锈钢 3.安装部位:室外 4.综合单价包含接地母线敷设所需的土方挖填	m	9.2		
6	030410003001	引下线	1.名称:利用柱内两根主筋捆扎作为引下线	m	28.8		
7	030410004001	均压环	1.名称:基础圈梁2根钢筋焊接做均压环	m	227.5		
8	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱MEB	台	1		
9	030410011001	接地跨接	1.类型:接地跨接线安装 接地网	处	12		
10	030410012001	防雷断接卡、箱	1.名称:防雷断接卡子	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建育肥猪舍—电气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
	C.4.12	配管、配线					
11	030412001001	配管	1.类型:强电配管 2.材质:焊接钢管（国标标准壁厚） 3.规格:DN80 4.配置形式:砖混结构暗配 5.接地要求:符合设计及验收规范要求 6.国标标准指GBT3091-2025表1系列1要求的外径及壁厚	m	5		
12	030412001002	配管	1.类型:强电配管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:砖混结构明配 5.接地要求:符合设计及验收规范要求	m	212.7		
13	030412001003	配管	1.类型:强电配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:砖混结构明配 5.接地要求:符合设计及验收规范要求	m	190.4		
14	030412003001	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV-4	m	1102		
15	030412003002	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV-2.5	m	557.8		
16	030412005001	接线盒	1.类型:钢制86接线盒 2.安装形式:暗装	个	24		
	C.4.13	照明器具安装					
17	030413001001	普通灯具	1.类型:防水防尘灯 12W 2.安装形式:吸顶安装	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建育肥猪舍—电气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	030413002001	装饰灯	1.类型:LED灯带 14.4w 2.安装形式:梁下吊装2.4m	m	212		
19	030413012001	开关、按钮	1.类型:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装形式:暗装	套	4		
20	030413012002	开关、按钮	1.类型:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装形式:暗装	套	2		
21	030413013001	插座	1.类型:湿帘插座 2.规格:250V 10A 3.安装形式:暗装	套	6		
	C.4.15	电气设备调试					
22	030415006001	输配电装置系统	1.调试类型:交流供电(KV) ≤1 2.包括熟悉资料、编制调试方案、核对设备、现场调试、填写调试记录、整理调试报告等工作内容。	系统	1		
23	030415027001	接地装置	1.调试类型:接地系统测试 接地网	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新建育肥猪舍—电气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 1.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 2.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 3.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 4.施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容。	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：新建育肥猪舍—电气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031402001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：新建育肥猪舍—电气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建育肥猪舍—给排水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
	C.9.12	消防器具					
1	030912001001	手提式灭火器	1.类型:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC3	具	8		
	C.10.1	给排水、采暖、空调水、燃气管道					
2	031001006001	塑料管	1.材质:PP-R管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒 5.安装部位:室内	m	6.4		
3	031001006002	塑料管	1.材质:PP-R管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒 5.安装部位:室内	m	44.2		
4	031001006003	塑料管	1.材质:PP-R管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒 5.安装部位:室内	m	54.2		
5	031001006004	塑料管	1.材质:PP-R管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒 5.安装部位:室内	m	23.4		
6	031001006005	塑料管	1.材质:PP-R管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒 5.安装部位:室内	m	26.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建育肥猪舍—给排水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	031001006006	塑料管	1.材质:U-PVC管 2.规格:DN75 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 5.安装部位:室内	m	7.4		
8	031001006007	塑料管	1.材质:U-PVC管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 5.安装部位:室内	m	3.3		
	C.10.2	管道附件					
9	031002001001	阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	1		
10	031002001002	阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	1		
11	031002001003	阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	1		
12	031002001004	阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	1		
13	031002001005	阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	2		
14	031002001006	阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建育肥猪舍一给排水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	031002011001	水表	1.类型:螺纹旋翼水表 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	1		
16	031002011002	水表	1.类型:螺纹旋翼水表 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	1		
17	031002011003	水表	1.类型:螺纹旋翼水表 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	1		
	C.10.3	卫生器具					
18	031003003001	洗脸盆	1.类型:台式洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.综合单价已包含卫生器具本体、配套附件、成品支托架安装	组	1		
19	031003004001	洗涤盆	1.类型:消毒池 2.材质:陶瓷 3.综合单价已包含卫生器具本体、配套附件、成品支托架安装	组	2		
20	031003004002	洗涤盆	1.类型:成品防粪饮水盆 2.综合单价已包含卫生器具本体、配套附件、成品支托架安装	组	30		
21	031003017001	地漏	1.类型:排水地漏 2.规格:DN50	个	3		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：新建育肥猪舍—给排水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 1.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 2.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 3.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 4.施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容。	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：新建育肥猪舍—给排水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031402001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：新建育肥猪舍—给排水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建育肥猪舍—采暖燃气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B001	育肥猪舍取暖	1.育肥猪舍取暖 2.暂定价:75元/平方米	m2	370.23		

措施项目清单计价表

工程名称：新建育肥猪舍—采暖燃气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：新建育肥猪舍—采暖燃气工程 专业/标段：通用安装工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：育肥猪舍改造—房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011710002001	金属门窗拆除	1.原铁艺圈门小拆除 2.规格0.85*0.8m	樘	12		
2	011709001001	栏杆、栏板拆除	1.原铁艺栏杆拆除 2.高0.7m	m	29.7		
3	011710002002	金属门窗拆除	1.原M1319门拆除 2.规格：1.3*1.9	樘	2		
4	01B001	成品铁艺圈门	1.成品铁艺圈门 2.规格:0.85*0.8 3.暂定价:60元/个	个	12		
5	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆（板）种类、规格:铁艺栏杆 2.栏杆、栏板高度:0.7m	m	29.7		
6	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩实心砖 2.墙体厚度:120mm 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	0.97		
7	011201001001	内墙面抹灰	1.10厚1：2.5水泥砂浆打底	m2	8.1		
8	01B002	成品钢制食槽	1.成品钢制食槽 2.长2.4m，嵌墙安装 2.暂定价:200元/套	套	6		
9	01B006	成品防粪饮水盆（嵌墙安装）	1.成品防粪饮水盆 2.暂定价:15元/套	套	12		
10	011701001001	砖砌体拆除	1.砌体名称:120墙 2.砌体材质:实心砖 3.拆除高度:0.9	m3	1.56		
11	011101001001	混凝土地面	1.120厚C20混凝土随捣随抹 2.原硬化地面表面清理干净	m2	155.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：育肥猪舍改造—房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 47 页　共 78 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	01B003	砖砌循环水池	1.新增砖砌循环水池池壁采用120厚MU10页岩实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑，饰面为10厚1:2.5水泥砂浆抹面 2.底部为100厚C25混凝土池底 3.暂定价：1200元/座	座	1		
13	010807001001	塑钢窗	1.窗洞口尺寸:2200*1000mm、2200*600mm 2.开启方式:左右推拉（带纱窗） 3.框、扇材质及规格:塑钢窗 4.玻璃品种、厚度:5厚单玻	m2	49.28		
14	010802002001	彩板门	1.PVC板外平开门 2.门框采用50*5镀锌角钢制作，内外侧门板为6厚PVC 3.尺寸：1300*1900mm	m2	4.94		
15	01B004	水帘	1.农业畜禽养殖专用内循环水帘 2.水帘外侧增设手动卷帘布 3.尺寸：2500*1800mm 3.暂定价：100元/平方米	m2	9		
16	011707001001	屋面面层、保温层拆除	1.原屋面100厚玻璃丝绵夹芯板锈蚀严重进行拆除	m2	586		
17	010605003001	钢屋面板	1.面层材料品种、规格、表面处理:外板0.6厚，内板0.5厚，色待定，内填100厚玻璃丝绵	m2	586		
18	01B005	育肥猪舍垃圾清运	1.拆除后垃圾清运 2.暂定价2000元/项	项	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：育肥猪舍改造—房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：育肥猪舍改造—房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 49 页　共 78 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：育肥猪舍改造—给排水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
	C.9.12	消防器具					
1	030912001001	手提式灭火器	1.类型:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC3	具	4		
	C.10.1	给排水、采暖、空调水、燃气管道					
2	031001006001	塑料管	1.材质:PP-R管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒 5.安装部位:室内	m	15.8		
3	031001006002	塑料管	1.材质:PP-R管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒 5.安装部位:室内	m	14.3		
4	031001006003	塑料管	1.材质:PP-R管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒 5.安装部位:室内	m	8.6		
5	031001006004	塑料管	1.材质:PP-R管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒 5.安装部位:室内	m	7		
6	031001006005	塑料管	1.材质:U-PVC管 2.规格:DN75 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 5.安装部位:室内	m	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：育肥猪舍改造—给排水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
	C.10.2	管道附件					
7	031002001001	阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接	个	1		
8	031002001002	阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接	个	1		
9	031002001003	阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接	个	2		
10	031002001004	阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接	个	3		
11	031002011001	水表	1.类型:螺纹旋翼水表 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接	个	1		
12	031002011002	水表	1.类型:螺纹旋翼水表 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接	个	1		
	C.10.3	卫生器具					
13	031003004001	洗涤盆	1.类型:成品防粪饮水盆 2.综合单价已包含卫生器具本体、配套附件、成品支托架安装	组	12		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：育肥猪舍改造—给排水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 1.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 2.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 3.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 4.施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容。	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：育肥猪舍改造—给排水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031402001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：育肥猪舍改造—给排水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：育肥猪舍改造—电气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
	C.1.9	泵安装					
1	030109001001	泵	1.类型:湿帘水泵 2.规格:1.1kw	台	1		
	C.4.2	配电装置安装					
2	030402012001	成套配电箱	1.类型及名称:配电箱AL 2.规格:见配电箱系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.综合单价已包含焊压接线端子、配电箱二次接线及配电箱本体接地	台	1		
	C.4.5	低压电器设备安装					
3	030405015001	风扇	1.类型:风机 2.规格:1.1kw 3.安装形式:壁装	台	2		
	C.4.12	配管、配线					
4	030412001001	配管	1.类型:强电配管 2.材质:焊接钢管（国标标准壁厚） 3.规格:DN50 4.配置形式:砖混结构暗配 5.接地要求:符合设计及验收规范要求 6.国标标准指GBT3091-2025表1系列1要求的外径及壁厚	m	5		
5	030412001002	配管	1.类型:强电配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC25 4.配置形式:砖混结构明配 5.接地要求:符合设计及验收规范要求	m	68.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：育肥猪舍改造—电气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030412001003	配管	1.类型:强电配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:砖混结构明配 5.接地要求:符合设计及验收规范要求	m	54.5		
7	030412003001	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV-2.5	m	520.3		
8	030412005001	接线盒	1.类型:塑料86接线盒 2.安装形式:暗装	个	10		
	C.4.13	照明器具安装					
9	030413001001	普通灯具	1.类型:吸顶灯 30W 2.安装形式:吸顶安装	套	6		
10	030413012001	开关、按钮	1.类型:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装形式:暗装	套	1		
11	030413013001	插座	1.类型:湿帘插座 2.规格:250V 10A 3.安装形式:暗装	套	1		
	C.4.15	电气设备调试					
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：育肥猪舍改造—电气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 1.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 2.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 3.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 4.施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容。	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：育肥猪舍改造—电气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031402001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：育肥猪舍改造—电气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：育肥猪舍改造—采暖燃气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B001	育肥猪舍改造取暖	1.育肥猪舍改造取暖 2.暂定价:75元/平方米	m2	217.54		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：育肥猪舍改造—采暖燃气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：育肥猪舍改造—采暖燃气工程　专业/标段：通用安装工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：产房改造—房屋建筑与装饰工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011702001001	混凝土构件拆除	1.构件名称:混凝土地面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:120mm厚	m3	20.56		
2	011101001001	混凝土地面	1.120厚C20混凝土随捣随抹 2.素土夯实，压实系数0.94	m2	171.3		
3	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氯酯防水涂膜 2.涂膜厚度、遍数:2道 3.位置:原屋面底板	m2	218		
4	011710002001	金属门窗拆除	1.原M1319门拆除 2.规格：1.3*1.9	樘	3		
5	010802002001	彩板门	1.PVC板外平开门 2.门框采用50*5镀锌角钢制作，内外侧门板为6厚PVC 3.尺寸：1300*1900mm	m2	7.41		
6	010807001001	塑钢窗	1.窗洞口尺寸:2200*1000mm 2.开启方式:左右推拉（带纱窗） 3.框、扇材质及规格:塑钢窗 4.玻璃品种、厚度:5厚单玻	m2	26.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：产房改造—房屋建筑与装饰工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010401009001	排污沟	1.砖品种、规格、强度等级:M10页岩实心砖120厚 2.沟截面尺寸:320*（400-500） 3.抹面材料种类、厚度:沟底及沟壁10厚1：2.5水泥砂浆抹面 4.底板混凝土种类、强度等级及厚度:C25混凝土、100mm 5.砂浆强度等级:M7.5 6.素土夯实，压实系数0.94	m	42.72		
8	01B001	产房改造垃圾清运	1.拆除后垃圾清运 2.暂定价1000元/项	项	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：产房改造—房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：产房改造—房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 66 页　共 78 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：产房改造—电气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
	C.4.2	配电装置安装					
1	030402012001	成套配电箱	1.类型及名称:配电箱AL 2.规格:见配电箱系统图 3.安装方式:挂墙安装 4.综合单价已包含焊压接线端子、配电箱二次接线及配电箱本体接地	台	1		
	C.4.5	低压电器设备安装					
2	030405015001	风扇	1.类型:风机 2.规格:1.1kw 3.安装形式:壁装	台	1		
	C.4.12	配管、配线					
3	030412001001	配管	1.类型:强电配管 2.材质:焊接钢管（国标标准壁厚） 3.规格:DN50 4.配置形式:砖混结构暗配 5.接地要求:符合设计及验收规范要求 6.国标标准指GBT3091-2025表1系列1要求的外径及壁厚	m	5		
4	030412001002	配管	1.类型:强电配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC25 4.配置形式:砖混结构明配 5.接地要求:符合设计及验收规范要求	m	8.2		
5	030412001003	配管	1.类型:强电配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:砖混结构明配 5.接地要求:符合设计及验收规范要求	m	46.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：产房改造—电气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030412003001	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV-2.5	m	190		
7	030412005001	接线盒	1.类型:塑料86接线盒 2.安装形式:暗装	个	12		
	C.4.13	照明器具安装					
8	030413001001	普通灯具	1.类型:吸顶灯 30W 2.安装形式:吸顶安装	套	10		
9	030413012001	开关、按钮	1.类型:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装形式:暗装	套	1		
	C.4.15	电气设备调试					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：产房改造—电气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 1.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 2.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 3.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 4.施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容。	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：产房改造—电气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031402001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：产房改造—电气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	01B001	钢构拆除	1.干粪场原钢立柱、钢屋架、檩条、单层金属屋面板锈蚀严重需拆除后新做 2.暂定价：30元/平方米	m2	170.17		
2	011707001001	屋面面层、保温层拆除		m2	178.92		
3	010401002002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩实心砖 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	10.07		
4	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩实心砖 2.墙体厚度:370mm 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	13.62		
5	011201001001	内墙面抹灰	1.10厚1：2.5水泥砂浆抹面	m2	88.62		
6	011201001002	外墙面抹灰	1.10厚1：2.5水泥砂浆抹面	m2	63.02		
7	010603002001	钢柱	1.钢材品种、规格:B80*4 2.油漆品种：除锈一遍、刷防锈漆二遍	t	0.304		
8	010602001001	钢屋架	1.钢材品种、规格:材质Q355B 2.单榀质量:1.5t以内 3.焊缝及探伤要求:应满足设计及钢结构焊接规程要求 4.表面处理:抛丸除锈达Sat2.5级 5.油漆品种：除锈一遍、刷防锈漆二遍	t	0.819		
9	010607003001	钢檩条(屋面)	1.钢材品种、规格：Q235 B30*60*4 2.油漆品种：除锈、刷防锈漆二遍	t	0.953		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010605003001	钢屋面板	1.面层材料品种、规格、表面处理:压型钢板0.5厚，地板内侧附纳米涂层，深灰色	m2	344.45		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B001	自动饲养投喂系统	1.暂定价50000元/套	套	2		
2	03B002	粪污无害化处理设施	1.暂定价45000元/套	套	1		

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。