2026年商镇葡萄产业发展项目（蓄水池）工程

工程量清单

招　标　人：丹凤县商镇人民政府（盖章）

2026 年 11 月 14 日

工程名称：2026年商镇葡萄产业发展项目（蓄水池）

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 11 月 14 日

招 标 人：丹凤县商镇人民政府（盖章）

法定代表人或其授权人：丹凤县商镇人民政府（签字或盖章）

工程名称：蓄水池1

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 11 月 14 日

招 标 人：丹凤县商镇人民政府（盖章）

法定代表人或其授权人：丹凤县商镇人民政府（签字或盖章）

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蓄水池1　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:5.87 3.基底处理方式:原土夯实 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.原土夯实	m3	467.91		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1.材料品种:原土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	191.49		
3	010102009002	回填方	[项目特征] 1.材料品种:2:8灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	100.93		
4	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别:原土 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	154.84		
5	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:240 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	2.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蓄水池1　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1.基础形式:垫层 2.厚度:170 3.材料品种、强度要求、配比:C20商砼 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	6.48		
7	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1.垫层部位:筏板基础垫层 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	8.88		
8	010502003001	筏形基础	[项目特征] 1.混凝土种类:C30商砼 P8 2.基础类型:平板式筏形基础 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	30.04		
9	010505002001	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:筏板基础模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	22.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蓄水池1　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010502006001	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼C30 P8 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	5.7		
11	010505004001	柱面模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	31		
12	010502010001	钢筋混凝土墙	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼C30 P8 2.墙体厚度:300mm [工作内容] 1.孔洞预留 2.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	29.87		
13	010502010002	钢筋混凝土墙	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼C30 P8 2.墙体厚度:250mm [工作内容] 1.孔洞预留 2.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.63		
14	010505005001	墙面模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 2.墙截面形式:矩形墙 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	192.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蓄水池1　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	010502011001	钢筋混凝土梁	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼C30 P8 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.26		
16	010505006001	梁模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	1.43		
17	010502013001	实心楼板	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼C30 P8 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	7.99		
18	010505007001	楼板、屋面板模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	33.07		
19	010502021001	构造柱	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蓄水池1　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010505011001	构造柱模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	7.56		
21	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HPB300、Φ6 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.086		
22	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HPB400、Φ8 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.471		
23	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ12-18 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	7.488		
24	010506001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ20 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.307		
25	010607006001	钢梯	[工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	0.026		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蓄水池1　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	040502008001	套管	[项目特征] 1.材质、规格:DN150刚性防水套管 [工作内容] 1.安装	个	1		
27	040502008002	套管	[项目特征] 1.材质、规格:DN200刚性防水套管 [工作内容] 1.安装	个	2		
28	040502008003	套管	[项目特征] 1.材质、规格:DN100刚性防水套管 [工作内容] 1.安装	个	1		
29	010904001001	水池底内防水	[项目特征] 1.10厚1:2水泥砂浆抹平压光 2.15厚1:3纤维水泥砂浆打底 3.1.5厚JS防水层 4.水池用C20细石混凝土找坡（坡度1%，坡向吸水槽） 5.刷素水泥浆一道 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝、封边、收口	m2	37.5		
30	010903002001	墙面涂膜内防水	[项目特征] 1.10厚1:2水泥砂浆抹平压光 2.5厚1:3纤维水泥砂浆打底 3.1.5厚JS防水层 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	145.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蓄水池1　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	010904001002	水池顶内防水	[项目特征] 1.10厚1:2水泥砂浆抹平压光 2.5厚1:3纤维水泥砂浆打底 3.1.5厚JS防水层 4.刷素水泥浆一道 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝、封边、收口	m2	34.82		
32	010904001003	地下室底板	[项目特征] 1.素土夯实 2.防水层为（4mm+3mm厚）SBS改性沥青防水卷材 3.50厚C20细石混凝土保护层 4.抗渗混凝土结构自防水底板P8 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝、封边、收口	m2	56.32		
33	010903001001	地下室侧墙	[项目特征] 1.50厚挤塑XPS板保护层 2.防水层为（4mm+3mm厚）SBS改性沥青防水卷材 3.20厚1:3水泥砂浆找平层 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝、封边、收口	m2	118.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蓄水池1　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	010904001004	地下室顶板	[项目特征] 1.种植土 2.排水层材料2mm厚20mm高凹凸聚乙烯排(蓄)水板，干铺聚酯无纺布滤水层200g/m2，临主体四周上翻50mm高保护层 3.最薄处70厚C20细石混凝土配Φ4@100保护层找0.3% 4.隔离层干铺350g沥青卷材一层 5.防水层为4mm厚SBS改性沥青防水卷材 6.防水层为3mm厚SBS改性沥青防水卷材 7.抗渗混凝土结构自防水底板P8 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝、封边、收口	m2	43.2		
35	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:综合土 2.开挖深度:1m 3.基底处理方式:原土夯实 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	150		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蓄水池1　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	010102009003	回填方	[项目特征] 1.填方部位:管沟 2.材料品种:素土 3.密实度:夯填 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	150		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：蓄水池1　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：蓄水池1　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：蓄水池1　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：蓄水池1　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
合计							

工程名称：蓄水池2

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 11 月 14 日

招 标 人：丹凤县商镇人民政府（盖章）

法定代表人或其授权人：丹凤县商镇人民政府（签字或盖章）

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蓄水池2　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:5.87 3.基底处理方式:原土夯实 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.原土夯实	m3	491.21		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1.材料品种:原土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	180.99		
3	010102009002	回填方	[项目特征] 1.材料品种:2:8灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	85.2		
4	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别:原土 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	204.69		
5	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:240 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	3.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蓄水池2　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1.基础形式:垫层 2.厚度:170 3.材料品种、强度要求、配比:C20商砼 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	7.86		
7	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1.垫层部位:筏板基础垫层 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	10.48		
8	010502003001	筏形基础	[项目特征] 1.混凝土种类:C30商砼 2.基础类型:平板式筏形基础 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	39.53		
9	010505002001	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:筏板基础模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	25.09		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蓄水池2　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010502006001	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	4.5		
11	010505004001	柱面模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	24.2		
12	010502010001	钢筋混凝土墙	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼C30 2.墙体厚度:300mm [工作内容] 1.孔洞预留 2.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	22.07		
13	010502010002	钢筋混凝土墙	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼C30 P8 2.墙体厚度:250mm [工作内容] 1.孔洞预留 2.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.63		
14	010505005001	墙面模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	148		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蓄水池2　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	010502011001	钢筋混凝土梁	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.57		
16	010505006001	梁模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	3.04		
17	010502013001	实心楼板	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	11.32		
18	010505007001	楼板、屋面板模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	44.49		
19	010502021001	构造柱	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蓄水池2　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010505011001	构造柱模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	5.76		
21	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HPB300、Φ6 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.081		
22	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HPB400、Φ8-10 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.426		
23	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ14-18 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	7.72		
24	010506001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ20 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.378		
25	010607006001	钢梯	[工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	0.026		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蓄水池2　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	040502008001	套管	[项目特征] 1.材质、规格:DN150刚性防水套管 [工作内容] 1.安装	个	1		
27	040502008002	套管	[项目特征] 1.材质、规格:DN200刚性防水套管 [工作内容] 1.安装	个	2		
28	040502008003	套管	[项目特征] 1.材质、规格:DN100刚性防水套管 [工作内容] 1.安装	个	1		
29	010904001001	水池底内防水	[项目特征] 1.10厚1:2水泥砂浆抹平压光 2.15厚1:3纤维水泥砂浆打底 3.1.5厚JS防水层 4.水池用C20细石混凝土找坡（坡度1%，横向吸水槽） 5.刷素水泥浆一道 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝、封边、收口	m2	46.88		
30	010903002001	墙面涂膜内防水	[项目特征] 1.10厚1:2水泥砂浆抹平压光 2.5厚1:3纤维水泥砂浆打底 3.1.5厚JS防水层 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	129.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蓄水池2　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	010904001002	水池顶内防水	[项目特征] 1.10厚1:2水泥砂浆抹平压光 2.5厚1:3纤维水泥砂浆打底 3.1.5厚JS防水层 4.刷素水泥浆一道 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝、封边、收口	m2	46.88		
32	010904001003	地下室底板	[项目特征] 1.素土夯实 2.防水层为（4mm+3mm厚）SBS改性沥青防水卷材 3.50厚C20细石混凝土保护层 4.抗渗混凝土结构自防水底板P8 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝、封边、收口	m2	71.68		
33	010903001001	地下室侧墙	[项目特征] 1.50厚挤塑XPS板保护层 2.防水层为（4mm+3mm厚）SBS改性沥青防水卷材 3.20厚1:3水泥砂浆找平层 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝、封边、收口	m2	100.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蓄水池2　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	010904001004	地下室顶板	[项目特征] 1.种植土 2.排水层材料2mm厚20mm高凹凸聚乙烯排(蓄)水板，干铺聚酯无纺布滤水层200g/m2，临主体四周上翻50mm高保护层 3.最薄处70厚C20细石混凝土配Φ14@100保护层找0.3% 4.隔离层干铺350g沥青卷材一层 5.防水层为4mm厚SBS改性沥青防水卷材 6.防水层为3mm厚SBS改性沥青防水卷材 7.抗渗混凝土结构自防水底板P8 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝、封边、收口	m2	57.6		
35	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:综合土 2.开挖深度:1m 3.基底处理方式:原土夯实 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	150		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蓄水池2　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	010102009003	回填方	[项目特征] 1.填方部位:管沟 2.材料品种:素土 3.密实度:夯填 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	150		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：蓄水池2　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：蓄水池2　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：蓄水池2　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：蓄水池2　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

工程名称：蓄水池3

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 11 月 14 日

招 标 人：丹凤县商镇人民政府（盖章）

法定代表人或其授权人：丹凤县商镇人民政府（签字或盖章）

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蓄水池3　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:5.87 3.基底处理方式:原土夯实 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.原土夯实	m3	1041.18		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1.材料品种:原土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	361.44		
3	010102009002	回填方	[项目特征] 1.材料品种:2:8灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	106.88		
4	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别:原土 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	527.19		
5	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:240 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	9.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蓄水池3　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1.基础形式:垫层 2.厚度:170 3.材料品种、强度要求、配比:C20商砼 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	24.48		
7	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1.垫层部位:筏板基础垫层 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	15.66		
8	010502003001	筏形基础	[项目特征] 1.混凝土种类:C30商砼 2.基础类型:平板式筏形基础 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	98.75		
9	010505002001	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:筏板基础模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	43.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蓄水池3　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010502006001	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	12		
11	010505004001	柱面模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	68.4		
12	010502010001	钢筋混凝土墙	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼C30 2.墙体厚度:300mm [工作内容] 1.孔洞预留 2.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	39.75		
13	010502010002	钢筋混凝土墙	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼C30 P8 2.墙体厚度:250mm [工作内容] 1.孔洞预留 2.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.25		
14	010505005001	墙面模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	260		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蓄水池3　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	010502011001	钢筋混凝土梁	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	7.5		
16	010505006001	梁模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	40		
17	010502013001	实心楼板	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	43.51		
18	010505007001	楼板、屋面板模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	175.24		
19	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HPB300、Φ6 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.126		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蓄水池3　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HPB400、Φ8 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	1.403		
21	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ12-18 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	18.674		
22	010506001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ22-25 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	2.024		
23	010607006001	钢梯	[工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	0.052		
24	040502008001	套管	[项目特征] 1.材质、规格:DN150刚性防水套管 [工作内容] 1.安装	个	1		
25	040502008002	套管	[项目特征] 1.材质、规格:DN300刚性防水套管 [工作内容] 1.安装	个	1		
26	040502008003	套管	[项目特征] 1.材质、规格:DN400刚性防水套管 [工作内容] 1.安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蓄水池3　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	010904001001	水池底内防水	[项目特征] 1.10厚1:2水泥砂浆抹平压光 2.15厚1:3纤维水泥砂浆打底 3.1.5厚JS防水层 4.水池用C20细石混凝土找坡（坡度1%，横向吸水槽） 5.刷素水泥浆一道 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝、封边、收口	m2	201.39		
28	010903002001	墙面涂膜内防水	[项目特征] 1.10厚1:2水泥砂浆抹平压光 2.5厚1:3纤维水泥砂浆打底 3.1.5厚JS防水层 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	259.54		
29	010904001002	水池顶内防水	[项目特征] 1.10厚1:2水泥砂浆抹平压光 2.5厚1:3纤维水泥砂浆打底 3.1.5厚JS防水层 4.刷素水泥浆一道 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝、封边、收口	m2	201.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蓄水池3　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	010904001003	地下室底板	[项目特征] 1.素土夯实 2.防水层为（4mm+3mm厚）SBS改性沥青防水卷材 3.50厚C20细石混凝土保护层 4.抗渗混凝土结构自防水底板P8 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝、封边、收口	m2	233.84		
31	010903001001	地下室侧墙	[项目特征] 1.50厚挤塑XPS板保护层 2.防水层为（4mm+3mm厚）SBS改性沥青防水卷材 3.20厚1:3水泥砂浆找平层 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝、封边、收口	m2	192.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蓄水池3　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	010904001004	地下室顶板	[项目特征] 1.种植土 2.排水层材料2mm厚20mm高凹凸聚乙烯排(蓄)水板，干铺聚酯无纺布滤水层200g/m2，临主体四周上翻50mm高保护层 3.最薄处70厚C20细石混凝土配Φ14@100保护层找0.3% 4.隔离层干铺350g沥青卷材一层 5.防水层为4mm厚SBS改性沥青防水卷材 6.防水层为3mm厚SBS改性沥青防水卷材 7.抗渗混凝土结构自防水底板P8 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝、封边、收口	m2	207.88		
33	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:综合土 2.开挖深度:1m 3.基底处理方式:原土夯实 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	150		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蓄水池3　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	010102009003	回填方	[项目特征] 1.填方部位:管沟 2.材料品种:素土 3.密实度:夯填 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	150		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：蓄水池3　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：蓄水池3　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：蓄水池3　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：蓄水池3　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

工程名称：安装工程

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 11 月 14 日

招 标 人：丹凤县商镇人民政府（盖章）

法定代表人或其授权人：丹凤县商镇人民政府（签字或盖章）

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	1.材质:PE 2.规格:DN63 3.连接形式:电、热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按规范 5.安装部位:室外 6.介质:给水 7.暂估每个水池300m，合计900m	m	900		
2	030109001001	泵	[项目特征] 1.名称:不锈钢清水离心泵 2.型号:流量15m3/h，扬程20m，电机2.2kw 3.类型:基本型 [工作内容] 1.安装 2.电动机安装	台	3		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
合计							