

5.4 投标报价汇总表

合同段：镇巴县渔渡镇百草渔水河桥建设工程

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2		桥梁工程	
3		引线工程	
4		第100章至第700章合计	
5		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
6		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
7		计日工合计	
8		暂列金额（不含计日工总额）	
9		投标报价	

5.1 工程量清单表

工程量清单表

[illegible]

5.1 工程量清单表

工程量清单表

桥梁工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
400	清单 第400章 桥梁、涵洞				
403	钢筋				
403-1	基础钢筋（含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等）				
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	13216.6		
403-2	下部结构钢筋				
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	15524.6		
403-3	上部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	5974		
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	18134		
403-4	附属结构钢筋				
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	9318.6		
405	钻孔灌注桩				
405-1	钻孔灌注桩				
-a	陆上钻孔灌注桩	m3	134.1		
410	结构混凝土工程				
410-2	混凝土下部结构				
-a	C30混凝土台帽	m3	31.7		
-b	C30桥墩混凝土	m3	15.2		
-c	C30混凝土挡块	m3	1.3		
-d	C30混凝土耳背墙	m3	18.1		
-e	C30盖梁混凝土	m3	29.9		
-f	C30系梁混凝土	m3	3.5		
410-4	混凝土上部结构				
-a	C40预制混凝土空心板	m3	132.6		
-b	C40防水混凝土桥面铺装	m3	43.1		
-c	C40混凝土铰缝	m3	7.2		
-d	伸缩缝	m	15.5		
-e	C30混凝土护栏	m3	36.5		
-e	泄水管	套	16		
410-4	附属工程				
-c-1	桥台防护（C20片石混凝土）	m3	282.1		
-c-2	桥台防护（M7.5浆砌片石）	m3	379.7		
-d	拆除圬工	m3	199.2		
411	预应力混凝土工程				
411-5	后张法预应力钢绞线	kg	4774		
416	桥梁支座				
416-1	板式橡胶垫块	dm3	52.752		
416-2	C40垫石	m3	1.2		
416-3	缓冲垫块	块	6		
合计 人民币			元		

5.1 工程量清单表

工程量清单表

引线工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
200	清单 第200章 路基				
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-C	挖除树根	棵	34		
202-2	挖除旧路面	m3	103.68		
202-3	拆除结构物				
-c	砖、石及其他砌体结构	m3	27.4		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	382.16		
-b	挖石方	m3	3331.7		
204	填方路基				
204-1	路基填筑				
-a	利用土方填筑	m3	179.2		
-d	路床处理	m3	185.3		
-e	桥台路基处理	m3	153		
207	坡面排水				
207-2	排水沟				
-a	c20现浇混凝土	m3	45.2		
209	挡土墙				
209-3	砌体挡土墙				
-a	M7.5浆砌片（块）石	m3	328.8		
209-5	片石混凝土挡土墙				
-a	片石混凝土挡土墙(含基础开挖、回填)	m3	57.8		
300	清单 第300章 路面				
304	水泥稳定土底基层、基层				
304-1	水泥稳定土底基层				
-a	18cm4.5%水厚水泥稳定碎石	m2	1204.15		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	20cm厚C30水泥混凝土面层	m3	229.83		
-b	塑料薄膜隔离层	m2	1149.15		
312-2	钢筋				
-a	传力杆钢筋（HPB300）	kg	132		
-b	拉杆钢筋（HRB400）	kg	664		
-c	水泥混凝土路面钢筋（HRB400）	kg	1970		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-3	C20混凝土路肩	m3	12.34		
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线				
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏	m			
602-3-a1	Gr-C-4E	m	44		