三、 已标价工程量清单

靖边中学公寓楼配设生活热水系统工程采购项目

响 应 总 价

响应总价(小写)：1208684.35 元

(大写)：壹佰贰拾万零捌仟陆佰捌拾肆元叁角伍分

供应商：陕西靖永建设工程有限公司

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（造价工程师签字盖专用章）

陕西靖永建设工程有限公司（加盖公章）

2026 年 6 月 12 日

工程项目总造价表

项目名称：靖边中学公寓楼配设生活热水系统工程采购项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	靖边中学公寓楼配设生活热水系统工程采购项目	1,208,684.35	1,019,032.68	89,852.05		99799.62	42,764.35
1.1	1#公寓楼给排水工程	179,958.03	151,744.76	13,354.35		14858.92	6,770.51
1.2	2#公寓楼给排水工程	179,958.03	151,744.76	13,354.35		14858.92	6,770.51
1.3	3#公寓楼给排水工程	396,469.11	333,332.52	30,400.61		32735.98	17,164.77
1.4	室外房屋建筑与装饰工程	125,053.09	98,988.23	15,739.38		10325.48	4,196.94
1.5	室外给排水工程	327,246.09	283,222.41	17,003.36		27020.32	7,861.62
合计		1,208,684.35	1,019,032.68	89,852.05		99799.62	42,764.35

工程项目清单费用汇总表

工程名称:靖边中学公寓楼配设生活热水系统工程采购项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	1#公寓楼给排水工程	179958.03
2	2#公寓楼给排水工程	179958.03
3	3#公寓楼给排水工程	396469.11
4	室外房屋建筑与装饰工程	125053.09
5	室外给排水工程	327246.09
合　　计		1208684.35

单位工程清单费用汇总表

工程名称:1#公寓楼给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	151744.76
1.1	其中:建筑工人社保费用	7033.59
2	措施项目费	13354.35
2.1	专业措施项目费	4375.08
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	262.99
2.2	通用措施费	8979.27
2.2.1	安全文明施工措施费	6770.51
2.2.2	冬雨季施工增加费	1072.82
2.2.3	夜间施工增加费	356.11
2.2.4	二次搬运费	468.8
2.2.5	测量放线定位复测费	311.03
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	165099.11
5	增值税	14858.92
6	单位工程造价	179958.03
合　　计		179958.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#公寓楼给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					151744.76
1	031001007001	复合管	1.材质:钢衬塑复合管 2.规格:DN70 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道在系统运行前须用水冲洗和消毒,要求以不小于1.5m/s的流速进行冲洗,并符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中4.2.3条的规定。 5.介质:给水	m	40.28	167.78	6758.18
2	031001007002	复合管	1.材质:钢衬塑复合管 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道在系统运行前须用水冲洗和消毒,要求以不小于1.5m/s的流速进行冲洗,并符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中4.2.3条的规定。 5.介质:给水	m	46.46	137.67	6396.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#公寓楼给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	031001007003	复合管	1.材质:钢衬塑复合管 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道在系统运行前须用水冲洗和消毒,要求以不小于1.5m/s的流速进行冲洗,并符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中4.2.3条的规定。 5.介质:给水	m	138.4	125.82	17413.49
4	031001007004	复合管	1.材质:钢衬塑复合管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道在系统运行前须用水冲洗和消毒,要求以不小于1.5m/s的流速进行冲洗,并符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中4.2.3条的规定。 5.介质:给水	m	43.2	115.62	4994.78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#公寓楼给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031001007005	复合管	1.材质:钢衬塑复合管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道在系统运行前须用水冲洗和消毒,要求以不小于1.5m/s的流速进行冲洗,并符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中4.2.3条的规定。 5.介质:给水	m	566.74	97.71	55376.17
6	031001007006	复合管	1.材质:钢衬塑复合管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道在系统运行前须用水冲洗和消毒,要求以不小于1.5m/s的流速进行冲洗,并符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中4.2.3条的规定。 5.介质:给水	m	108.34	75.74	8205.67

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#公寓楼给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031001006001	塑料管	1.材质:PP-R管(S3.2系列) 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道在系统运行前须用水冲洗和消毒,要求以不小于1.5m/s的流速进行冲洗,并符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中4.2.3条的规定。 5.介质:给水	m	102.96	31.74	3267.95
8	031207002001	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级泡沫橡塑保温 2.绝热厚度:50	m3	2.71	2334.50	6326.50
9	031207007001	防潮层、保护层	1.材料:玻璃布保护层	m2	40.26	9.92	399.38
10	031207006001	喷涂、涂抹	1.材料:防火漆两遍	m2	40.26	77.13	3105.25
11	031003026001	其他给、排水附件	1.类型:钢套管DN70	个	7	97.91	685.37
12	031003026004	其他给、排水附件	1.类型:钢套管DN50	个	1	46.52	46.52
13	031003026002	其他给、排水附件	1.类型:钢套管DN25	个	130	34.92	4539.60
14	031003026003	其他给、排水附件	1.类型:钢套管DN20	个	26	28.95	752.70
15	011715001001	开孔(打洞)	1.部位:地面、墙面管道 2.打洞部位材质:混凝土	个	164	25.19	4131.16
16	031002001001	阀门	1.类型:闸阀 2.规格:DN70	个	2	400.83	801.66
17	031002001006	阀门	1.类型:截止阀 2.规格:DN50	个	1	220.10	220.10
18	031002001007	阀门	1.类型:截止阀 2.规格:DN25	个	26	78.30	2035.80

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#公寓楼给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	031002001008	阀门	1.类型:截止阀 2.规格:DN20	个	182	53.74	9780.68
20	031002001009	阀门	1.类型:自动排气阀（带截止阀） 2.规格:DN15	个	4	68.43	273.72
21	031002001010	阀门	1.类型:面盆冷水阀(拆除) 2.规格:DN20	个	156	10.18	1588.08
22	031002008001	软接头(软管)	1.类型:连接软管	个	156	35.29	5505.24
23	031003016001	水龙头	1.类型:面盆冷热水龙头 2.规格:DN20	个	156	54.24	8461.44
24	03B001	系统调试费		项	1	679.17	679.17
合　　计							151744.76

措施项目清单计价表

工程名称：1#公寓楼给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					8979.27
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	6770.51	6770.51
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	1072.82	1072.82
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	356.11	356.11
4	031401002001	二次搬运费		项	1	468.80	468.80
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	311.03	311.03
二		专业措施					4375.08
1	031402001001	脚手架		项	1	3812.46	3812.46
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1	281.31	281.31
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1	281.31	281.31
合　　计							13354.35

其他项目清单计价表

工程名称：1#公寓楼给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：1#公寓楼给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

单位工程清单费用汇总表

工程名称:2#公寓楼给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	151744.76
1.1	其中:建筑工人社保费用	7033.59
2	措施项目费	13354.35
2.1	专业措施项目费	4375.08
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	262.99
2.2	通用措施费	8979.27
2.2.1	安全文明施工措施费	6770.51
2.2.2	冬雨季施工增加费	1072.82
2.2.3	夜间施工增加费	356.11
2.2.4	二次搬运费	468.8
2.2.5	测量放线定位复测费	311.03
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	165099.11
5	增值税	14858.92
6	单位工程造价	179958.03
合　　计		179958.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#公寓楼给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					151744.76
1	031001007001	复合管	1.材质:钢衬塑复合管 2.规格:DN70 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道在系统运行前须用水冲洗和消毒,要求以不小于1.5m/s的流速进行冲洗,并符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中4.2.3条的规定。 5.介质:给水	m	40.28	167.78	6758.18
2	031001007002	复合管	1.材质:钢衬塑复合管 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道在系统运行前须用水冲洗和消毒,要求以不小于1.5m/s的流速进行冲洗,并符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中4.2.3条的规定。 5.介质:给水	m	46.46	137.67	6396.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#公寓楼给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	031001007003	复合管	1.材质:钢衬塑复合管 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道在系统运行前须用水冲洗和消毒,要求以不小于1.5m/s的流速进行冲洗,并符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中4.2.3条的规定。 5.介质:给水	m	138.4	125.82	17413.49
4	031001007004	复合管	1.材质:钢衬塑复合管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道在系统运行前须用水冲洗和消毒,要求以不小于1.5m/s的流速进行冲洗,并符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中4.2.3条的规定。 5.介质:给水	m	43.2	115.62	4994.78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#公寓楼给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031001007005	复合管	1.材质:钢衬塑复合管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道在系统运行前须用水冲洗和消毒,要求以不小于1.5m/s的流速进行冲洗,并符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中4.2.3条的规定。 5.介质:给水	m	566.74	97.71	55376.17
6	031001007006	复合管	1.材质:钢衬塑复合管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道在系统运行前须用水冲洗和消毒,要求以不小于1.5m/s的流速进行冲洗,并符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中4.2.3条的规定。 5.介质:给水	m	108.34	75.74	8205.67

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#公寓楼给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031001006001	塑料管	1.材质:PP-R管(S3.2系列) 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道在系统运行前须用水冲洗和消毒,要求以不小于1.5m/s的流速进行冲洗,并符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中4.2.3条的规定。 5.介质:给水	m	102.96	31.74	3267.95
8	031207002001	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级泡沫橡塑保温 2.绝热厚度:50	m3	2.71	2334.50	6326.50
9	031207007001	防潮层、保护层	1.材料:玻璃布保护层	m2	40.26	9.92	399.38
10	031207006001	喷涂、涂抹	1.材料:防火漆两遍	m2	40.26	77.13	3105.25
11	031003026001	其他给、排水附件	1.类型:钢套管DN70	个	7	97.91	685.37
12	031003026004	其他给、排水附件	1.类型:钢套管DN50	个	1	46.52	46.52
13	031003026002	其他给、排水附件	1.类型:钢套管DN25	个	130	34.92	4539.60
14	031003026003	其他给、排水附件	1.类型:钢套管DN20	个	26	28.95	752.70
15	011715001001	开孔(打洞)	1.部位:地面、墙面管道 2.打洞部位材质:混凝土	个	164	25.19	4131.16
16	031002001001	阀门	1.类型:闸阀 2.规格:DN70	个	2	400.83	801.66
17	031002001006	阀门	1.类型:截止阀 2.规格:DN50	个	1	220.10	220.10
18	031002001007	阀门	1.类型:截止阀 2.规格:DN25	个	26	78.30	2035.80

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#公寓楼给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	031002001008	阀门	1.类型:截止阀 2.规格:DN20	个	182	53.74	9780.68
20	031002001009	阀门	1.类型:自动排气阀（带截止阀） 2.规格:DN15	个	4	68.43	273.72
21	031002001010	阀门	1.类型:截止阀(拆除） 2.规格:DN20	个	156	10.18	1588.08
22	031002008001	软接头(软管)	1.类型:连接软管	个	156	35.29	5505.24
23	031003016001	水龙头	1.类型:面盆冷热水龙头 2.规格:DN20	个	156	54.24	8461.44
24	03B001	系统调试费		项	1	679.17	679.17
合　　计							151744.76

措施项目清单计价表

工程名称：2#公寓楼给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					8979.27
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	6770.51	6770.51
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	1072.82	1072.82
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	356.11	356.11
4	031401002001	二次搬运费		项	1	468.80	468.80
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	311.03	311.03
二		专业措施					4375.08
1	031402001001	脚手架		项	1	3812.46	3812.46
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1	281.31	281.31
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1	281.31	281.31
合　　计							13354.35

其他项目清单计价表

工程名称：2#公寓楼给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2#公寓楼给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

单位工程清单费用汇总表

工程名称:3#公寓楼给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	333332.52
1.1	其中:建筑工人社保费用	18067.94
2	措施项目费	30400.61
2.1	专业措施项目费	7636.14
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	433.27
2.2	通用措施费	22764.47
2.2.1	安全文明施工措施费	17164.77
2.2.2	冬雨季施工增加费	2719.85
2.2.3	夜间施工增加费	902.81
2.2.4	二次搬运费	1188.51
2.2.5	测量放线定位复测费	788.53
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	363733.13
5	增值税	32735.98
6	单位工程造价	396469.11
合　　计		396469.11

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#公寓楼给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					162179.56
1	031001007001	复合管	1.材质:钢衬塑复合管 2.规格:DN70 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道在系统运行前须用水冲洗和消毒,要求以不小于1.5m/s的流速进行冲洗,并符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中4.2.3条的规定。 5.介质:给水	m	30.47	167.78	5112.26
2	031001007002	复合管	1.材质:钢衬塑复合管 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道在系统运行前须用水冲洗和消毒,要求以不小于1.5m/s的流速进行冲洗,并符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中4.2.3条的规定。 5.介质:给水	m	63.02	137.67	8675.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#公寓楼给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	031001007003	复合管	1.材质:钢衬塑复合管 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道在系统运行前须用水冲洗和消毒,要求以不小于1.5m/s的流速进行冲洗,并符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中4.2.3条的规定。 5.介质:给水	m	85.69	125.82	10781.52
4	031001007004	复合管	1.材质:钢衬塑复合管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道在系统运行前须用水冲洗和消毒,要求以不小于1.5m/s的流速进行冲洗,并符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中4.2.3条的规定。 5.介质:给水	m	192.34	115.62	22238.35

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#公寓楼给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031001007005	复合管	1.材质:钢衬塑复合管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道在系统运行前须用水冲洗和消毒,要求以不小于1.5m/s的流速进行冲洗,并符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中4.2.3条的规定。 5.介质:给水	m	595.62	97.71	58198.03
6	031001007006	复合管	1.材质:钢衬塑复合管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道在系统运行前须用水冲洗和消毒,要求以不小于1.5m/s的流速进行冲洗,并符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中4.2.3条的规定。 5.介质:给水	m	143.82	75.74	10892.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#公寓楼给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031001006001	塑料管	1.材质:PP-R管(S3.2系列) 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道在系统运行前须用水冲洗和消毒,要求以不小于1.5m/s的流速进行冲洗,并符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中4.2.3条的规定。 5.介质:给水	m	181.44	31.74	5758.91
8	031207002001	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级泡沫橡塑保温 2.绝热厚度:50	m3	2.27	2334.50	5299.32
9	031207007001	防潮层、保护层	1.材料:玻璃布保护层	m2	38.11	9.92	378.05
10	031207006001	喷涂、涂抹	1.材料:防火漆两遍	m2	38.11	77.13	2939.42
11	031003026001	其他给、排水附件	1.类型:钢套管DN70	个	8	97.91	783.28
12	031003026004	其他给、排水附件	1.类型:钢套管DN50	个	1	46.52	46.52
13	031003026005	其他给、排水附件	1.类型:钢套管DN32	个	36	34.92	1257.12
14	031003026002	其他给、排水附件	1.类型:钢套管DN25	个	144	34.92	5028.48
15	031003026003	其他给、排水附件	1.类型:钢套管DN20	个	36	28.95	1042.20
16	011715001001	开孔(打洞)	1.部位:地面、墙面管道 2.打洞部位材质:混凝土	个	217	25.19	5466.23
17	031002001001	阀门	1.类型:闸阀 2.规格:DN70	个	3	400.83	1202.49
18	031002001006	阀门	1.类型:截止阀 2.规格:DN50	个	1	220.10	220.10

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#公寓楼给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	031002001010	阀门	1.类型:截止阀 2.规格:DN32	个	18	94.88	1707.84
20	031002001007	阀门	1.类型:截止阀 2.规格:DN25	个	18	78.30	1409.40
21	031002001008	阀门	1.类型:截止阀 2.规格:DN20	个	234	53.74	12575.16
22	031002011001	水表	1.型号:水表 2.规格:DN70	个	1	637.93	637.93
23	031002001009	阀门	1.类型:自动排气阀（带截止阀） 2.规格:DN15	个	3	68.43	205.29
24	03B001	系统调试费		项	1	322.77	322.77
		排水					70406.32
25	031001005001	铸铁管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质:柔性机制抗震排水铸铁管 4.规格:DN160 5.连接形式:橡胶圈密封法兰接口	m	70.82	288.09	20402.53
26	031001006002	塑料管	1.材质:聚丙烯(PP)三层结构静音排水管 2.规格:DN75 3.连接形式:承插橡胶密封圈连接 4.介质:排水	m	435.4	65.65	28584.01
27	031001006003	塑料管	1.材质:加厚加强型UPVC静音管 2.规格:DN75 3.连接形式:承插粘接连接 4.介质:排水	m	44.28	65.65	2906.98
28	031001006004	塑料管	1.材质:加厚加强型UPVC静音管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插粘接连接 4.介质:排水	m	244.08	45.64	11139.81
29	031003026006	其他给、排水附件	1.类型:钢套管DN150	个	1	219.07	219.07
30	011715001002	开孔(打洞)	1.部位:地面、地面管道 2.打洞部位材质:混凝土	个	108	19.72	2129.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#公寓楼给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	031003026007	其他给、排水附件	1.类型:钢套管DN50	个	108	46.52	5024.16
		洁具					35656.2
32	031003003001	洗脸盆	1.类型:洗脸盆	组	108	330.15	35656.20
		洗漱台					65090.44
33	011505001001	洗漱台	1.部位:宿舍 2.材料品种、规格:大理石	m2	81.36	800.03	65090.44
合　　计							333332.52

措施项目清单计价表

工程名称：3#公寓楼给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					22764.47
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	17164.77	17164.77
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	2719.85	2719.85
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	902.81	902.81
4	031401002001	二次搬运费		项	1	1188.51	1188.51
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	788.53	788.53
二		专业措施					7636.14
1	031402001001	脚手架		项	1	7146.80	7146.80
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1	244.67	244.67
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1	244.67	244.67
合　　计							30400.61

其他项目清单计价表

工程名称：3#公寓楼给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：3#公寓楼给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

单位工程清单费用汇总表

工程名称:室外房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	98988.23
1.1	其中:建筑工人社保费用	2164.18
2	措施项目费	15739.38
2.1	专业措施项目费	10481.9
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	900.98
2.2	通用措施费	5257.48
2.2.1	安全文明施工措施费	4196.94
2.2.2	冬雨季施工增加费	513.62
2.2.3	夜间施工增加费	171.21
2.2.4	二次搬运费	225.9
2.2.5	测量放线定位复测费	149.81
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	114727.61
5	增值税	10325.48
6	单位工程造价	125053.09
合　　计		125053.09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
		室外					98988.23
1	010401009001	砖地沟、明沟	1.图集做法:陕09J16-G-A3-13II-V 2.沟截面尺寸:1200*1200mm 3.垫层材料种类、厚度:100厚C15混凝土垫层 4.砖品种、规格、强度等级:MU10机制实心砖 5.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 6.底部防水砂浆抹面，四周上翻200mm 7.砖壁顶部60mm厚C15混凝土压顶 8.盖板做法:陕009J16 GB-35 C30预制钢筋混凝土盖板 9.管沟顶部覆土不小于0.5米 10.管沟的开挖、回填、余土外运2km	m	43.5	980.00	42630.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
2	040504001001	砌筑井	1.种类、规格:室外管沟阀门井 2.图集做法:陕09J16 P62 3.尺寸:2000*2000mm，井深2.31 4.底部400*400*300集水坑 5.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 6.底板垫层、基础材质及厚度:150mm厚C30混凝土底板 7.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10机制实心砖 8.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 9.盖板材质、规格:C30预制钢筋混凝土盖板 10.井筒、井盖、井圈材质及规格:M10水泥砂浆砌筑MU10机制实心砖，Φ700铸铁井盖 11.防坠装置品种及规格:防坠网 12.踏步材质、规格:铸铁爬梯 陕09J16 P60 13.防渗、防水、防腐要求:内壁及底板防水砂浆	座	2	5300.00	10600.00
3	041001001001	拆除路面	1.材质:C30混凝土面层 2.厚度:200mm	m2	180	31.01	5581.80
4	041001003001	拆除基层	1.材质、厚度:20厚粗砂垫层、300厚3:7回填垫层	m2	180	43.48	7826.40

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010103002001	垃圾外运	1.土石类别:破除地面硬化 2.运距:5km	m3	93.6	54.37	5089.03
6	011601002001	水泥混凝土道路面层	1.混凝土种类、强度等级:C30混凝土面层 2.厚度:200mm	m2	180	104.19	18754.20
7	011601004001	道路基层	1.基层厚度、材质、规格或配合比:20厚粗砂垫层、300厚3:7回填垫层	m2	180	47.26	8506.80
合　　计							98988.23

措施项目清单计价表

工程名称：室外房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					5257.48
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	4196.94	4196.94
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	513.62	513.62
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	171.21	171.21
4	011801002001	二次搬运费		项	1	225.90	225.90
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	149.81	149.81
二		专业措施					10481.90
1	041202019001	围挡		项	1	10481.90	10481.90
合　　计							15739.38

其他项目清单计价表

工程名称：室外房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

单位工程清单费用汇总表

工程名称:室外给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	283222.41
1.1	其中:建筑工人社保费用	7982.4
2	措施项目费	17003.36
2.1	专业措施项目费	6577.03
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	493.23
2.2	通用措施费	10426.33
2.2.1	安全文明施工措施费	7861.62
2.2.2	冬雨季施工增加费	1245.72
2.2.3	夜间施工增加费	413.49
2.2.4	二次搬运费	544.35
2.2.5	测量放线定位复测费	361.15
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	300225.77
5	增值税	27020.32
6	单位工程造价	327246.09
合　　计		327246.09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					283222.41
1	031001007001	复合管	1.材质:钢衬塑复合管 2.规格:DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道在系统运行前须用水冲洗和消毒,要求以不小于1.5m/s的流速进行冲洗,并符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中4.2.3条的规定。 5.介质:给水	m	143	183.88	26294.84
2	031001007004	复合管	1.材质:钢衬塑复合管 2.规格:DN80 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道在系统运行前须用水冲洗和消毒,要求以不小于1.5m/s的流速进行冲洗,并符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中4.2.3条的规定。 5.介质:给水	m	282.2	159.21	44929.06

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	031001007003	复合管	1.材质:钢衬塑复合管 2.规格:DN70 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道在系统运行前须用水冲洗和消毒,要求以不小于1.5m/s的流速进行冲洗,并符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中4.2.3条的规定。 5.介质:给水	m	169.72	167.78	28475.62
4	031001007002	复合管	1.材质:钢衬塑复合管 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道在系统运行前须用水冲洗和消毒,要求以不小于1.5m/s的流速进行冲洗,并符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中4.2.3条的规定。 5.介质:给水	m	72.73	137.67	10012.74
5	031207002001	管道绝热	1.绝热材料品种:B1级泡沫橡塑保温 2.绝热厚度:50	m3	13.24	2334.50	30908.78
6	031207007001	防潮层、保护层	1.材料:玻璃布保护层	m2	351.53	9.92	3487.18
7	031207006001	喷涂、涂抹	1.材料:防火漆两遍	m2	370.84	77.13	28602.89
8	031002001001	阀门	1.类型:闸阀 2.规格:DN100	个	1	493.71	493.71

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	031002001008	阀门	1.类型:闸阀 2.规格:DN80	个	3	431.02	1293.06
10	031002001007	阀门	1.类型:闸阀 2.规格:DN70	个	7	400.83	2805.81
11	031002001006	阀门	1.类型:截止阀 2.规格:DN50	个	5	220.10	1100.50
12	030211003001	循环水泵	1.名称:循环水泵 2.型号:80-20A 3.一备一用	台	2	7265.35	14530.70
13	03B001	锅炉房管道改造、电气改造、打洞、设备支架等零星工程		项	1	1800.00	1800.00
14	040702012001	燃烧器	1.名称:更换燃烧器 2.型号:与原有设备相匹配	台	1	68000.00	68000.00
15	030602007001	自力式调节阀	1.名称:更换阀组 2.型号:与原有设备相匹配	台	1	9800.00	9800.00
16	030231002001	锅炉整套启动调试	1.锅炉类型:锅炉调试	台	1	6453.85	6453.85
17	03B002	系统调试费		项	1	4233.67	4233.67
合　　计							283222.41

措施项目清单计价表

工程名称：室外给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					10426.33
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	7861.62	7861.62
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	1245.72	1245.72
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	413.49	413.49
4	031401002001	二次搬运费		项	1	544.35	544.35
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	361.15	361.15
二		专业措施					6577.03
1	031402001001	脚手架		项	1	3858.38	3858.38
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1	859.53	859.53
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1	1859.12	1859.12
合　　计							17003.36

其他项目清单计价表

工程名称：室外给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。