分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.1	土石方工程					
1	010102002001	挖基坑土方	1.土的类别:综合土 2.开挖深度:2.0	m3	1341.02		
2	010102009001	回填方	1.填方部位:基坑 2.材料品种:素土 3.密实度:≥0.97	m3	915.89		
3	010103002001	余方弃置	1.土石类别:综合土 2.运距:自行考虑	m3	222.81		
	A.2	地基处理与边坡支护工程					
4	010201005001	填料桩地基	1.桩形式:灰土挤密桩(静压沉管） 2.桩长:有效桩长5.5m 3.桩径:560mm 4.填充材料种类及配比:3：7灰土	m3	720.8		
5	010201010001	褥垫层	1.材料种类及配比:3：7灰土 2.厚度:500mm 3.铺设方式及压实系数:≥0.97	m3	300.97		
	A.4	砌筑工程					
6	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:非黏土实心砖 MU15 2.基础类型:条形基础 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	95.46		
7	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:非黏土实心砖/KP1型多孔砖 MU10 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级:M10砌筑砂浆	m3	223.9		
8	010401002003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:非黏土实心砖/KP1型多孔砖 MU10 2.墙体厚度:120mm 3.砂浆强度等级:M10砌筑砂浆	m3	3.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房-房屋建筑与装饰工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010401007001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:卫生间墩台	m3	0.23		
10	010401009001	砖地沟、明沟	1.地沟做法详见陕09J16 24页1、2和16页室外管沟 2.沟截面尺寸:800宽 3.地沟出入口详见陕09J16 56页1、2 4.盖板选用陕09J16 46页GB-24 25 5.地沟穿墙大样详见陕09J16 48页5、6，地沟穿墙过梁选用陕09J16 52页ZLG-17	m	9.95		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
11	010501001001	基础垫层	1.基础形式:条形基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:C15混凝土	m3	1.64		
12	010502001001	独立基础	1.混凝土强度等级:C30混凝土 2.基础类型:普通独立基础	m3	6.62		
13	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土强度等级:C30混凝土 2.截面形式:矩形	m3	10.92		
14	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土强度等级:C30混凝土 2.梁形式、截面形式:矩形	m3	29.56		
15	010502013001	实心楼板	1.混凝土强度等级:C30混凝土 2.板形式:有梁板	m3	91.19		
16	010502019001	其他板	1.板名称:栏板 2.混凝土强度等级:C30混凝土	m3	0.83		
17	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土强度等级:C30 2.墙体厚度:>100	m3	23.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	010502020001	楼梯	1.混凝土强度等级:C30混凝土 2.楼梯形式:直形楼梯	m3	6.91		
19	010502021001	构造柱	1.混凝土强度等级:C30混凝土	m3	28.72		
20	010502022001	圈梁	1.混凝土强度等级:C30混凝土	m3	21.1		
21	010502023001	过梁	1.图代号:陕09G05 2.混凝土强度等级:C25混凝	m3	2.52		
22	010502025001	散水	1.图集:陕09J01 散3 2.60厚C15混凝土撒1:1水泥砂子压光 3.150厚3:7灰土垫层，宽出面层300 4.素土夯实向外坡4%	m2	143.73		
23	010502027001	坡道	1.图集:陕09J09 1/69 2.20厚1：水泥豆石抹面稍干时用水湿刷表面使小豆石微露坡道两侧留20宽不刷 3.素水泥浆结合层一道 4.100厚C15混凝土 5.300厚3：7灰土（分两层夯实 6.素土夯实	m2	3.59		
24	010502032001	零星现浇构件	1.构件名称:卫生间墙混凝土条基 2.混凝土强度等级:C20混凝土	m3	0.78		
25	010502032002	零星现浇构件	1.构件名称:窗台压顶 2.混凝土种类:C20混凝土	m3	1.3		
26	010502032003	零星现浇构件	1.构件名称:混凝土条线 2.混凝土种类:C30混凝土	m3	0.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房-房屋建筑与装饰工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	010503006001	过梁	1.图代号:陕09G05 2.混凝土强度等级:C25混凝土	m3	4.45		
28	010506001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:一级钢Φ10以内	t	1.841		
29	010506001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 直径(mm)≤10	t	10.072		
30	010506001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 直径(mm)≤18	t	8.786		
31	010506001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 直径(mm)≤25	t	2.895		
32	010506003001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:一级钢	t	0.729		
	A.8	门窗工程					
33	010801002001	木质门带套	1.设计编号:M1025 2.门类型:成品木门 3.开启方式:平开门	m2	52.5		
34	010801002002	木质门带套	1.设计编号:M1525 2.门类型:成品木门 3.开启方式:平开门	m2	7.5		
35	010802001001	金属(塑钢)门	1.设计编号:LM2131 2.门类型:铝合金门 3.开启方式:平开门 4.框、扇材质、规格:断桥铝合金 5.玻璃品种、厚度:5+12A+5中空玻璃	m2	15.57		
36	010802001002	金属(塑钢)门	1.设计编号:M0825 2.门类型:铝镁合金 3.开启方式:平开门	m2	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房-房屋建筑与装饰工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	010802003001	防盗门	1.设计编号:M1425 2.框、扇材质、规格:成品防盗门	m2	10.5		
38	010802003002	防盗门	1.设计编号:M1225 2.框、扇材质、规格:成品防盗门	m2	3		
39	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.设计编号:C0907、C1507、C1218、C1518、C1818、C1514、C1812 2.窗洞口尺寸:1500*500 3.窗类型:塑钢窗 4.开启方式:推拉窗 5.玻璃品种、厚度:中空玻璃 5+12A+5 6.其他工艺要求:陕09J06-2 P44 C ST-75-03-Z-A	m2	158.28		
40	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1.设计编号:LC1、LC2、LC3、LC4 2.窗洞口尺寸:1500*500 3.窗类型:断桥铝合金窗 4.开启方式:推拉窗 5.玻璃品种、厚度:中空玻璃 5+12A+5	m2	204.69		
	A.9	屋面及防水工程					
41	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4厚SBS防水卷材一道	m2	341.4		
42	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:PVC110	m	35.7		
43	010902006001	屋面泄水构件	1.构件类型、品种、规格:出水口、落水斗	个	4		
44	010903002001	墙面涂膜防水	1.部位:卫生间 2.防水层做法:1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层	m2	155.67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房-房屋建筑与装饰工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
45	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.部位:雨棚顶面 2.防水膜品种:1:2.5防水水泥砂浆粉刷	m2	1.08		
46	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.部位:卫生间 2.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层	m2	55.99		
	A.10	保温、隔热、防腐工程					
47	011001001001	保温隔热屋面	1.图集:陕09J01屋III7 2.8～10厚铺地砖用3厚1：1水泥砂浆（加建筑胶）粘贴，缝宽5用1：1水泥砂浆（加建筑胶）勾缝 3.25厚1：3水泥砂浆（加建筑胶）找平层 4.2～3厚麻刀灰（或纸筋灰）隔离层 5.4厚高聚物改性沥青防水卷材一道（清单单独列项） 6.25厚1：3水泥砂浆找平层 7.75厚EPS苯板保温层 8.1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（2%） 9.钢筋混凝土屋面板	m2	286.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房-房屋建筑与装饰工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
48	011001001002	保温隔热屋面	1.图集:陕09J01屋III2 2.20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格 3.2厚合成高分子防水涂膜一道 4.25厚1：3水泥砂浆找平层 5.75厚挤塑聚苯板保温层 6.1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（2%） 7.钢筋混凝土屋面板	m2	17.63		
49	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热方式:外保温 3.保温隔热材料品种、规格、性能:75厚硬质岩棉板	m2	854.99		
	A.11	楼地面装饰工程					
50	011102003001	块料楼地面	1.图集:陕09J01地29 2.铺8～10厚地砖地面，干水泥擦缝（防滑地砖） 3.撒素水泥面（洒适量清水） 4.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 5.1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高（清单单独列项） 6.1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 7.60厚C15混凝土 8.素土夯实	m2	17.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房-房屋建筑与装饰工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
51	011102003002	块料楼地面	1.图集:陕09J01 地28 2.铺6～10厚地砖地面，干水泥擦缝 3.5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 4.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 5.水泥浆一道（内掺建筑胶） 6.60厚C15混凝土 7.150厚3：7灰土 8.素土夯实	m2	262.43		
52	011102003003	块料楼地面	1.图集:陕09J01 楼39 2.铺6～10厚地砖地面，干水泥擦缝 3.5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 4.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 5.水泥浆一道（内掺建筑胶） 6.现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光	m2	526.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房-房屋建筑与装饰工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
53	011102003004	块料楼地面	1.图集:陕09J01 楼41 2.铺8～10厚地砖楼面，干水泥擦缝 3.撒素水泥面（洒适量清水） 4.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 5.1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起150高（清单另列） 6.1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚。坡向地漏，一次抹平 7.现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层	m2	35.11		
54	011105003001	块料踢脚线	1.图集:地砖踢脚线 2.高度:120mm	m	292.58		
55	011106003001	块料楼梯	1.图集:陕09J01 楼39 2.铺6～10厚地砖地面，干水泥擦缝 3.5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 4.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 5.水泥浆一道（内掺建筑胶） 6.现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光	m2	25.7		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
56	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.图集:陕09J01 外10（面层单独列项） 2.6厚1:2.5水泥砂浆抹平 3.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m2	944.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房-房屋建筑与装饰工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
57	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.图集:陕09J01 内32/33（面层单独列项） 2.5厚1:2.5水泥砂浆找平 3.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m2	1674.52		
58	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:女儿墙内侧 陕09J01 外4 2.分格缝宽度、材料种类:8厚1：2.5水泥砂浆抹面 3.面层处理方式:12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 4.刷聚合物水泥砂浆一道（砖墙无此道工序）	m2	143.65		
59	011203003001	块料墙、柱面	1.图集:陕09J01 内112 2.白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 3.5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 4.4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实 5.1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层（防水层材料或按工程设计） 6.9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平	m2	202.46		
60	011207003001	成品隔断		m2	38.8		
	A.13	天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
61	011301001001	天棚抹灰	1.图集:陕09J01 棚17 （面层单独列项） 2.3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 3.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）	m2	832.47		
62	011301001002	天棚抹灰	1.图集:陕09J01 棚17 梯板底部（面层单独列项） 2.3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 3.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）	m2	29.56		
63	011302001001	平面吊顶天棚	1.图集:陕09J01 棚126 2.9厚阻燃型PVC(或PS)条板面层，宽136（或186），用木螺丝固定在木龙骨上 3.U型轻钢龙骨CB50×20，设于条板纵向接缝处 4.U型轻钢龙骨CB50×20，中距500，找平后用吊件直接吊挂 5.现浇钢筋混凝土板底膨胀螺栓固定，中距横向500，纵向≤900（预制混凝土板、板缝内预留吊环）	m2	52.66		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
64	011403001001	抹灰面油漆	1.图集:陕09J01 外涂3 真石漆墙面 2.涂饰第二遍面层涂料 3.涂饰面层涂料 4.涂抗碱封底涂料 5.喷主层涂料，并滚压成花纹或平纹，主层养护 6.填补缝隙，刮腻子 7.清理基层	m2	944.93		
65	011403001002	抹灰面油漆	1.图集:陕09J01 内32 面层 2.乳胶漆两道 3.满刮腻子两遍 4.刷稀释乳胶漆一道 5.局部刮腻子找平	m2	1674.52		
66	011403001003	抹灰面油漆	1.图集:陕09J01 棚17 面层 2.喷（刷、辊）合成树脂乳液涂料饰面两道（每道间隔2h） 3.封底漆一道（干燥后再做面涂）	m2	862.03		
	A.15	其他装饰工程					
67	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1.09J09 2/76 2.扶手材料种类、规格:Φ40钢管 3.栏杆、栏板高度:850mm 4.栏杆（板）材料种类、规格:Φ40钢筋	m	5.8		
68	011503001003	带扶手的栏杆、栏板	1.09J08 B1/48 2.扶手材料种类、规格:Φ60*30钢管 3.栏杆（板）材料种类、规格:Φ25*1.0钢管	m	18.3		
69	011505001001	洗漱台		m2	5.4		
70	011505003001	镜面玻璃		m2	4.5		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：附属用房-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802004001	其他大型机械进出场及安拆	[工作内容] 1.除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	项	1		
2	011802003001	垂直运输	[工作内容] 1.垂直运输机械进出场及安拆 2.固定装置、基础制作、安装、拆除 3.行走式机械轨道的铺设、拆除、摊销 4.设备运转、使用，设备的修理、保养和维护	项	1		
3	011802001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
4	010505001001	垫层模板	1.模板形式:复合模板	m2	5.53		
5	010505013001	过梁模板	1.模板形式:1.楼梯形式:复合模板	m2	31.34		
6	010505002001	基础模板	1.基础类型:独立基础模板	m2	12.08		
7	010505010001	楼梯模板	1.楼梯形式:复合模板	m2	25.7		
8	010505004001	柱面模板	1.模板形式:复合模板	m2	105.85		
9	010505006001	梁模板	1.模板形式:复合模板	m2	242.9		
10	010505008001	其他板模板	1.模板形式:复合模板	m2	326.34		
11	010505012001	圈梁模板	1.模板形式:复合模板	m2	114.24		

措施项目清单计价表

工程名称：附属用房-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
12	010505011001	构造柱模板	1.模板形式:复合模板	m2	267.27		
13	010505007002	楼板、屋面板模板	1.模板形式:复合模板	m2	775.78		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：附属用房-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				157500
1.1	暂列金	元	157500		157500
2	专业工程暂估价				300000
2.1	办公家具采购	项			300000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
5.3	招标代理服务费				
合 计					457500

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		强电工程					
1	030402012004	成套配电箱	1.名称:ZAL 2.规格:800*1200*400 66kw 3.安装方式:距地0.5m 配电间内明装	台	1		
2	030402012005	成套配电箱	1.名称:1AL 2.规格:410*250*140 20KW 3.安装方式:距地1.5m 明装	台	1		
3	030402012006	成套配电箱	1.名称:2AL 2.规格:410*250*140 25KW 3.安装方式:距地1.5m 暗装	台	1		
4	030402012007	成套配电箱	1.名称:3AL 2.规格:410*250*140 25KW 3.安装方式:距地1.5m 暗装	台	1		
5	030412003011	配线	1.名称:照明配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BYJ-3*2.5	m	1685.28		
6	030412003012	配线	1.名称:插座配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BYJ-3*4	m	2640.63		
7	030412001011	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:暗配	m	538.74		
8	030412001012	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	454.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030412001013	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:暗配	m	11.67		
10	030412001014	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC70 4.配置形式:暗配	m	3.2		
11	030412003003	配线	1.名称:消防配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-3×4	m	13.38		
12	030409001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJV-4*50+1*25 3.敷设方式:穿管	m	5.2		
13	030409001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJV-5*16 3.敷设方式:穿管	m	19.83		
14	030413001003	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.规格:PAK-D02-122C 1*32W 3.安装形式:吸顶安装	套	39		
15	030413001002	普通灯具	1.名称:防水防尘灯 2.规格:32W 不低于IP67	套	12		
16	030413001001	普通灯具	1.型号:LED双管灯 2.规格:2*36W 配节能电子镇流器 3.安装形式:吸顶安装	套	57		
17	030413001004	普通灯具	1.型号:镜前灯 2.安装形式:壁挂安装	套	3		
18	030413013001	插座	1.名称:二三孔插座 2.规格:AS206 220V 10A 安全性 3.安装形式:暗装	套	70		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	030413013004	插座	1.名称:卫生间插座 2.规格:AS206 220V 16A 安全性 加防潮防溅面板 3.安装形式:暗装	套	3		
20	030413013002	插座	1.名称:空调柜机插座 2.规格:16A 3.安装形式:暗装	套	3		
21	030413013003	插座	1.名称:空调挂机插座 2.规格:16A 3.安装形式:暗装	套	13		
22	030413012004	开关、按钮	1.名称:两位单极开关 2.规格:220V 16A 3.安装形式:暗装	套	19		
23	030413012002	开关、按钮	1.名称:三位单极开关 2.规格:220V 16A 3.安装形式:暗装	套	6		
24	030413012003	开关、按钮	1.名称:声控开关 2.规格:220V 16A 3.安装形式:暗装	套	27		
25	030701003001	通风机	1.名称:卫生间通风器	台	6		
26	030413012001	开关、按钮	1.名称:单极开关 2.规格:220V 16A 3.安装形式:暗装	套	1		
27	030409016001	桥架槽盒安装	1.名称:强电金属桥架 2.规格:150*75	m	117.95		
		弱电工程					
28	030501005001	插箱、机柜、机架	1.名称:网络机柜 2.型号、规格:含 6 芯光纤配线架、8 口语音配线架、8 口数据配线架、理线架、SPD 浪涌保护器、跳线等全套配件	台	1		
29	030501015001	交换机	1.名称:自动交换机	台	1		
30	031101007001	数字分配架/光分配架	1.名称:分配线架	架	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	031105009001	过线(路)、终端盒、信息插座	1.名称:电话插座	个	17		
32	031105009002	过线(路)、终端盒、信息插座	1.名称:网络插座	个	17		
33	030506009001	监控摄像设备	1.名称:半球型彩色摄像机 2.安装方式:吸顶	台	6		
34	030502003001	双绞线缆	1.规格:CAT5e 2.敷设方式:管内穿线	m	138.89		
35	030409016002	桥架槽盒安装	1.名称:弱电金属桥架 2.规格:100*50	m	113.12		
36	030502003002	双绞线缆	1.名称:网络线 2.规格:CAT-6 3.敷设方式:管内穿线	m	332.38		
37	030502003003	双绞线缆	1.名称:电话线 2.规格:CAT-6 3.敷设方式:管内穿线	m	332.38		
38	030502005001	光缆	1.名称:入户光纤 2.规格:6芯光纤 3.敷设方式:管内穿线	m	10.05		
39	030502005002	光缆	1.名称:分户光纤 2.规格:2芯光纤 3.敷设方式:管内穿线	m	28.88		
40	030412001005	配管	1.名称:弱电配管 2.规格:PC16 3.配置形式:暗配	m	630.76		
41	030412001006	配管	1.名称:弱电配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配	m	161.77		
42	030412003005	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格:RVV-2*1.5	m	138.89		
43	030412001007	配管	1.名称:弱电配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:暗配	m	8.05		
		火宅报警工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
44	030412001009	配管	1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	229.91		
45	030412003010	配线	1.名称:消防配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZRN-BV-2x2.5	m	232.91		
46	030907004001	智能应急灯具及标志灯	1.名称:应急标志灯-安全出口 2.规格:KW-BLKWC-10EⅡ0.3W-系列不锈钢面板 应急时间≥90min	套	2		
47	030907004002	智能应急灯具及标志灯	1.名称:应急标志灯-单向 2.规格:KW-BLKWC-10EⅡ0.3W-系列不锈钢面板 应急时间≥90min	套	20		
48	030907004003	智能应急灯具及标志灯	1.名称:应急标志灯-疏散出口 2.规格:KW-BLKWC-10EⅡ0.3W-系列不锈钢面板 应急时间≥90min	套	2		
49	030907004004	智能应急灯具及标志灯	1.名称:应急照明灯 壁挂 2.规格:KW-ZFKWC-E8W-系列 光通量800lm 应急时间≥90min	套	29		
50	030907004006	智能应急灯具及标志灯	1.名称:应急照明灯 吸顶 2.规格:KW-ZFKWC-E8W-系列 光通量800lm 应急时间≥90min	套	2		
51	030907004005	智能应急灯具及标志灯	1.名称:应急标志灯-楼层指示 2.规格:KW-ZFKWC-E8W-系列 光通量800lm 应急时间≥90min	套	3		
		防雷接地					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
52	030410002001	接地母线		m	9.2		
53	030410007001	等电位端子箱、测试板		台	1		
54	030410005001	避雷网		m	105.61		
55	030410003001	引下线		m	115.6		
56	030415027001	接地装置		系统	1		
合　计							

措施项目清单计价表

工程名称：附属用房-电气设备安装工程　　　专业/标段：通用安装工程　　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　计							

其他项目清单计价表

工程名称：附属用房-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水工程					
1	031001007001	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN65 3.压力试验及吹、洗设计要求:≥1.0 Mpa	m	11.83		
2	031001007003	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN50 3.压力试验及吹、洗设计要求:≥1.0 Mpa	m	3.6		
3	031001006003	塑料管	1.材质:PPR 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔	m	10.98		
4	031001006004	塑料管	1.材质:PPR 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔	m	3.75		
5	031001006005	塑料管	1.材质:PPR 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔	m	16.23		
6	031001006006	塑料管	1.材质:PPR 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔	m	22.8		
7	031002001001	阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN50	个	1		
8	031002001002	阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50	个	1		
9	031002001003	阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN50	个	1		
10	031002001009	阀门	1.类型:减压阀 2.规格、压力等级:DN50	个	3		
11	031002001010	阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50	个	3		
12	031002011001	水表	1.规格:DN50	个	1		
13	031003003001	洗脸盆	1.类型:成品套装	组	3		
14	031003008001	其他成品卫生器具	1.类型:拖布池	组	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		排水工程					
15	031003007001	小便器	1.类型:壁挂成品	组	3		
16	031003006001	大便器	1.类型:蹲便器	组	9		
17	031003017001	地漏	1.型号:DN75	个	9		
18	031001006001	塑料管	1.材质:硬聚氯乙烯PVC-U 2.规格:DN100	m	39.77		
19	031001006002	塑料管	1.材质:硬聚氯乙烯PVC-U 2.规格:DN75	m	3.85		
		采暖工程					
20	031001001001	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN20 1.6 Mpa	m	272.24		
21	031006002001	燃气采暖炉	1.型号:壁挂锅炉 16L/min 输入功率160w 热负荷30KW 采暖水压0.3Mpa 气源天然气	台	3		
22	031001001002	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN32 1.6 Mpa	m	77.9		
23	031001001003	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN25 1.6 Mpa	m	96.62		
24	031004002002	钢制散热器	1.型号:SFGZD36 20片/组 2.规格:高度 685mm，片距 60mm，片宽 125mm 标准 163.7W / 片（ΔT=64.5℃）	组	8		
25	031004002004	钢制散热器	1.型号:SFGZD36 19片/组 2.规格:高度 685mm，片距 60mm，片宽 125mm 标准 163.7W / 片（ΔT=64.5℃）	组	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	031004002003	钢制散热器	1.型号:SFGZD36 18片/组 2.规格:高度 685mm，片距 60mm，片宽 125mm 标准 163.7W / 片（ΔT=64.5℃）	组	6		
27	031004002005	钢制散热器	1.型号:SFGZD36 17片/组 2.规格:高度 685mm，片距 60mm，片宽 125mm 标准 163.7W / 片（ΔT=64.5℃）	组	5		
28	031004002006	钢制散热器	1.型号:SFGZD36 12片/组 2.规格:高度 685mm，片距 60mm，片宽 125mm 标准 163.7W / 片（ΔT=64.5℃）	组	1		
29	031004002007	钢制散热器	1.型号:SFGZD36 6片/组 2.规格:高度 685mm，片距 60mm，片宽 125mm 标准 163.7W / 片（ΔT=64.5℃）	组	2		
30	031004002008	钢制散热器	1.型号:SFGZD36 5片/组 2.规格:高度 685mm，片距 60mm，片宽 125mm 标准 163.7W / 片（ΔT=64.5℃）	组	1		
31	031004002009	钢制散热器	1.型号:SFGZD36 4片/组 2.规格:高度 685mm，片距 60mm，片宽 125mm 标准 163.7W / 片（ΔT=64.5℃）	组	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	031004002010	钢制散热器	1.型号:SFGZD363片/组 2.规格:高度 685mm，片距 60mm，片宽 125mm 标准 163.7W / 片（ΔT=64.5℃）	组	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：附属用房-给排水工程　　　　专业/标段：通用安装工程　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　计							

其他项目清单计价表

工程名称：附属用房-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011601002001	水泥混凝土道路面层	1.150厚C25混凝土面层分块捣制,随打随抹平,每块长度不大于6米。缝宽10,沥青砂子或沥青处理的松木条嵌缝 2.300厚3:7灰土(分两步夯实) 3.素土夯实	m2	456		
2	011601002002	水泥混凝土道路面层	1.100厚C25混凝土面层分块捣制,随打随抹平,每块长度不大于6米。缝宽10,沥青砂子或沥青处理的松木条嵌缝 2.300厚3:7灰土(分两步夯实) 3.素土夯实	m2	45		
3	010502027001	坡道	1.120厚C25混凝土 2.300厚3:7灰土 3.素土夯实，压实度≥0.93	m2	8.05		
4	010502028001	台阶	1.图集:陕09J09 1/72 2.20厚1:2.5水泥砂浆面层 3.C15混凝土 4.300厚3:7灰土 5.素土夯实	m2	1.2		
5	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:非黏土实心砖 2.基础类型:墙基础	m3	2.69		
6	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:非黏土实心砖/KP1型多孔砖 2.墙体类型:直形墙 3.墙体厚度:240mm	m3	2.16		
7	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:20厚水泥砂浆找平	m2	17.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010102003001	挖沟槽土方	1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:1m以内	m3	55.31		
9	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:现场 2.材料品种、规格:素土夯实	m3	55.31		
合　计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外工程-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：室外工程-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-3x95+2X70 3.敷设方式:穿管	m	80.84		
2	030409015001	电缆保护管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC100 3.敷设方式:埋地	m	80.84		
3	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	1.挖填方式:人工开挖 2.挖填深度:1米以内	m3	11.36		
4	030502003001	双绞线缆	1.规格:CAT5e 2.敷设方式:管内穿线	m	20		
5	030412003001	配线	1.配线形式:管内穿线 2.规格:RVV-2*1.5	m	20		
6	030506009001	监控摄像设备	1.名称:半球型彩色摄像机 2.安装方式:吸顶	台	1		
7	030412001002	配管	1.名称:弱电配管 2.规格:PC20 3.配置形式:埋地	m	20		
8	030413009001	园区路灯	1.名称:太阳能路灯 2.型号:SSL-6M-30W-50Ah	套	16		
9	030411003001	横担组装	1.名称:蝶式低压绝缘子 2.部位:附墙安装 3.规格:ED-1/ED-2	个	35		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外工程-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：室外工程-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001007001	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN100 3.压力试验及吹、洗设计要求:≥1.0 Mpa 4.安装部位:埋地	m	1		
2	031001007002	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN50 3.压力试验及吹、洗设计要求:≥1.0 Mpa 4.安装部位:埋地	m	7.78		
3	031001007003	复合管	1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN32 3.压力试验及吹、洗设计要求:≥1.0 Mpa 4.安装部位:埋地	m	22.59		
4	031001006001	塑料管	1.材质:雨水管 2.规格:DN200 3.安装部位:埋地	m	18.46		
5	040504001001	砌筑井	1.种类、规格:参图集20S515	座	3		
6	011601007001	雨水口	1.雨水口尺寸:16S518	座	2		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外工程-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：室外工程-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。