采购清单

采购单位	咸阳市秦都区博雅学校	备案函号	ZCSP-秦都区-2026-00147
项目名称	室外电子屏幕采购项目		
政府预算资金	￥ 270,000.00	财政专户管理资金	￥ 0.00
单位资金	￥ 0.00	保障性资金	￥ 0.00

序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	LED 显示屏	室外电子屏幕	270,000.00	1	台	270,000.00	电子屏幕面积31.8㎡，像素点间距≤3.076mm，像素密度≥105625点/㎡；封装方式为 SMD 表贴三合一；刷新率≥7680Hz；灰度等级≥16bit。白平衡亮度≥5000cd/㎡；水平、垂直视角均≥175°；对比度≥15000:1；亮度0-100%可调，随环境照度自动调整。防护等级达IP65，采用双面灌胶、防水橡胶圈、倒水槽、排水孔等防水工艺。接收卡 48 张，采用≥12 个标准HUB75E 接口，最多支持≥24 组并行数据，与LED 显示屏为同一品牌；视频处理器 1 套，支持 4 个网口输出，最大带载260万像素，与大屏为同一品牌；电源，与LED显示屏为同一品牌；智能配电柜 1 台，支持网络远程控制，断路器、延时继电器、交流接触器为正泰品牌；钢结构 ，为国标镀锌方管框架加预埋、双立柱、铝单板封边、夹芯板封后背；电缆 1 项，采用 YJV 国标铜芯电缆，散热风机2台，含改造铜管、排水；户外散热轴流风机加百叶窗 4 套；音箱功放1套，为120W户外双音柱加300W功放；主控电脑1台，配置I5/16G/512G固态，24寸显示器；信号线1项，含大屏控制六类线缆、电源线、音响线等。验收分为到货初验、72小时不间断试运行、竣工验收。到货核验设备型号、数量、配件与资料，外观无破损；试运行期间不得出现黑屏、

							花屏、大面积死灯、跳闸重启等故障。现场验收核验屏体拼接平整度、色彩均匀度，逐项测试自动亮度调节、定时开关机、脱机播放、分区轮播、温控散热、防雷漏电保护、音响播放等全部功能；检查箱体防水排水、钢结构牢固防腐。验收不合格，由供货方无偿限期整改，承担全部整改费用；项目总价包含施工、运输、辅材、吊装、垃圾清运等全部费用。
2							
3							
4							
5							