镇安县2026年松材线虫病
树干注药项目服务合同

甲 方：镇安县林业综合服务中心

乙 方：陕西益佳康有害生物防治有限公司

日 期：2026年11月

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

镇安县2026年松材线虫病树干注药项目
服务合同

甲方：镇安县林业综合服务中心

乙方：陕西益佳康有害生物防治有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定，甲方委托陕西华泰工程项目管理有限公司组织公开招标镇安县2026年噻虫啉药剂采购及松材线虫病树干注药项目（项目编号：HTXMZB2026-031.2B1）。经采购平台线上专家综合评审，确定陕西益佳康有害生物防治有限公司为本项目中标供应商。结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方签订以下服务合同。

一、项目名称：镇安县2026年噻虫啉药剂采购及松材线虫病树干注药项目

二、项目实施内容：5万支5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐乳油采购（药剂规格50ML/支）；5万支药剂树干打孔注药施工、药瓶回收和数据上传等工作。

三、服务期限： 2026年11月2日至2026年12月31日，工期60日。

四、合同价款

1.合同价款：人民币捌拾陆万捌仟元整（¥：868000.00）。

2.合同总价：包括药剂、运费、税金、注药实施工作产生的所有费用和相关过程技术资料、技术服务及采购人未列明但包含在本

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

项目所发生的一切费用。

五、合同条款

1.资质保证

（1）乙方保证采购的5%的甲氨基阿维菌素苯甲酸盐药剂供应商具有从事本合同约定商业行为的合法经营权，已合法取得涵盖本合同所涉及货物的经营资质，包括但不限于取得营业执照、该农药产品三证在内的相关资格及许可。

（2）因乙方违法经营或超范围经营所引起的一切后果由乙方自行承担，乙方应赔偿因此给甲方造成的全部直接和预期损失。

（3）乙方提供加盖单位公章或签字的上述资质文件副本的复印件作为本合同的附件。

2.服务方式

（1）甲方以书面形式向乙方下达施工通知，通知内容应详细说明树干注药的区域、数量和技术规程等；

（2）乙方应严格按照本合同第二条约定的总数量（5%的甲氨基阿维菌素苯甲酸盐）及甲方书面通知的要求履行服务义务；

（3）乙方提供的5%的甲氨基阿维菌素苯甲酸盐到达指定注药地点前需报备甲方联系人，甲方到场确认后方可实施树干注药；

（4）乙方按技术规程实施结束后，书面向甲方提交请验报告，甲方现场查看，并填写验收单。

3.质量保证

乙方提供的产品的质量、树干注药技术规程应当符合以下标准：

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（1）乙方施工使用的药剂须符合农业农村部登记批准的产品质量标准及相关国家、行业标准，并随货提供农药登记证、生产许可证、产品检验合格报告等法定文件复印件；货物质量指标应与上述证照及标准载明的技术参数一致。

（2）乙方要严格按照树干注药技术规程实施。

①打孔：在离地面 30—50cm 处树干表面光滑、无死结、无受伤部位打孔，打孔器杆与树干成 30°—40°夹角，夹角开口向上，孔直径 6—7mm，深度 5—8cm（用可充电电钻打孔，钻头直径 8mm）。

②入树：药剂头部全部插入注入孔，气孔朝上，打开瓶底气孔，做好药瓶嘴及注孔排气，保证药液进入木质部，通过导管往上输送；

③堵孔：输液结束一周内回收药瓶后，封住注孔；

④用量：按树木的胸径，注入足量的药物。胸径（10—20cm）1 支；（21—30cm）2 支；（31—40cm）3 支；（41—50cm）4—5 支；超过 50cm，每增加 10cm 增加 1 支；

⑤登记：施工人员对树木进行打号并按照操作规程进行树干注药，现场填写《树干注药施工株数登记表》、拍照备案，同时在“全国林草”APP 中“线虫防控”模块上传打孔注药数据。

4.付款方式

（1）本合同签订生效后，甲方向乙方支付合同总价款的 50%作为预付款，用于采购树干注药药剂和注药工具；

（2）施工完成后，经甲方验收合格后支付合同金额的 40%；

（3）预留合同金额的 10%，待工程结算审核报告出具后，甲方

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

按照结算审核价向乙方支付剩余款项。

（4）验收不合格的，待整改验收合格后，付款期限顺延。

（5）乙方需提供等额合规的增值税普通发票。

5.违约责任

（1）因乙方不具备本合同约定的相关资质，或乙方采购的货物存在质量问题，或造成安全事故时，乙方无权要求甲方支付剩余款项，甲方有权解除本合同，乙方赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（2）本条中乙方应当承担的违约金，甲方有权直接从乙方工程款中扣除，甲方将在扣除时书面通知乙方，乙方不得提出异议。

（3）乙方在施工结束后，向甲方提交请验报告、施工日志、施工过程影像资料、施工轨迹、空瓶回收等资料后，经甲方或甲方委托的第三方机构按照《松材线虫病防治技术方案》及相关行业标准进行验收，施工质量达到合同约定标准（空瓶回收率达到85%以上，符合树干打孔位置、孔径、插孔位置等注药技术规程），甲方应在30个工作日内支付合同总金额的10%；若因药剂质量或乙方实施技术原因导致施工质量未达到约定指标，甲方有权不予支付质保金，乙方还应赔偿甲方因此遭受的全部损失（包括重新采购费用、注药费用及生态损失等），且甲方有权追究乙方违约责任。

6.争议解决方式

本合同履行过程中发生争议时，双方通过协商的方式解决，协商不成时，双方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

7.其他

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（1）本合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。本合同有关附件、双方在合同履行过程中产生的相关订单和往来文件为本合同的一部分，具有同等法律效力。

（2）本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，未尽事宜双方协商解决。

甲方：镇安县林业综合服务中心

（盖章）

地址：镇安县永乐街道办西沟路34号

邮政编码：711500

法定代表人或授权代理人（签字）：

电话：0914—5322673

时间：2026年11月2日

乙方：陕西益佳康有害生物防治有限公司（盖章）

地址：陕西省商洛市镇安县永乐街道办事处青槐社区旺化街27号

邮政编码：711500

法定代表人或授权代理人（签字）：

开户行：中国工商银行镇安县支行

账号：2608071009200140736

电话：18091433267

时间：2026年11月2日

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App