# 2026年白水县城关街道办郭砭村产业道路提升项目

# 工

# 程

# 量

# 清

# 单

编制日期：二零二六 年　　月

# 编 制 说 明

## 一、项目概况

1、工程名称：2026年白水县城关街道办郭砭村产业道路提升项目

2、工程地点：白水县城关街道办郭砭村

3、项目内容：项目位于城关街道办郭砭村,是郭砭村组内之间的主要道路,拆除并重建现有水毁严重道路，对水毁破坏较轻的道路拉毛重新铺设沥青混凝土，增加排水设施。

## 二、建设工程费用编制依据

1、《2026年白水县城关街道办郭砭村产业道路提升项目》图纸；

2、清单编制依据：陕西省建设工程工程量清单计价计算标准(2025)；

3、定额依据：陕西省市政工程基价表(2025)(一般计税)；

4、相关调整文件:陕西省建设工程费用规则（2025年3月版）；

5、施工图设计中采用的相关规范、标准、技术资料；

6、编制使用软件：广联达计价软件 GBQ7.0，版 7.5000.23.3。

2026年白水县城关街道办郭砭村
产业道路提升项目 工程

# 工程量清单

招　标　人：白水县农业农村局（盖章）

2026 年 10 月 14 日

工程名称：2026年白水县城关街道办郭砭村产业道路提升项目

# 工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 10 月 14 日

招 标 人：白水县农业农村局（盖章）

法定代表人或其授权人：.（签字或盖章）

# 工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年白水县城关街道办郭砭村产业道路提升项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2026年白水县城关街道办郭砭村产业道路提升项目 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合　　计 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| | | 新建路面 | | | | | |
| | | 新建沥青混凝土面层 | | | | | |
| 1 | 040203006001 | 沥青混凝土 | [项目特征]<br>1.40厚细粒式SBS（I-C）改性沥青混凝土（AC-13）<br>2.玻纤栅格<br>3.洒粘油层（石油沥青）0.36kg/㎡<br>4.现有沥青混凝土道路铣刨拉毛（单列）<br>[工作内容]<br>1.清理下承面<br>2.摊铺、整形<br>3.碾压 | m2 | 2962 | | |
| | | 拆除现有损毁道路基础并修复 | | | | | |
| | | 破除路面 | | | | | |
| 2 | 041001001001 | 拆除路面 | [项目特征]<br>1.拆除水毁40厚细粒式SBS（I-C）改性沥青混凝土（AC-13）<br>2.拆除水毁洒粘油层（石油沥青）0.36kg/㎡<br>[工作内容]<br>1.拆除、清理<br>2.场内运输 | m2 | 1199.5 | | |
| 3 | 040103003001 | 余方弃置 | [项目特征]<br>1.弃料品种:拆除后建筑垃圾<br>2.运距:3km<br>[工作内容]<br>1.装卸<br>2.场外运输 | m3 | 47.98 | | |
| 4 | 041001003001 | 拆除基层 | [项目特征]<br>1.拆除水毁200厚5%水泥稳定碎石基础<br>2.拆除水毁150厚10%灰土垫层<br>[工作内容]<br>1.拆除、清理<br>2.场内运输 | m2 | 1199.5 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 5 | 040103003002 | 余方弃置 | [项目特征]<br>1.弃料品种:拆除后建筑垃圾<br>2.运距:3km<br>[工作内容]<br>1.装卸<br>2.场外运输 | m3 | 419.83 | | |
| | | 恢复路面 | | | | | |
| 6 | 040203006002 | 沥青混凝土 | [项目特征]<br>1.40厚细粒式SBS（I-C）改性沥青混凝土（AC-13）<br>2.玻纤栅格<br>3.洒粘油层（石油沥青）0.36kg/㎡<br>4.新建200厚5%水泥稳定碎石基础<br>5.新建150厚10%灰土垫层<br>6.水毁基础素土回填夯实(根据实际情况确定)<br>[工作内容]<br>1.清理下承面<br>2.摊铺、整形<br>3.碾压 | m2 | 1199.5 | | |
| | | 现有沥青道路铣刨拉毛 | | | | | |
| | | 现有沥青道路铣刨拉毛 | | | | | |
| 7 | 041001001002 | 拆除路面 | [项目特征]<br>1.现有沥青道路铣刨拉毛<br>[工作内容]<br>1.拆除、清理<br>2.场内运输 | m2 | 1394.6 | | |
| 8 | 040103003003 | 余方弃置 | [项目特征]<br>1.弃料品种:拆除后建筑垃圾<br>2.运距:3km<br>[工作内容]<br>1.装卸<br>2.场外运输 | m3 | 55.78 | | |
| | | 道路基础拓宽 | | | | | |
| | | 道路基础拓宽 | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 9 | 040203006003 | 沥青混凝土 | [项目特征]<br>1.40厚细粒式SBS（I-C）改性沥青混凝土（AC-13）<br>2.玻纤栅格<br>3.洒粘油层（石油沥青）0.36kg/㎡<br>4.新建200厚5%水泥稳定碎石基础<br>5.新建150厚10%灰土垫层<br>6.素土夯实<br>[工作内容]<br>1.清理下承面<br>2.摊铺、整形<br>3.碾压 | m2 | 373 | | |
| | | 截水沟 | | | | | |
| | | 截水沟 | | | | | |
| 10 | 040201022001 | 截水沟 | [项目特征]<br>1.断面尺寸:750*450*40重型雨水箅子<br>2.20厚1:3水泥砂浆找平层掺3%防水粉<br>3.MU10标砖M7.5水泥砂浆<br>4.100厚C25混凝土垫层<br>5.150厚3:7灰土垫层<br>6.素土夯实<br>[工作内容]<br>1.沟槽开挖、回填<br>2.模板制作、安装、拆除<br>3.垫层、基础铺筑<br>4.混凝土浇捣、养护<br>5.侧墙浇捣或砌筑<br>6.勾缝、抹面<br>7.盖板安装<br>8.余方外运及弃置 | m | 15 | | |
| | | DN500双壁波纹管 | | | | | |
| | | DN500双壁波纹管 | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 11 | 040501005001 | 塑料管 | [项目特征]<br>1.材质及规格:DN500双壁波纹管<br>2.管道闭水试验<br>[工作内容]<br>1.垫层、基础铺筑及养护<br>2.模板制作、安装、拆除<br>3.混凝土浇捣、养护<br>4.管道铺设<br>5.管道检验及试验 | m | 20 | | |
| 12 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | [项目特征]<br>1.土类别:综合土<br>2.挖土深度:综合考虑<br>[工作内容]<br>1.土方开挖<br>2.基底钎探<br>3.场内运输 | m3 | 36 | | |
| 13 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | [项目特征]<br>1.管道基础中粗砂回填<br>2.密实度:夯实<br>[工作内容]<br>1.场内运输<br>2.回填<br>3.碾压 | m3 | 4.8 | | |
| 14 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 | [项目特征]<br>1.填方来源:中粗砂<br>[工作内容]<br>1.场内运输<br>2.回填<br>3.碾压 | m3 | 2.74 | | |
| 15 | 040103001003 | 沟槽、基坑回填方 | [项目特征]<br>1.填方来源:素土<br>2.密实度:I区压实系数不小于0.95,II区压实系数不小于0.9,III区压实系数不小于0.85<br>[工作内容]<br>1.场内运输<br>2.回填<br>3.碾压 | m3 | 12.1 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 5 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 16 | 040103001004 | 沟槽、基坑回填方 | [项目特征]<br>1.填方来源:素土<br>2.密实度:夯实<br>[工作内容]<br>1.场内运输<br>2.回填<br>3.碾压 | m3 | 16.36 | | |
| 17 | 040103003004 | 余方弃置 | [项目特征]<br>1.弃料品种:余土外运<br>2.运距:3km<br>[工作内容]<br>1.装卸<br>2.场外运输 | m3 | 7.6 | | |
| | | 新建50U型排水渠 | | | | | |
| | | 新建50U型排水渠 | | | | | |
| 18 | 040501020001 | 混凝土U形渠道 | [项目特征]<br>1.断面规格:500*500<br>2.100厚C30混凝土U形渠，沿纵向每4m设置伸缩缝一道，缝宽25，硅酮密封胶密封<br>3.素土夯实，压实系数0.95<br>[工作内容]<br>1.模板制作、安装、拆除<br>2.混凝土浇捣、养护<br>3.防水、止水<br>4.混凝土构件场内运输<br>5.防腐 | m | 250.76 | | |
| | | 检查井 | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 6 页　共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 19 | 040504001001 | 检查井 | [项目特征]<br>1.种类:检查井φ700<br>2.具体做法详见图纸<br>[工作内容]<br>1.垫层铺筑<br>2.模板制作、安装、拆除<br>3.混凝土浇捣、养护<br>4.砌筑、勾缝、抹面<br>5.井筒、井圈、井盖安装<br>6.盖板安装<br>7.防坠装置安装<br>8.踏步安装<br>9.防水、止水<br>10.防腐 | 座 | 1 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

# 措施项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金　额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合　价 |
| 一 | | 通用措施 | | | | | |
| 1 | 041201001001 | 安全文明施工措施费 | | 项 | 1 | | |
| 2 | 041201004001 | 冬雨季施工增加费 | | 项 | 1 | | |
| 3 | 041201003001 | 夜间施工增加费 | | 项 | 1 | | |
| 4 | 041201002001 | 二次搬运费 | | 项 | 1 | | |
| 5 | 041201005001 | 测量放线定位复测费 | | 项 | 1 | | |
| 二 | | 专业措施 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

# 其他项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 | | | | |
| 1.1 | | | | | |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | |
| 2.1 | | | | | |
| 3 | 计日工 | | | | |
| 3.1 | | | | | |
| 3.2 | | | | | |
| 3.3 | | | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | | |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 | | | | |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 | | | | |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 | | | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | |
| 5.1 | 优质工程增加费 | | | | |
| 5.2 | 智慧工地增加费 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | |

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。