

镇安县柴坪区域敬老院提升改造
项目二期工程

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

工程名称：镇安县柴坪区域敬老院提升改造
项目二期工程

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程--装修工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		装饰工程					
1	011101005001	塑胶地面	[项目特征] 1.底胶种类、厚度：塑胶地面 2.面胶种类、厚度：10mm [工作内容] 1.清理基层 2.底胶配料摊铺 3.面胶配料摊铺 4.摊铺颗粒 5.清扫养护	m ²	754.89		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土方工程					
1	050101005001	整理绿化用地	[工作内容] 1. 排地表水 2. 就地挖填 3. 清渣、耙细、平整 4. 找平、找坡 5. 废弃物运输	m2	127.1		
		乔木					
2	050102001001	移植乔木	[项目特征] 1. 种类:桂花 2. 胸径/干径/米径/地径:12cm 3. 花木移植运距:16 4. 洒水车浇水 5. 养护期一年 [工作内容] 1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	16		
		灌木与地被					
3	050102008001	移植花卉、地被植物	[项目特征] 1. 种类:高山黄杨 2. 株高/冠径:株高30-40cm 3. 单位面积株数:80株/m2 [工作内容] 1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	m2	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	050102008002	移植花卉、地被植物	[项目特征] 1. 种类:红叶石楠 2. 株高/冠径:株高40~50cm 3. 单位面积株数:80株/m2 [工作内容] 1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	m2	38		
5	050103015001	铺种草皮	[项目特征] 1. 草皮种类:混播草坪 2. 铺种方式:草皮 [工作内容] 1. 铺底砂(土) 2. 栽植 3. 施工期养护	m2	58.39		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030904001001	管道支架		kg	0.42		
2	030901002001	消火栓管道	[项目特征] 1. 安装部位:板底 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 压力试验及冲洗 设计要求:压力试验 5. 管道刷漆 6. 管道铝箔棉 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	196.58		
3	030901002002	消火栓管道	[项目特征] 1. 安装部位:板底 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 压力试验及冲洗 设计要求:压力试验 5. 管道刷漆 6. 管道铝箔离心玻 璃棉管壳保温棉 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	378.27		
4	030901002003	消火栓管道	[项目特征] 1. 安装部位:板底 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 压力试验及冲洗 设计要求:压力试验 5. 管道刷漆 6. 管道铝箔离心玻 璃棉管壳保温棉 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	301.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030901002004	消火栓管道	[项目特征] 1. 安装部位:板底 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN40 4. 压力试验及冲洗 设计要求:压力试验 5. 管道刷漆 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	5.75		
6	030901002005	消火栓管道	[项目特征] 1. 安装部位:板底 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 压力试验及冲洗 设计要求:压力试验 5. 管道刷漆 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	7.1		
7	030901005001	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1. 安装部位:侧墙壁 2. 材质、型号、规格:DN25 [工作内容] 1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验	个	265		
8	030901006001	报警装置	[项目特征] 1. 名称:烟雾报警器 [工作内容] 1. 安装	组	156		
9	03B001	水钻打孔	[项目特征] 1. 水钻打孔 2. 规格:DN150	个	66		
10	030901010001	末端试水装置	[项目特征] 1. 规格:DN25 [工作内容] 1. 安装 2. 水压及放水试验	组	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

合	计	
---	---	--

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: L型柴坪区域敬老院室内采暖

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		热力入口装置					
1	031001002001	钢管 [项目特征] 1. 材质: 无缝钢管 2. 规格: DN70 3. 保温: 60mm 铝箔离心玻璃棉保温, 外加2mm 铝皮 4. 安装部位: 地沟 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗		m	10		
2	03B001	热力入口装置 [项目特征] 1. 名称: 供暖入口调压装置见陕22N1/p23 [工作内容] 1. 安装		套	1		
		室内					
		供回水干管					
3	031001002002	钢管 [项目特征] 1. 材质: 焊接钢管 2. 规格: DN25 3. 保温: 32mm 厚B1级橡塑保温 4. 安装部位: 室内吊顶内 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗		m	29.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: L型柴坪区域敬老院室内采暖

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
4	031001002003	钢管 [项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN32 3. 保温:32mm厚B1级橡塑保温 4. 安装部位:室内吊顶内 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗		m	61.82		
5	031001002004	钢管 [项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN40 3. 保温:32mm厚B1级橡塑保温 4. 安装部位:室内吊顶内 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗		m	84.67		
6	031001002005	钢管 [项目特征] 1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN50 3. 保温:36mm厚B1级橡塑保温 4. 安装部位:室内吊顶内 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗		m	130.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: L型柴坪区域敬老院室内采暖 专业/标段: 通用安装工程 第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
7	031001002006	钢管 [项目特征] 1. 材质: 无缝钢管 2. 规格: DN70 3. 保温: 36mm厚B1级橡塑保温 4. 安装部位: 室内吊顶内 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗		m	68.61		
8	031301009001	套管 [项目特征] 1. 名称、类型: 一般钢套管 2. 规格: DN100 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞		个	88		
9	031301009002	套管 [项目特征] 1. 名称、类型: 一般钢套管 2. 规格: DN150 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞		个	6		
		立管及支管					
10	031001002007	钢管 [项目特征] 1. 材质: 焊接钢管 2. 规格: DN20 3. 保温: 4. 安装部位: 室内 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗		m	757.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: L型柴坪区域敬老院室内采暖 专业/标段: 通用安装工程 第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		设备及阀门					
11	031004002001	钢制散热器 [项目特征] 1. 型号:SFGZD46(AT=4 4.5° C时,Q=133.62W/ 片)。片宽170mm,片距 60mm。Q=C(AT) =0.7 958 (AT) 2. 规格:11片 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 水压试验		组	25		
12	031004002002	钢制散热器 [项目特征] 1. 型号:SFGZD46(AT=4 4.5° C时,Q=133.62W/ 片)。片宽170mm,片距 60mm。Q=C(AT) =0.7 958 (AT) 2. 规格:12片 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 水压试验		组	4		
13	031004002003	钢制散热器 [项目特征] 1. 型号:SFGZD46(AT=4 4.5° C时,Q=133.62W/ 片)。片宽170mm,片距 60mm。Q=C(AT) =0.7 958 (AT) 2. 规格:13片 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 水压试验		组	25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: L型柴坪区域敬老院室内采暖 专业/标段: 通用安装工程 第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
14	031004002004	钢制散热器 [项目特征] 1. 型号:SFGZD46(AT=4 4.5° C时,Q=133.62W/ 片)。片宽170mm,片距 60mm。Q=C(AT) =0.7 958 (AT) 2. 规格:14片 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 水压试验		组	4		
15	031004002005	钢制散热器 [项目特征] 1. 型号:SFGZD46(AT=4 4.5° C时,Q=133.62W/ 片)。片宽170mm,片距 60mm。Q=C(AT) =0.7 958 (AT) 2. 规格:16片 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 水压试验		组	10		
16	031004002006	钢制散热器 [项目特征] 1. 型号:SFGZD46(AT=4 4.5° C时,Q=133.62W/ 片)。片宽170mm,片距 60mm。Q=C(AT) =0.7 958 (AT) 2. 规格:18片 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 水压试验		组	13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: L型柴坪区域敬老院室内采暖

专业/标段: 通用安装工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
17	031004002007	钢制散热器 [项目特征] 1. 型号:SFGZD46(AT=44.5° C时, Q=133.62W/片)。片宽170mm, 片距60mm。Q=C(AT) =0.7958 (AT) 2. 规格:20片 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 水压试验		组	2		
18	031004002008	钢制散热器 [项目特征] 1. 型号:SFGB46型钢制卫浴散热器(AT=44.5° C时, Q=345.8W/一组) 2. 规格:钢制 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 水压试验		组	18		
19	031002001001	阀门 [项目特征] 1. 类型:全铜截止阀 2. 规格:DN50 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试		个	1		
20	031002001002	阀门 [项目特征] 1. 类型:平衡阀 2. 规格:DN50 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试		个	1		
21	031002001003	阀门 [项目特征] 1. 类型:平衡阀 2. 规格:DN65 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试		个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: L型柴坪区域敬老院室内采暖 专业/标段: 通用安装工程 第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
22	031002001004	阀门 [项目特征] 1. 类型: 自动排气阀 2. 规格: DN20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试		个	8		
23	031002001005	阀门 [项目特征] 1. 类型: 手动放风阀 2. 规格: $\phi 3$ [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试		个	101		
24	031002001006	阀门 [项目特征] 1. 类型: 全铜截止阀 2. 规格: DN20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试		个	66		
25	031002001007	阀门 [项目特征] 1. 类型: 全铜截止阀 (泄水阀) 2. 规格: DN25 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试		个	4		
26	031002001008	阀门 [项目特征] 1. 类型: 自力式恒温阀 2. 规格: DN20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试		个	101		
		系统调试					
27	031008001001	采暖工程系统调试 [工作内容] 1. 系统调试		系统	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: L型柴坪区域敬老院室内采暖

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 8 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：凹型柴坪区域敬老院室内采暖

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		室外					
		室外管道					
1	031001002001	钢管 [项目特征] 1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN80 3. 保温:60mm厚铝箔离心玻璃棉保温, 外加2mm铝皮 4. 安装部位:室外 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗		m	16		
		热力入口装置					
2	031001002002	钢管 [项目特征] 1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN80 3. 保温:36mm厚B1级橡塑保温 4. 安装部位:室内 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗		m	10		
3	03B001	热力入口装置 [项目特征] 1. 名称:供暖入口调压装置见陕22N1/p23 [工作内容] 1. 安装		套	1		
		室内					
		供水干管					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：凹型柴坪区域敬老院室内采暖 专业/标段：通用安装工程 第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001002003	钢管 [项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN25 3. 保温:32mm厚B1级橡塑保温 4. 安装部位:室内吊顶内 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗		m	340.25		
5	031001002004	钢管 [项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN32 3. 保温:32mm厚B1级橡塑保温 4. 安装部位:室内吊顶内 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗		m	197.9		
6	031001002005	钢管 [项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN40 3. 保温:32mm厚B1级橡塑保温 4. 安装部位:室内吊顶内 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗		m	169.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：凹型柴坪区域敬老院室内采暖 专业/标段：通用安装工程 第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031001002006	钢管 [项目特征] 1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN50 3. 保温:36mm厚B1级橡塑保温 4. 安装部位:室内吊顶内 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗		m	59.4		
8	031001002007	钢管 [项目特征] 1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN70 3. 保温:36mm厚B1级橡塑保温 4. 安装部位:室内吊顶内 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗		m	33.23		
9	031001002008	钢管 [项目特征] 1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN80 3. 保温:36mm厚B1级橡塑保温 4. 安装部位:室内 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗		m	53.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：凹型柴坪区域敬老院室内采暖

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	031301009001	套管 [项目特征] 1. 名称、类型:一般钢 套管 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞		个	150		
11	031301009002	套管 [项目特征] 1. 名称、类型:刚性防 水钢套管 2. 规格:DN150 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞		个	6		
		立管及支管					
12	031001002009	钢管 [项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN20 3. 保温: 4. 安装部位:室内 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安 装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗		m	1185.93		
		设备及阀门					
13	031004002001	钢制散热器 [项目特征] 1. 型号:SFGZD46(AT=4 4.5° C时,Q=133.62W/ 片)。片宽170mm,片距 60mm。Q=C(AT) =0.7 958 (AT) 2. 规格:8片 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 水压试验		组	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：凹型柴坪区域敬老院室内采暖 专业/标段：通用安装工程 第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	031004002002	钢制散热器 [项目特征] 1. 型号:SFGZD46(AT=4 4.5° C时,Q=133.62W/ 片)。片宽170mm,片距 60mm。Q=C(AT) =0.7 958 (AT) 2. 规格:10片 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 水压试验		组	2		
15	031004002003	钢制散热器 [项目特征] 1. 型号:SFGZD46(AT=4 4.5° C时,Q=133.62W/ 片)。片宽170mm,片距 60mm。Q=C(AT) =0.7 958 (AT) 2. 规格:11片 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 水压试验		组	28		
16	031004002004	钢制散热器 [项目特征] 1. 型号:SFGZD46(AT=4 4.5° C时,Q=133.62W/ 片)。片宽170mm,片距 60mm。Q=C(AT) =0.7 958 (AT) 2. 规格:12片 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 水压试验		组	22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：凹型柴坪区域敬老院室内采暖

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	031004002005	钢制散热器 [项目特征] 1. 型号:SFGZD46(AT=4 4.5° C时,Q=133.62W/ 片)。片宽170mm,片距 60mm。Q=C(AT) =0.7 958 (AT) 2. 规格:13片 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 水压试验		组	40		
18	031004002006	钢制散热器 [项目特征] 1. 型号:SFGZD46(AT=4 4.5° C时,Q=133.62W/ 片)。片宽170mm,片距 60mm。Q=C(AT) =0.7 958 (AT) 2. 规格:14片 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 水压试验		组	20		
19	031004002007	钢制散热器 [项目特征] 1. 型号:SFGZD46(AT=4 4.5° C时,Q=133.62W/ 片)。片宽170mm,片距 60mm。Q=C(AT) =0.7 958 (AT) 2. 规格:15片 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 水压试验		组	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：凹型柴坪区域敬老院室内采暖

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	031004002008	钢制散热器 [项目特征] 1. 型号:SFGZD46(AT=44.5° C时, Q=133.62W/片)。片宽170mm, 片距60mm。Q=C(AT) =0.7958 (AT) 2. 规格:16片 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 水压试验		组	35		
21	031004002009	钢制散热器 [项目特征] 1. 型号:SFGZD46(AT=44.5° C时, Q=133.62W/片)。片宽170mm, 片距60mm。Q=C(AT) =0.7958 (AT) 2. 规格:18片 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 水压试验		组	10		
22	031004002010	钢制散热器 [项目特征] 1. 型号:SFGB46型钢制卫浴散热器(AT=44.5° C时, Q=345.8W/一组) 2. 规格:钢制 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 水压试验		组	123		
23	031002001001	阀门 [项目特征] 1. 类型:蝶阀 2. 规格:DN65 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试		个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：凹型柴坪区域敬老院室内采暖

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	031002001002	阀门 [项目特征] 1. 类型:平衡阀 2. 规格:DN25 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试		个	1		
25	031002001003	阀门 [项目特征] 1. 类型:平衡阀 2. 规格:DN32 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试		个	3		
26	031002001004	阀门 [项目特征] 1. 类型:平衡阀 2. 规格:DN50 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试		个	1		
27	031002001005	阀门 [项目特征] 1. 类型:平衡阀 2. 规格:DN65 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试		个	1		
28	031002001006	阀门 [项目特征] 1. 类型:自动排气阀 2. 规格:DN20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试		个	15		
29	031002001007	阀门 [项目特征] 1. 类型:手动放风阀 2. 规格:Φ3 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试		个	286		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：凹型柴坪区域敬老院室内采暖

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	031002001008	阀门 [项目特征] 1. 类型:全铜截止阀 2. 规格:DN20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试		个	100		
31	031002001009	阀门 [项目特征] 1. 类型:全铜截止阀 2. 规格:DN25 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试		个	2		
32	031002001010	阀门 [项目特征] 1. 类型:全铜截止阀（ 泄水阀） 2. 规格:DN25 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试		个	2		
33	031002001011	阀门 [项目特征] 1. 类型:全铜截止阀 2. 规格:DN32 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试		个	2		
34	031002001012	阀门 [项目特征] 1. 类型:恒温控制阀 2. 规格:DN20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试		个	286		
		系统调试					
35	031008001001	采暖工程系统调试 [工作内容] 1. 系统调试		系统	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 10 页

工程名称：凹型柴坪区域敬老院室内采暖 专业/标段：通用安装工程

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外主机

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		室外					
		室外管道					
1	031001002001	钢管 [项目特征] 1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN80 3. 保温:60mm厚铝箔离心玻璃棉保温, 外加2mm铝皮 4. 安装部位:室外 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗		m	24		
2	031001002002	钢管 [项目特征] 1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN100 3. 保温:60mm厚铝箔离心玻璃棉保温, 外加2mm铝皮 4. 安装部位:室外 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗		m	10		
3	031001002003	钢管 [项目特征] 1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN200 3. 保温:60mm厚铝箔离心玻璃棉保温, 外加2mm铝皮 4. 安装部位:室外 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗		m	150		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外主机

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
4	031001002004	钢管 [项目特征] 1. 材质: 焊接钢管 2. 规格: DN32 3. 保温: 60mm厚铝箔离心玻璃棉保温, 外加2mm铝皮 4. 安装部位: 室外 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗		m	20		
		设备					
5	031005006001	热泵机组(地源、气源) [项目特征] 1. 型号: 超低温(-35℃)模块式风冷热泵冷水机组 2. 规格: LSRF-160F/R1BHa-E1 单台制冷量: 140KW 单台制热量: 160KW 单台功率: 43.5/44.5KW 水流量: 24.5m³/h 机组重量: 1130KG 外形尺寸(宽*深*高): 2200*1100*2375 [工作内容] 1. 安装		组	6		
6	030109001001	泵 [项目特征] 1. 名称: 循环水泵 2. 型号: 180m³/h, 34m (扬程根据现场核算) [工作内容] 1. 安装 2. 电动机安装		台	2		
7	030109001002	泵 [项目特征] 1. 名称: 补水泵 2. 型号: [工作内容] 1. 安装 2. 电动机安装		台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外主机

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	031005013001	水处理器 [项目特征] 1. 名称:软水器 2. 进口管径:DN40 [工作内容] 1. 设备及附件安装 2. 接管		台	1		
9	031005023001	成品水箱 [项目特征] 1. 名称:水箱 2. 材质:1.5m3 [工作内容] 1. 安装 2. 消毒清洗 3. 满水试验		台	1		
		阀门					
10	031002010001	倒流防止器 [项目特征] 1. 材质:倒流防止器 2. 型号:DN40 [工作内容] 1. 安装		组	1		
11	031002001001	阀门 [项目特征] 1. 类型:全铜截止阀 2. 规格:DN32 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试		个	4		
12	031002001002	阀门 [项目特征] 1. 类型:全铜截止阀（泄水阀） 2. 规格:DN40 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试		个	2		
13	031002001003	阀门 [项目特征] 1. 类型:蝶阀 2. 规格:DN80 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试		个	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外主机

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	031002001004	阀门 [项目特征] 1. 类型:蝶阀 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试		个	1		
15	031002001005	阀门 [项目特征] 1. 类型:蝶阀 2. 规格:DN200 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试		个	6		
16	031002001006	阀门 [项目特征] 1. 类型:止回阀 2. 规格:DN32 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试		个	2		
17	031002001007	阀门 [项目特征] 1. 类型:止回阀 2. 规格:DN200 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试		个	2		
18	031002001008	阀门 [项目特征] 1. 类型:Y型过滤器 2. 规格:DN80 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试		个	6		
19	031002001009	阀门 [项目特征] 1. 类型:Y型过滤器 2. 规格:DN200 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试		个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外主机

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	031002001010	阀门 [项目特征] 1. 类型:Y型过滤器 2. 规格:DN32 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试		个	2		
21	031002001011	阀门 [项目特征] 1. 类型:不锈钢软连接 2. 规格:DN32 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试		个	4		
22	031002001012	阀门 [项目特征] 1. 类型:不锈钢软连接 2. 规格:DN80 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试		个	12		
23	031002001013	阀门 [项目特征] 1. 类型:不锈钢软连接 2. 规格:DN200 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试		个	4		
24	031002001014	阀门 [项目特征] 1. 类型:自动排气阀 2. 规格:DN20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试		个	2		
25	031002001015	阀门 [项目特征] 1. 类型:浮球阀 2. 规格:DN20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试		个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 室外主机

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]