长丰南路污水管网破损抢修工程　　工程

工程量清单

招　标　人：　　铜川市城市管理执法局新耀分局　　（盖章）

年　月　日

工程名称：　长丰南路污水管网破损抢修工程

工程量清单

编 制 人：　　（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：　　（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：　　（盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

编 制 时 间：

招　标　人：　铜川市城市管理执法局新耀分局　（盖章）

法定代表人或其授权人：　成斌　（签字或盖章）

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长丰南路污水管网破损抢修工程　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		道路工程					
		拆除工程					
1	041001001001	拆除路面	1.材质:沥青路面 2.厚度:12cm 3.垃圾外运	m2	625.91		
2	041001003001	拆除基层	1.材质:C30砼基层 2.厚度:24cm 3.垃圾外运	m2	625.91		
3	041001003002	拆除基层	1.材质:二灰石 2.厚度:20cm 3.垃圾外运	m2	556.36		
4	041001003003	拆除基层	1.材质:10%石灰土 2.厚度:30cm 3.垃圾外运	m2	556.36		
5	041001004001	铣刨路面	1.材质:沥青混凝土 2.结构形式: 3.厚度:4cm 4.垃圾外运	m2	19.36		
6	041001004002	铣刨路面	1.材质:沥青混凝土 2.结构形式: 3.厚度:8cm 4.垃圾外运	m2	19.36		
7	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1.材质:石质	m	139.04		
8	041001006001	拆除管道	1.材质:混凝土 2.管径:DN300	m	139.09		
		道路恢复工程					
9	040202001001	石灰稳定土	1.含灰量:10% 2.厚度:30cm 3.路床整形	m2	556.36		
10	040202016001	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:20cm	m2	556.36		
11	040202016002	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:24cm	m2	625.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长丰南路污水管网破损抢修工程　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种: 2.沥青混凝土种类: 3.石料种类、规格: 4.掺和料: 5.厚度: 6.4cm AC-13 SBS改性沥青 7.粘层油 8.8cm ATB-25 SBS改性沥青 9.热沥青碎石粘接层 10.50KN玻璃纤维土工格栅	m2	625.91		
13	040901007001	植筋	1.材料种类:螺纹 2.材料规格:14 3.植入深度:35cm 4.植筋胶品种:植筋胶	根	234		
14	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格: 2.垫层材料品种、厚度: 3.基座尺寸、混凝土强度等级: 4.勾缝材料品种、规格:	m	139.09		
15	040205007001	标线	1.材料品种: 2.类型:	m2	19.79		
16	040205008001	标记	1.材料品种: 2.类型: 3.规格尺寸:	个	1		
		雨、污水管网工程					
17	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别: 2.挖土深度:	m3	1668		
18	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:全部外运及倾倒	m3	2502		
19	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源: 2.密实度: 3.材料品种、规格:	m3	1519		
20	040103006001	土方外购（虚方）	1.土的类别:	m3	2278.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长丰南路污水管网破损抢修工程　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	040501005001	HDPEDN400双壁波纹管子	1.30cm厚3：7灰土；10cm厚砂垫层；10cm厚砂垫层 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管DN400 3.连接形式:承插式胶圈 4.铺设深度:5m 5.管道检验及试验要求:闭水试验	m	139.09		
22	040501005002	HDPEDN300双壁波纹管子	1.垫层、基础材质及厚度:C20砼满包 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管DN300 3.连接形式:承插式胶圈 4.铺设深度:5m 5.管道检验及试验要求:闭水试验	m	7.5		
23	040504002001	现浇混凝土井	1.种类:钢筋混凝土井 2.规格:1000mm长*1000mm宽*2400mm高 3.垫层、基础材质及厚度:300mm厚3:7灰土；100mm厚C15砼垫层 4.混凝土强度等级:混凝土井C30砼 5.盖板材质、规格:C30预制砼盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格:砖砌φ700井圈，平均2.5m高，井内抹灰 7.防坠装置品种及规格:涤纶防坠网 8.踏步材质、规格:塑钢爬梯 9.防渗、防水、防腐要求:混凝土井内水泥基渗透结晶防水涂料2mm厚	座	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长丰南路污水管网破损抢修工程　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	040504010001	雨水口	1.雨水口规格: 2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格: 3.垫层、基础材质及厚度: 4.混凝土强度等级: 5.材料品种、规格: 6.砂浆强度等级及配合比:	座	3		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：长丰南路污水管网破损抢修工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	041202019001	围挡		项	1		
2	041202004001	施工排水		项	1		
3	041202018001	既有建(构)筑物、设施保护		项	1		
4	041202012001	大型机械设备进出场及安拆		项	1		
5	041202001001	脚手架		项	1		
6	04B001	施工与生产同时进行增加费		项	1		
7	04B002	有害身体健康环境中施工降效增加费		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：长丰南路污水管网破损抢修工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长丰南路(铜川大厦门前)污水管网破损抢修工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		道路工程					
		拆除工程					
1	041001001001	拆除路面	1.材质:沥青路面 2.厚度:12cm	m2	361.75		
2	041001003001	拆除基层	1.材质:C30砼基层 2.厚度:24cm	m2	361.75		
3	041001003002	拆除基层	1.材质:二灰石 2.厚度:20cm	m2	297.31		
4	041001003003	拆除基层	1.材质:10%石灰土 2.厚度:30cm	m2	297.31		
5	041001006001	拆除管道	1.材质:混凝土 2.管径:300mm	m	73.9		
6	041001002001	拆除人行道	1.材质:石材 2.厚度:5cm	m2	18.75		
7	041001003004	拆除人行道基层	1.材质:10%石灰土 2.厚度:15cm	m2	18.75		
		道路恢复工程					
8	040202001001	石灰稳定土	1.含灰量:10% 2.厚度:30cm	m2	271.21		
9	040202016001	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:20CM	m2	356.71		
10	040202016002	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:24CM	m2	356.71		
11	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种: 2.沥青混凝土种类:AC13、ATB25 3.石料种类、规格: 4.掺和料: 5.厚度:4cm厚AC13;8cm厚ATB25	m2	356.71		
12	040901007001	植筋	1.材料种类:HRB400 2.材料规格:14 3.植入深度:35cm 4.植筋胶品种:植筋胶	根	161		
13	040204001001	人行道块料铺设	1.材质:石材 2.厚度:5cm	m2	17.31		
14	040202016003	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:15CM	m2	17.31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长丰南路(铜川大厦门前)污水管网破损抢修工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	040202001002	石灰稳定土	1.含灰量:10% 2.厚度:15cm	m2	17.31		
16	040205007001	标线		m2	7.5		
17	040205009001	横道线		m2	13.99		
18	041001002002	拆除丙式路缘石		m	7.5		
19	041001002003	拆除丁式路缘石		m	7.5		
20	04B005	拆除并恢复树坑板	拆除并恢复树坑板	套	1		
21	040204004001	安砌丙式路缘石		m	7.5		
22	040204004002	安砌丁式路缘石		m	7.5		
23	050101001001	砍伐乔木		株	1		
24	050102001001	移植乔木		株	1		
25	04B003	垃圾外运		m3	10		
		污水管网工程					
26	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:三类土 2.挖土深度:6m内	m3	707.1		
27	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:全部外运及倾倒	m3	1060.65		
28	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源: 2.密实度: 3.材料品种、规格:	m3	671.5		
29	040103006001	土方外购（虚方）	1.土的类别:	m3	1007.25		
30	040501005001	HDPEDN400双壁波纹管子	1.30cm厚3：7灰土；10cm厚砂垫层;10cm厚砂垫层 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管DN400 3.连接形式:承插式胶圈 4.铺设深度:5m 5.管道检验及试验要求:闭水试验	m	73.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长丰南路(铜川大厦门前)污水管网破损抢修工程　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	040504002001	现浇混凝土井	1.种类:钢筋混凝土井 2.规格:1000mm长*1000mm宽*2400mm高 3.垫层、基础材质及厚度:300mm厚3:7灰土；100mm厚C15砼垫层 4.混凝土强度等级:混凝土井C30砼 5.盖板材质、规格:C30预制砼盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格:砖砌Φ700井圈，平均2.5m高，井内抹灰 7.防坠装置品种及规格:涤纶防坠网 8.踏步材质、规格:塑钢爬梯 9.防渗、防水、防腐要求:混凝土井内水泥基渗透结晶防水涂料2mm厚	座	2		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：长丰南路(铜川大厦门前)污水管网破损抢修工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	041202019001	围挡		项	1		
2	041202004001	施工排水		项	1		
3	041202018001	既有建(构)筑物、设施保护		项	1		
4	041202012001	大型机械设备进出场及安拆		项	1		
5	041202001001	脚手架		项	1		
6	04B001	施工与生产同时进行增加费		项	1		
7	04B002	有害身体健康环境中施工降效增加费		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：长丰南路(铜川大厦门前)污水管网破损抢修工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。