长丰南路污水管网破损抢修工程　　工程

# 最高投标限价

招　标　人：　　铜川市城市管理执法局新耀分局　　（盖章）

年　月　日

工程名称：　长丰南路污水管网破损抢修工程

# 最高投标限价

最高投标限价（小写）：　1180015.91

（大写）：　壹佰壹拾捌万零壹拾伍元玖角壹分

编 制 人：　　（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：　　（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：　　（盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

编 制 时 间：

招　标　人：　铜川市城市管理执法局新耀分局　（盖章）

法定代表人或其授权人：　成斌　（签字或盖章）

# 工程项目总造价表

项目名称：长丰南路污水管网破损抢修工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 金额 | 其中：（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 分部分项合计 | 措施项目合计 | 其他项目合计 | 增值税 | 安全文明施工费 |
| 1 | 长丰南路污水管网破损抢修工程 | 763,679.66 | 582,330.57 | 118,292.97 | | 63056.12 | 31,425.17 |
| 1.1 | 长丰南路污水管网破损抢修工程 | 763,679.66 | 582,330.57 | 118,292.97 | | 63056.12 | 31,425.17 |
| 2 | 长丰南路(铜川大厦门前)污水管网破损抢修工程 | 416,336.25 | 300,721.95 | 81,237.91 | | 34376.39 | 17,781.71 |
| 2.1 | 长丰南路(铜川大厦门前)污水管网破损抢修工程 | 416,336.25 | 300,721.95 | 81,237.91 | | 34376.39 | 17,781.71 |
| 合计 | | 1,180,015.91 | 883,052.52 | 199,530.88 | | 97432.51 | 49,206.88 |

# 工程项目清单费用汇总表

工程名称:长丰南路污水管网破损抢修工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金 额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 长丰南路污水管网破损抢修工程 | 763679.66 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合　　计 | | 763679.66 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长丰南路污水管网破损抢修工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| | | 道路工程 | | | | | 297312.23 |
| | | 拆除工程 | | | | | 33607.74 |
| 1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:沥青路面<br>2.厚度:12cm<br>3.垃圾外运 | m2 | 625.91 | 6.10 | 3818.05 |
| 2 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.材质:C30砼基层<br>2.厚度:24cm<br>3.垃圾外运 | m2 | 625.91 | 14.00 | 8762.74 |
| 3 | 041001003002 | 拆除基层 | 1.材质:二灰石<br>2.厚度:20cm<br>3.垃圾外运 | m2 | 556.36 | 10.85 | 6036.51 |
| 4 | 041001003003 | 拆除基层 | 1.材质:10%石灰土<br>2.厚度:30cm<br>3.垃圾外运 | m2 | 556.36 | 14.03 | 7805.73 |
| 5 | 041001004001 | 铣刨路面 | 1.材质:沥青混凝土<br>2.结构形式:<br>3.厚度:4cm<br>4.垃圾外运 | m2 | 19.36 | 8.02 | 155.27 |
| 6 | 041001004002 | 铣刨路面 | 1.材质:沥青混凝土<br>2.结构形式:<br>3.厚度:8cm<br>4.垃圾外运 | m2 | 19.36 | 16.03 | 310.34 |
| 7 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘)石 | 1.材质:石质 | m | 139.04 | 6.89 | 957.99 |
| 8 | 041001006001 | 拆除管道 | 1.材质:混凝土<br>2.管径:DN300 | m | 139.09 | 41.42 | 5761.11 |
| | | 道路恢复工程 | | | | | 263704.49 |
| 9 | 040202001001 | 石灰稳定土 | 1.含灰量:10%<br>2.厚度:30cm<br>3.路床整形 | m2 | 556.36 | 61.77 | 34366.36 |
| 10 | 040202016001 | 水泥混凝土基层 | 1.混凝土强度等级:C20<br>2.厚度:20cm | m2 | 556.36 | 95.55 | 53160.20 |
| 11 | 040202016002 | 水泥混凝土基层 | 1.混凝土强度等级:C30<br>2.厚度:24cm | m2 | 625.91 | 114.90 | 71917.06 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长丰南路污水管网破损抢修工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 12 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:<br>2.沥青混凝土种类:<br>3.石料种类、规格:<br>4.掺和料:<br>5.厚度:<br>6.4cm AC-13 SBS改性沥青<br>7.粘层油<br>8.8cm ATB-25 SBS改性沥青<br>9.热沥青碎石粘接层<br>10.50KN玻璃纤维土工格栅 | m2 | 625.91 | 156.23 | 97785.92 |
| 13 | 040901007001 | 植筋 | 1.材料种类:螺纹<br>2.材料规格:14<br>3.植入深度:35cm<br>4.植筋胶品种:植筋胶 | 根 | 234 | 14.71 | 3442.14 |
| 14 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:<br>2.垫层材料品种、厚度:<br>3.基座尺寸、混凝土强度等级:<br>4.勾缝材料品种、规格: | m | 139.09 | 15.83 | 2201.79 |
| 15 | 040205007001 | 标线 | 1.材料品种:<br>2.类型: | m2 | 19.79 | 36.39 | 720.16 |
| 16 | 040205008001 | 标记 | 1.材料品种:<br>2.类型:<br>3.规格尺寸: | 个 | 1 | 110.86 | 110.86 |
| | | 雨、污水管网工程 | | | | | 285018.34 |
| 17 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:<br>2.挖土深度: | m3 | 1668 | 20.59 | 34344.12 |
| 18 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.弃料品种:全部外运及倾倒 | m3 | 2502 | 20.00 | 50040.00 |
| 19 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1.填方来源:<br>2.密实度:<br>3.材料品种、规格: | m3 | 1519 | 34.36 | 52192.84 |
| 20 | 040103006001 | 土方外购（虚方） | 1.土的类别: | m3 | 2278.5 | 20.00 | 45570.00 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长丰南路污水管网破损抢修工程　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 21 | 040501005001 | HDPEDN400双壁波纹管子 | 1.30cm厚3：7灰土；10cm厚砂垫层；10cm厚砂垫层<br>2.材质及规格:HDPE双壁波纹管DN400<br>3.连接形式:承插式胶圈<br>4.铺设深度:5m<br>5.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 139.09 | 400.08 | 55647.13 |
| 22 | 040501005002 | HDPEDN300双壁波纹管子 | 1.垫层、基础材质及厚度:C20砼满包<br>2.材质及规格:HDPE双壁波纹管DN300<br>3.连接形式:承插式胶圈<br>4.铺设深度:5m<br>5.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 7.5 | 477.32 | 3579.90 |
| 23 | 040504002001 | 现浇混凝土井 | 1.种类:钢筋混凝土井<br>2.规格:1000mm长*1000mm宽*2400mm高<br>3.垫层、基础材质及厚度:300mm厚3:7灰土；100mm厚C15砼垫层<br>4.混凝土强度等级:混凝土井C30砼<br>5.盖板材质、规格:C30预制砼盖板<br>6.井筒、井盖、井圈材质及规格:砖砌Φ700井圈，平均2.5m高，井内抹灰<br>7.防坠装置品种及规格:涤纶防坠网<br>8.踏步材质、规格:塑钢爬梯<br>9.防渗、防水、防腐要求:混凝土井内水泥基渗透结晶防水涂料2mm厚 | 座 | 4 | 9700.82 | 38803.28 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长丰南路污水管网破损抢修工程　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 24 | 040504010001 | 雨水口 | 1.雨水口规格:<br>2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:<br>3.垫层、基础材质及厚度:<br>4.混凝土强度等级:<br>5.材料品种、规格:<br>6.砂浆强度等级及配合比: | 座 | 3 | 1613.69 | 4841.07 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | 582330.57 |

# 措施项目清单计价表

工程名称：长丰南路污水管网破损抢修工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金　额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合　价 |
| 一 | | 通用措施 | | | | | 40205.43 |
| 1 | 041201001001 | 安全文明施工措施费 | | 项 | 1 | 31425.17 | 31425.17 |
| 2 | 041201004001 | 冬雨季施工增加费 | | 项 | 1 | 3859.23 | 3859.23 |
| 3 | 041201003001 | 夜间施工增加费 | | 项 | 1 | 1551.86 | 1551.86 |
| 4 | 041201002001 | 二次搬运费 | | 项 | 1 | 2021.50 | 2021.50 |
| 5 | 041201005001 | 测量放线定位复测费 | | 项 | 1 | 1347.67 | 1347.67 |
| 二 | | 专业措施 | | | | | 78087.54 |
| 1 | 041202019001 | 围挡 | | 项 | 1 | 49317.39 | 49317.39 |
| 2 | 041202004001 | 施工排水 | | 项 | 1 | 8241.38 | 8241.38 |
| 3 | 041202018001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | | 项 | 1 | | |
| 4 | 041202012001 | 大型机械设备进出场及安拆 | | 项 | 1 | 16999.16 | 16999.16 |
| 5 | 041202001001 | 脚手架 | | 项 | 1 | 3529.61 | 3529.61 |
| 6 | 04B001 | 施工与生产同时进行增加费 | | 项 | 1 | | |
| 7 | 04B002 | 有害身体健康环境中施工降效增加费 | | 项 | 1 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | 118292.97 |

# 其他项目清单计价表

工程名称：长丰南路污水管网破损抢修工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 | | | | |
| 1.1 | | | | | |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | |
| 2.1 | | | | | |
| 3 | 计日工 | | | | |
| 3.1 | | | | | |
| 3.2 | | | | | |
| 3.3 | | | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | | |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 | | | | |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 | | | | |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 | | | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | |
| 5.1 | 优质工程增加费 | | | | |
| 5.2 | 智慧工地增加费 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | |

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：长丰南路污水管网破损抢修工程　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 确认金额（元） | | | 不含税的调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | | |
| | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1 | |
| 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | - |
| 合　计 | | | | | | | | | - |

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 主要材料价格表

工程名称：长丰南路污水管网破损抢修工程　　专业：市政工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010103014 | 热轧带肋钢筋 | HRB400 Φ12~18 | kg | 3.106 | |
| 2 | 012300001 | 型钢 | (综合) | kg | 3.235 | |
| 3 | 020901001 | 塑料薄膜 | | m2 | 1.96 | |
| 4 | 040301001 | 中砂 | | m3 | 155 | |
| 5 | 040905001 | 生石灰 | | t | 408 | |
| 6 | 091105001 | 彩钢板 | δ0.5 | m2 | 13.7 | |
| 7 | 092921001 | 玻璃纤维格栅 | | m2 | 5 | |
| 8 | 133101006 | 石油沥青 | 55# | t | 3539.8 | |
| 9 | 133501009 | 塑料油膏 | | kg | 12.81 | |
| 10 | 341101001 | 水 | | m3 | 5.63 | |
| 11 | 350101001 | 木模板 | | m3 | 1921.1 | |
| 12 | 802501001@1 | 粗粒式沥青混凝土 | ATB-25 | m3 | 893.8 | |
| 13 | 802505001@1 | 细粒式沥青混凝土 | AC-13 | m3 | 1000 | |
| 14 | 850103006 | 其他材料费(占材料费) | | 元 | 1 | |
| 15 | BCCLF1 | 垃圾外运 | | m2 | 20 | |
| 16 | 802101012 | 预拌混凝土 | C20 | m3 | 281.6 | |
| 17 | 802101015 | 预拌混凝土 | C30 | m3 | 301 | |
| 18 | 040901003 | 黄土 | | m3 | 20 | |
| 19 | 172500002 | HDPEDN400管子 | | m | 132.7 | |
| 20 | 360103005 | 铸铁井盖、井座 | Φ700 重型 | 套 | 398.2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 工程项目清单费用汇总表

工程名称:长丰南路(铜川大厦门前)污水管网破损抢修工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金 额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 长丰南路(铜川大厦门前)污水管网破损抢修工程 | 416336.25 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合　　计 | | 416336.25 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长丰南路(铜川大厦门前)污水管网破损抢修工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| | | 道路工程 | | | | | 173260.34 |
| | | 拆除工程 | | | | | 18185.56 |
| 1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:沥青路面<br>2.厚度:12cm | m2 | 361.75 | 6.10 | 2206.68 |
| 2 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.材质:C30砼基层<br>2.厚度:24cm | m2 | 361.75 | 14.00 | 5064.50 |
| 3 | 041001003002 | 拆除基层 | 1.材质:二灰石<br>2.厚度:20cm | m2 | 297.31 | 10.85 | 3225.81 |
| 4 | 041001003003 | 拆除基层 | 1.材质:10%石灰土<br>2.厚度:30cm | m2 | 297.31 | 14.03 | 4171.26 |
| 5 | 041001006001 | 拆除管道 | 1.材质:混凝土<br>2.管径:300mm | m | 73.9 | 41.42 | 3060.94 |
| 6 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.材质:石材<br>2.厚度:5cm | m2 | 18.75 | 17.31 | 324.56 |
| 7 | 041001003004 | 拆除人行道基层 | 1.材质:10%石灰土<br>2.厚度:15cm | m2 | 18.75 | 7.03 | 131.81 |
| | | 道路恢复工程 | | | | | 155074.78 |
| 8 | 040202001001 | 石灰稳定土 | 1.含灰量:10%<br>2.厚度:30cm | m2 | 271.21 | 61.77 | 16752.64 |
| 9 | 040202016001 | 水泥混凝土基层 | 1.混凝土强度等级:C20<br>2.厚度:20CM | m2 | 356.71 | 95.64 | 34115.74 |
| 10 | 040202016002 | 水泥混凝土基层 | 1.混凝土强度等级:C30<br>2.厚度:24CM | m2 | 356.71 | 114.97 | 41010.95 |
| 11 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:<br>2.沥青混凝土种类:AC13、ATB25<br>3.石料种类、规格:<br>4.掺和料:<br>5.厚度:4cm厚AC13;8cm厚ATB25 | m2 | 356.71 | 156.23 | 55728.80 |
| 12 | 040901007001 | 植筋 | 1.材料种类:HRB400<br>2.材料规格:14<br>3.植入深度:35cm<br>4.植筋胶品种:植筋胶 | 根 | 161 | 14.71 | 2368.31 |
| 13 | 040204001001 | 人行道块料铺设 | 1.材质:石材<br>2.厚度:5cm | m2 | 17.31 | 49.41 | 855.29 |
| 14 | 040202016003 | 水泥混凝土基层 | 1.混凝土强度等级:C20<br>2.厚度:15CM | m2 | 17.31 | 66.86 | 1157.35 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长丰南路(铜川大厦门前)污水管网破损抢修工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 15 | 040202001002 | 石灰稳定土 | 1.含灰量:10%<br>2.厚度:15cm | m2 | 17.31 | 29.34 | 507.88 |
| 16 | 040205007001 | 标线 | | m2 | 7.5 | 36.39 | 272.93 |
| 17 | 040205009001 | 横道线 | | m2 | 13.99 | 71.14 | 995.25 |
| 18 | 041001002002 | 拆除丙式路缘石 | | m | 7.5 | 6.89 | 51.68 |
| 19 | 041001002003 | 拆除丁式路缘石 | | m | 7.5 | 6.89 | 51.68 |
| 20 | 04B005 | 拆除并恢复树坑板 | 拆除并恢复树坑板 | 套 | 1 | 300.00 | 300.00 |
| 21 | 040204004001 | 安砌丙式路缘石 | | m | 7.5 | 14.49 | 108.68 |
| 22 | 040204004002 | 安砌丁式路缘石 | | m | 7.5 | 14.49 | 108.68 |
| 23 | 050101001001 | 砍伐乔木 | | 株 | 1 | 69.05 | 69.05 |
| 24 | 050102001001 | 移植乔木 | | 株 | 1 | 419.87 | 419.87 |
| 25 | 04B003 | 垃圾外运 | | m3 | 10 | 20.00 | 200.00 |
| | | 污水管网工程 | | | | | 127461.61 |
| 26 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:三类土<br>2.挖土深度:6m内 | m3 | 707.1 | 20.59 | 14559.19 |
| 27 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.弃料品种:全部外运及倾倒 | m3 | 1060.65 | 20.00 | 21213.00 |
| 28 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1.填方来源:<br>2.密实度:<br>3.材料品种、规格: | m3 | 671.5 | 34.36 | 23072.74 |
| 29 | 040103006001 | 土方外购（虚方） | 1.土的类别: | m3 | 1007.25 | 20.00 | 20145.00 |
| 30 | 040501005001 | HDPEDN400双壁波纹管子 | 1.30cm厚3：7灰土；10cm厚砂垫层；10cm厚砂垫层<br>2.材质及规格:HDPE双壁波纹管DN400<br>3.连接形式:承插式胶圈<br>4.铺设深度:5m<br>5.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 73.9 | 393.37 | 29070.04 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长丰南路(铜川大厦门前)污水管网破损抢修工程　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 31 | 040504002001 | 现浇混凝土井 | 1.种类:钢筋混凝土井<br>2.规格:1000mm长*1000mm宽*2400mm高<br>3.垫层、基础材质及厚度:300mm厚3:7灰土；100mm厚C15砼垫层<br>4.混凝土强度等级:混凝土井C30砼<br>5.盖板材质、规格:C30预制砼盖板<br>6.井筒、井盖、井圈材质及规格:砖砌Φ700井圈，平均2.5m高，井内抹灰<br>7.防坠装置品种及规格:涤纶防坠网<br>8.踏步材质、规格:塑钢爬梯<br>9.防渗、防水、防腐要求:混凝土井内水泥基渗透结晶防水涂料2mm厚 | 座 | 2 | 9700.82 | 19401.64 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | 300721.95 |

# 措施项目清单计价表

工程名称：长丰南路(铜川大厦门前)污水管网破损抢修工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金　额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合　价 |
| 一 | | 通用措施 | | | | | 22749.96 |
| 1 | 041201001001 | 安全文明施工措施费 | | 项 | 1 | 17781.71 | 17781.71 |
| 2 | 041201004001 | 冬雨季施工增加费 | | 项 | 1 | 2183.72 | 2183.72 |
| 3 | 041201003001 | 夜间施工增加费 | | 项 | 1 | 878.11 | 878.11 |
| 4 | 041201002001 | 二次搬运费 | | 项 | 1 | 1143.85 | 1143.85 |
| 5 | 041201005001 | 测量放线定位复测费 | | 项 | 1 | 762.57 | 762.57 |
| 二 | | 专业措施 | | | | | 58487.95 |
| 1 | 041202019001 | 围挡 | | 项 | 1 | 24658.70 | 24658.70 |
| 2 | 041202004001 | 施工排水 | | 项 | 1 | 4944.82 | 4944.82 |
| 3 | 041202018001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | | 项 | 1 | | |
| 4 | 041202012001 | 大型机械设备进出场及安拆 | | 项 | 1 | 27707.89 | 27707.89 |
| 5 | 041202001001 | 脚手架 | | 项 | 1 | 1176.54 | 1176.54 |
| 6 | 04B001 | 施工与生产同时进行增加费 | | 项 | 1 | | |
| 7 | 04B002 | 有害身体健康环境中施工降效增加费 | | 项 | 1 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | 81237.91 |

# 其他项目清单计价表

工程名称：长丰南路(铜川大厦门前)污水管网破损抢修工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 | | | | |
| 1.1 | | | | | |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | |
| 2.1 | | | | | |
| 3 | 计日工 | | | | |
| 3.1 | | | | | |
| 3.2 | | | | | |
| 3.3 | | | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | | |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 | | | | |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 | | | | |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 | | | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | |
| 5.1 | 优质工程增加费 | | | | |
| 5.2 | 智慧工地增加费 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | |

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：长丰南路(铜川大厦门前)污水管网破损抢修工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | | | 确认金额（元） | | | 不含税的调整金额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | | |
| | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1 | |
| 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | - |
| 合　计 | | | | | | | | | - |

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 主要材料价格表

工程名称：长丰南路(铜川大厦门前)污水管网破损抢修工程　　专业：市政工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010103014 | 热轧带肋钢筋 | HRB400 Φ12~18 | kg | 3.106 | |
| 2 | 012300001 | 型钢 | (综合) | kg | 3.235 | |
| 3 | 020901001 | 塑料薄膜 | | m2 | 1.96 | |
| 4 | 040301001 | 中砂 | | m3 | 155 | |
| 5 | 040905001 | 生石灰 | | t | 408 | |
| 6 | 081713002 | 天然石材饰面板 | (综合) | m2 | 195 | |
| 7 | 091105001 | 彩钢板 | δ0.5 | m2 | 13.7 | |
| 8 | 092921001 | 玻璃纤维格栅 | | m2 | 5 | |
| 9 | 133101006 | 石油沥青 | 55# | t | 3539.8 | |
| 10 | 133501009 | 塑料油膏 | | kg | 12.81 | |
| 11 | 341101001 | 水 | | m3 | 5.63 | |
| 12 | 350101001 | 木模板 | | m3 | 1921.1 | |
| 13 | 802501001 | 粗粒式沥青混凝土 | ATB-25 | m3 | 893.8 | |
| 14 | 802505001 | 细粒式沥青混凝土 | AC-13 | m3 | 1000 | |
| 15 | 850103006 | 其他材料费(占材料费) | | 元 | 1 | |
| 16 | BCCLF1 | 垃圾外运 | | m2 | 20 | |
| 17 | 802101012 | 预拌混凝土 | C20 | m3 | 281.6 | |
| 18 | 802101015 | 预拌混凝土 | C30 | m3 | 301 | |
| 19 | 040901003 | 黄土 | | m3 | 20 | |
| 20 | 172500002 | HDPEDN400管子 | | m | 132.7 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |