2026年度蒲城县桥陵镇齐武村牛场项目 工程

工程量清单

招 标 人：蒲城县桥陵镇人民政府 （盖章）

2026 年 10 月 29 日

工程项目总造价表

项目名称：2026年度蒲城县桥陵镇齐武村牛场项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年度蒲城县桥陵镇齐武村牛场项目						
1.1	饲料房						
1.2	室外道路						
1.3	设备购置						
1.4	牛棚						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：饲料房　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		其他					
1	010103002002	清表	[项目特征] 1.土石类别:一二类土 2.厚度:30cm [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	100.8		
2	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别:综合垃圾 2.运距:5km [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	100.8		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
3	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.各层厚度、材料种类及强度等级:外墙　一般抹灰（14+6mm） [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	84.75		
4	011201001002	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.各层厚度、材料种类及强度等级:内墙一般抹灰（14+6mm） [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	81.87		
		砌筑工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：饲料房　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10机制红砖 2.墙体厚度:240mm [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	24.41		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010502005001	基础连系梁	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	9.07		
7	010505003001	基础连系梁模板		m2	30.42		
8	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:三级 16.18钢筋 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.461		
9	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:一级8圆钢筋 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.179		
10	010506005001	钢筋笼	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:三级14的螺纹钢筋 [工作内容] 1.钢筋笼制作 2.钢筋笼安装 3.钢筋整理	t	2.643		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：饲料房　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010506005002	钢筋笼	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:一级8圆钢筋 [工作内容] 1.钢筋笼制作 2.钢筋笼安装 3.钢筋整理	t	0.938		
12	010608002001	高强螺栓	[项目特征] 1.螺栓种类、规格:M24 [工作内容] 1.安装 2.补刷油漆	套	12		
		金属结构工程					
13	010603001001	实腹钢柱	[项目特征] 1.钢材品种、规格:HN350*175*7*11 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	2.895		
14	010603001002	实腹钢柱	[项目特征] 1.钢材品种、规格:HN250*125*6*9 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	0.686		
15	010604001001	钢梁	[项目特征] 1.钢材品种、规格:HN350*175*7*11 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	2.461		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：饲料房　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010605002001	钢板墙板	[项目特征] 1.钢板（复合板）型号、厚度:岩棉夹芯彩钢板7.5cm [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 5.接缝、嵌缝	m2	261.43		
17	010605003001	钢屋面板	[项目特征] 1.钢板（复合板）型号、厚度:岩棉夹芯彩钢板7.5cm [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 5.接缝、嵌缝	m2	216.24		
18	010607003001	钢檩条	[项目特征] 1.钢材品种、规格:C200*50*20*2 2.部位:屋面 [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆	t	1.147		
19	010607003002	钢檩条	[项目特征] 1.钢材品种、规格:C200*50*20*2 2.部位:墙面 [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆	t	2.328		
20	010605003002	钢屋面板（雨棚）	[项目特征] 1.钢板（复合板）型号、厚度:岩棉夹芯彩钢板7.5cm [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 5.接缝、嵌缝	m2	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：饲料房　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	010607003003	钢檩条（雨棚）	[项目特征] 1.钢材品种、规格:C200*50*20*2 2.部位:墙面 [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆	t	0.076		
		门窗工程					
22	010803002001	防火卷帘(闸)门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:3500*4000 2.门材质:铝合金 [工作内容] 1.门安装 2.启动装置、活动小门、五金安装	m2	14		
23	010803002002	防火卷帘(闸)门	1.电动装置	套	1		
24	010807002001	金属防火窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:1200*2200 2.框、扇材质及规格:灰铝 3.玻璃品种、厚度:双玻 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	21.12		
		楼地面装饰					
25	011101002001	混凝土楼地面	[项目特征] 1.面层厚度、混凝土强度等级:C25 18cm厚 2.灰土:20cm厚3:7灰土 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设	m2	185.83		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：饲料房　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	011101002002	散水	[项目特征] 1.面层厚度、混凝土强度等级:C20混凝土8cm厚+3：7灰土15cm厚 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设	m2	62		
		桩基工程					
27	010302003001	干作业机械成孔灌注桩	[项目特征] 1.桩长:12m 2.桩径:D900 3.混凝土种类、强度等级:C30 [工作内容] 1.成孔、扩孔 2.混凝土输送、灌注、振捣、养护 3.空桩孔回填（若有）	m3	106.82		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：饲料房　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：饲料房　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：饲料房　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外道路　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011601002001	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1.混凝土种类、强度等级:C25 2.厚度:18CM厚混凝土面层+15cm厚3：7灰土 [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.拉毛 5.压痕或刻防滑槽 6.伸缝、缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护	m2	600		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外道路　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：室外道路　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外道路　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备购置　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		饲料房电气					
1	030405013002	小电器	[项目特征] 1.名称:单开五孔 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.本体接地	个	3		
2	030413005002	防爆灯	[项目特征] 1.名称:防爆灯 [工作内容] 1.安装	套	3		
3	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:BV-4 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	100		
4	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:穿线管 2.材质:PVC 3.规格:DE32 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	50		
5	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
		牛棚电气					
6	030405013001	小电器	[项目特征] 1.名称:单开五孔 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.本体接地	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备购置　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030413005001	工厂灯	[项目特征] 1.名称:LED灯 [工作内容] 1.安装	套	3		
8	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:BV-4 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	100		
9	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:穿线管 2.材质:PVC 3.规格:DE32 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	50		
10	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
		设备购置					
11	03B001	饲喂机	[项目特征] 1.9M3 [工作内容] 1.购置 2.安装	个	1		
12	03B002	抛洒机	[项目特征] 1.3M3 [工作内容] 1.购置 2.安装	个	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：设备购置　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：设备购置　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：设备购置　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：牛棚　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		其他					
1	010103002002	清表	[项目特征] 1.土石类别:一二类土 2.厚度:30cm [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	100.8		
2	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别:综合垃圾 2.运距:5km [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	100.8		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
3	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.各层厚度、材料种类及强度等级:外墙　一般抹灰（14+6mm） [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	54.2		
4	011201001002	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.各层厚度、材料种类及强度等级:内墙一般抹灰（14+6mm） [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	54.2		
		砌筑工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：牛棚　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10机制红砖 2.墙体厚度:240mm [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	13.73		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010502005001	基础连系梁	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	9.07		
7	010505003001	基础连系梁模板		m2	30.42		
8	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:三级 16.18钢筋 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.461		
9	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:一级8圆钢筋 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.179		
10	010506005001	钢筋笼	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:三级14的螺纹钢筋 [工作内容] 1.钢筋笼制作 2.钢筋笼安装 3.钢筋整理	t	2.643		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：牛棚　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010506005002	钢筋笼	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:一级8圆钢筋 [工作内容] 1.钢筋笼制作 2.钢筋笼安装 3.钢筋整理	t	0.938		
12	010608002001	高强螺栓	[项目特征] 1.螺栓种类、规格:M24 [工作内容] 1.安装 2.补刷油漆	套	12		
		金属结构工程					
13	010603001001	实腹钢柱	[项目特征] 1.钢材品种、规格:HN350*175*7*11 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	2.895		
14	010603001002	实腹钢柱	[项目特征] 1.钢材品种、规格:HN250*125*6*9 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	0.686		
15	010604001001	钢梁	[项目特征] 1.钢材品种、规格:HN350*175*7*11 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	2.461		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：牛棚　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010605002001	钢板墙板	[项目特征] 1.钢板（复合板）型号、厚度:单皮彩钢 [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 5.接缝、嵌缝	m2	100		
17	010605003001	钢屋面板	[项目特征] 1.钢板（复合板）型号、厚度:单皮彩钢 [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 5.接缝、嵌缝	m2	212.89		
18	010607003001	钢檩条	[项目特征] 1.钢材品种、规格:C200*50*20*2 2.部位:屋面 [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆	t	1.147		
19	010607003002	钢檩条	[项目特征] 1.钢材品种、规格:C200*50*20*2 2.部位:墙面 [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆	t	0.834		
		门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：牛棚　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010802001002	铁大门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:3000*3600 2.门类型:铁质平开门 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	10.8		
		楼地面装饰					
21	011101002001	混凝土楼地面	[项目特征] 1.面层厚度、混凝土强度等级:C25 18cm厚 2.灰土:20cm厚3：7灰土 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设	m2	185.83		
22	011101002002	散水	[项目特征] 1.面层厚度、混凝土强度等级:C20混凝土8cm厚+3：7灰土15cm厚 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设	m2	62		
		桩基工程					
23	010302003001	干作业机械成孔灌注桩	[项目特征] 1.桩长:12m 2.桩径:D900 3.混凝土种类、强度等级:C30 [工作内容] 1.成孔、扩孔 2.混凝土输送、灌注、振捣、养护 3.空桩孔回填（若有）	m3	106.82		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：牛棚　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：牛棚　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：牛棚　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。