5.4 投标报价汇总表

合同段：2026年度长石练村长石练组石洼道路修复项目

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	26748
2	200	路 基	0
3	300	路 面	0
4	第100章至第700章合计		26748
5	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
6	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		26748
7	计日工合计		
8	暂列金额（不含计日工总额）		0
9	投标报价		26748

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单　第100章　总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1.0000	3033.00	3033
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1.0000	433.00	433
102	工程管理				
102-2	施工环保费	总额	1.0000	4282.00	4282
102-3	安全生产费	总额	1.0000	13000.00	13000
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1.0000	6000.00	6000
清单　第100章　合计　人民币			26748	元	

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单　第200章　路 基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	水泥混凝土路面	m3	8.1000		
202-3	拆除结构物				
-c	砖、石及其他砌体结构	m3	60.0000		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-d	借土填方	m3	176.0000		
209	挡土墙				
209-2	基础				
-b	混凝土基础	m3	538.2900		
209-3	砌体挡土墙				
-a	浆砌片（块）石	m3	662.0700		
209-5	混凝土挡土墙				
-a	C20片石混凝土挡土墙	m3	538.2900		
清单　第200章　合计　人民币			0	元	

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单　第300章　路 面					
子目号	**子目名称**	**单位**	**数量**	**单价**	**合价**
302	垫层				
302-1	15cm开山石渣基层				
-a	15cm开山石渣基层	m2	237.0000		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	15cm水泥混凝土面层	m3	43.6500		
清单　第300章　合计　人民币			0	元	