

工程名称：2026年度蒲城县桥陵镇公共照明项目

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026年08月18日

招标人：蒲城县桥陵镇人民政府

法定代表人或其授权人：张涛



工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年度蒲城县桥陵镇公共照明项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安王村-亮化工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B001	拆除原有路灯配件	[项目特征] 1. 拆除原有路灯配件 2. 拆除原有路灯灯头及配件太阳能板运送至甲方指定位置	套	30		
2	040805010001	太阳能路灯	[项目特征] 1. 名称: 太阳能路灯更换太阳能板、电池及灯头 2. 型号: 80W 3. 灯头尺寸: 210*495*90mm 4. 太阳能板尺寸: 宏瑞多晶硅 (3. 2V/80W) 515*1000mm 5. 电池: 3. 2V/60A H磷酸铁锂 (宁德时代品牌) 芯片灯珠: 82珠 (中会一体化) 防水等级: IP65 工作温度: -25° C-65° C 外壳材质: 铸压铝+玻璃 功能: 光控+遥控+时控 亮灯时间: 6小时 备注: 3. 2V80W多晶硅太阳能光伏 3. 2V60W光源放电 量约0. 162度 3. 2V60安时存电量约0. 4度 [工作内容] 1. 路灯更换太阳能板、灯头 2. 机械配合安装	套	30		
3	050101001001	砍伐乔木（树枝）（暂定量）	[项目特征] 1. 影响路灯使用及安全考虑，砍伐树枝 2. 人工收集树枝，垃圾清运消纳 [工作内容] 1. 砍伐树枝 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安王村-亮化工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

合	计	
---	---	--

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西高村-亮化工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B001	拆除原有路灯配件	[项目特征] 1. 拆除原有路灯配件 2. 拆除原有路灯灯头及配件太阳能板运送至甲方指定位置	套	70		
2	040805010001	太阳能路灯	[项目特征] 1. 名称: 太阳能路灯更换太阳能板、电池及灯头 2. 型号: 80W 3. 灯头尺寸: 210*495*90mm 4. 太阳能板尺寸: 宏瑞多晶硅 (3. 2V/80W) 515*1000mm 5. 电池: 3. 2V/60A H磷酸铁锂 (宁德时代品牌) 芯片灯珠: 82珠 (中会一体化) 防水等级: IP65 工作温度: -25° C-65° C 外壳材质: 铸压铝+玻璃 功能: 光控+遥控+时控 亮灯时间: 6小时 备注: 3. 2V80W多晶硅太阳能光伏 3. 2V60W光源放电 量约0. 162度 3. 2V60安时存电量约0. 4度 [工作内容] 1. 路灯更换太阳能板、灯头 2. 机械配合安装	套	70		
3	050101001001	砍伐乔木（树枝）（暂定量）	[项目特征] 1. 影响路灯使用及安全考虑，砍伐树枝 2. 人工收集树枝，垃圾清运消纳 [工作内容] 1. 砍伐树枝 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西高村-亮化工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

合 计		
-----	--	--

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东山村-亮化工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B001	拆除原有路灯配件	[项目特征] 1. 拆除原有路灯配件 2. 拆除原有路灯灯头及配件太阳能板运送至甲方指定位置	套	60		
2	040805010001	太阳能路灯	[项目特征] 1. 名称: 太阳能路灯更换太阳能板、电池及灯头 2. 型号: 80W 3. 灯头尺寸: 210*495*90mm 4. 太阳能板尺寸: 宏瑞多晶硅 (3. 2V/80W) 515*1000mm 5. 电池: 3. 2V/60AH磷酸铁锂(宁德时代品牌) 芯片灯珠: 82珠(中会一体化) 防水等级: IP65 工作温度: -25° C-65° C 外壳材质: 铸压铝+玻璃 功能: 光控+遥控+时控 亮灯时间: 6小时 备注: 3. 2V80W多晶硅太阳能光伏 3. 2V60W光源放电 量约0. 162度 3. 2V60安时存电量约0. 4度 [工作内容] 1. 路灯更换太阳能板、灯头 2. 机械配合安装	套	60		
3	050101001001	砍伐乔木（树枝）（暂定量）	[项目特征] 1. 影响路灯使用及安全考虑，砍伐树枝 2. 人工收集树枝，垃圾清运消纳 [工作内容] 1. 砍伐树枝 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东山村-亮化工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

合	计	
---	---	--

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：联兴村-亮化工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B001	拆除原有路灯配件	[项目特征] 1. 拆除原有路灯配件 2. 拆除原有路灯灯头及配件太阳能板运送至甲方指定位置	套	20		
2	040805010001	太阳能路灯	[项目特征] 1. 名称: 太阳能路灯更换太阳能板、电池及灯头 2. 型号: 80W 3. 灯头尺寸: 210*495*90mm 4. 太阳能板尺寸: 宏瑞多晶硅 (3. 2V/80W) 515*1000mm 5. 电池: 3. 2V/60AH磷酸铁锂(宁德时代品牌) 芯片灯珠: 82珠(中会一体化) 防水等级: IP65 工作温度: -25° C-65° C 外壳材质: 铸压铝+玻璃 功能: 光控+遥控+时控 亮灯时间: 6小时 备注: 3. 2V80W多晶硅太阳能光伏 3. 2V60W光源放电 量约0. 162度 3. 2V60安时存电量约0. 4度 [工作内容] 1. 路灯更换太阳能板、灯头 2. 机械配合安装	套	20		
3	050101001001	砍伐乔木（树枝）（暂定量）	[项目特征] 1. 影响路灯使用及安全考虑，砍伐树枝 2. 人工收集树枝，垃圾清运消纳 [工作内容] 1. 砍伐树枝 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：联兴村-亮化工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

合	计	
---	---	--

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中武村-亮化工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B001	拆除原有路灯配件	[项目特征] 1. 拆除原有路灯配件 2. 拆除原有路灯灯头及配件太阳能板运送至甲方指定位置	套	60		
2	040805010001	太阳能路灯	[项目特征] 1. 名称: 太阳能路灯更换太阳能板、电池及灯头 2. 型号: 80W 3. 灯头尺寸: 210*495*90mm 4. 太阳能板尺寸: 宏瑞多晶硅 (3. 2V/80W) 515*1000mm 5. 电池: 3. 2V/60AH磷酸铁锂(宁德时代品牌) 芯片灯珠: 82珠(中会一体化) 防水等级: IP65 工作温度: -25° C-65° C 外壳材质: 铸压铝+玻璃 功能: 光控+遥控+时控 亮灯时间: 6小时 备注: 3. 2V80W多晶硅太阳能光伏 3. 2V60W光源放电 量约0. 162度 3. 2V60安时存电量约0. 4度 [工作内容] 1. 路灯更换太阳能板、灯头 2. 机械配合安装	套	60		
3	050101001001	砍伐乔木（树枝）（暂定量）	[项目特征] 1. 影响路灯使用及安全考虑，砍伐树枝 2. 人工收集树枝，垃圾清运消纳 [工作内容] 1. 砍伐树枝 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中武村-亮化工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

合	计	
---	---	--

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路家村-亮化工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B001	拆除原有路灯配件	[项目特征] 1. 拆除原有路灯配件 2. 拆除原有路灯灯头及配件太阳能板运送至甲方指定位置	套	30		
2	040805010001	太阳能路灯	[项目特征] 1. 名称: 太阳能路灯更换太阳能板、电池及灯头 2. 型号: 80W 3. 灯头尺寸: 210*495*90mm 4. 太阳能板尺寸: 宏瑞多晶硅 (3. 2V/80W) 515*1000mm 5. 电池: 3. 2V/60AH磷酸铁锂(宁德时代品牌) 芯片灯珠: 82珠(中会一体化) 防水等级: IP65 工作温度: -25° C-65° C 外壳材质: 铸压铝+玻璃 功能: 光控+遥控+时控 亮灯时间: 6小时 备注: 3. 2V80W多晶硅太阳能光伏 3. 2V60W光源放电 量约0. 162度 3. 2V60安时存电量约0. 4度 [工作内容] 1. 路灯更换太阳能板、灯头 2. 机械配合安装	套	30		
3	050101001001	砍伐乔木（树枝）（暂定量）	[项目特征] 1. 影响路灯使用及安全考虑，砍伐树枝 2. 人工收集树枝，垃圾清运消纳 [工作内容] 1. 砍伐树枝 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路家村-亮化工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

合	计	
---	---	--

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥东村-亮化工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B001	拆除原有路灯配件	[项目特征] 1. 拆除原有路灯配件 2. 拆除原有路灯灯头及配件太阳能板运送至甲方指定位置	套	40		
2	040805010001	太阳能路灯	[项目特征] 1. 名称: 太阳能路灯更换太阳能板、电池及灯头 2. 型号: 80W 3. 灯头尺寸: 210*495*90mm 4. 太阳能板尺寸: 宏瑞多晶硅 (3. 2V/80W) 515*1000mm 5. 电池: 3. 2V/60A H磷酸铁锂(宁德时代品牌) 芯片灯珠: 82珠(中会一体化) 防水等级: IP65 工作温度: -25° C-65° C 外壳材质: 铸压铝+玻璃 功能: 光控+遥控+时控 亮灯时间: 6小时 备注: 3. 2V80W多晶硅太阳能光伏 3. 2V60W光源放电 量约0. 162度 3. 2V60安时存电量约0. 4度 [工作内容] 1. 路灯更换太阳能板、灯头 2. 机械配合安装	套	40		
3	050101001001	砍伐乔木（树枝）（暂定量）	[项目特征] 1. 影响路灯使用及安全考虑，砍伐树枝 2. 人工收集树枝，垃圾清运消纳 [工作内容] 1. 砍伐树枝 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥东村-亮化工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

合	计	
---	---	--

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥陵村-亮化工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B001	拆除原有路灯配件	[项目特征] 1. 拆除原有路灯配件 2. 拆除原有路灯灯头及配件太阳能板运送至甲方指定位置	套	50		
2	040805010001	太阳能路灯	[项目特征] 1. 名称: 太阳能路灯更换太阳能板、电池及灯头 2. 型号: 80W 3. 灯头尺寸: 210*495*90mm 4. 太阳能板尺寸: 宏瑞多晶硅 (3. 2V/80W) 515*1000mm 5. 电池: 3. 2V/60A H磷酸铁锂 (宁德时代品牌) 芯片灯珠: 82珠 (中会一体化) 防水等级: IP65 工作温度: -25° C-65° C 外壳材质: 铸压铝+玻璃 功能: 光控+遥控+时控 亮灯时间: 6小时 备注: 3. 2V80W多晶硅太阳能光伏 3. 2V60W光源放电 量约0. 162度 3. 2V60安时存电量约0. 4度 [工作内容] 1. 路灯更换太阳能板、灯头 2. 机械配合安装	套	50		
3	050101001001	砍伐乔木（树枝）（暂定量）	[项目特征] 1. 影响路灯使用及安全考虑，砍伐树枝 2. 人工收集树枝，垃圾清运消纳 [工作内容] 1. 砍伐树枝 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桥陵村-亮化工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

合	计	
---	---	--

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：六井村-亮化工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B001	拆除原有路灯配件	[项目特征] 1. 拆除原有路灯配件 2. 拆除原有路灯灯头及配件太阳能板运送至甲方指定位置	套	110		
2	040805010001	太阳能路灯	[项目特征] 1. 名称: 太阳能路灯更换太阳能板、电池及灯头 2. 型号: 80W 3. 灯头尺寸: 210*495*90mm 4. 太阳能板尺寸: 宏瑞多晶硅 (3. 2V/80W) 515*1000mm 5. 电池: 3. 2V/60AH磷酸铁锂 (宁德时代品牌) 芯片灯珠: 82珠 (中会一体化) 防水等级: IP65 工作温度: -25° C-65° C 外壳材质: 铸压铝+玻璃 功能: 光控+遥控+时控 亮灯时间: 6小时 备注: 3. 2V80W多晶硅太阳能光伏 3. 2V60W光源放电 量约0. 162度 3. 2V60安时存电量约0. 4度 [工作内容] 1. 路灯更换太阳能板、灯头 2. 机械配合安装	套	110		
3	050101001001	砍伐乔木（树枝）（暂定量）	[项目特征] 1. 影响路灯使用及安全考虑，砍伐树枝 2. 人工收集树枝，垃圾清运消纳 [工作内容] 1. 砍伐树枝 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：六井村-亮化工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

合	计	
---	---	--

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：齐武村-亮化工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B001	拆除原有路灯配件	[项目特征] 1. 拆除原有路灯配件 2. 拆除原有路灯灯头及配件太阳能板运送至甲方指定位置	套	70		
2	040805010001	太阳能路灯	[项目特征] 1. 名称: 太阳能路灯更换太阳能板、电池及灯头 2. 型号: 80W 3. 灯头尺寸: 210*495*90mm 4. 太阳能板尺寸: 宏瑞多晶硅 (3. 2V/80W) 515*1000mm 5. 电池: 3. 2V/60A H磷酸铁锂 (宁德时代品牌) 芯片灯珠: 82珠 (中会一体化) 防水等级: IP65 工作温度: -25° C-65° C 外壳材质: 铸压铝+玻璃 功能: 光控+遥控+时控 亮灯时间: 6小时 备注: 3. 2V80W多晶硅太阳能光伏 3. 2V60W光源放电 量约0. 162度 3. 2V60安时存电量约0. 4度 [工作内容] 1. 路灯更换太阳能板、灯头 2. 机械配合安装	套	70		
3	050101001001	砍伐乔木（树枝）（暂定量）	[项目特征] 1. 影响路灯使用及安全考虑，砍伐树枝 2. 人工收集树枝，垃圾清运消纳 [工作内容] 1. 砍伐树枝 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：齐武村-亮化工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

合	计	
---	---	--

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三合村-亮化工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B001	拆除原有路灯配件	[项目特征] 1. 拆除原有路灯配件 2. 拆除原有路灯灯头及配件太阳能板运送至甲方指定位置	套	24		
2	040805010001	太阳能路灯	[项目特征] 1. 名称: 太阳能路灯更换太阳能板、电池及灯头 2. 型号: 80W 3. 灯头尺寸: 210*495*90mm 4. 太阳能板尺寸: 宏瑞多晶硅 (3. 2V/80W) 515*1000mm 5. 电池: 3. 2V/60AH磷酸铁锂(宁德时代品牌) 芯片灯珠: 82珠(中会一体化) 防水等级: IP65 工作温度: -25° C-65° C 外壳材质: 铸压铝+玻璃 功能: 光控+遥控+时控 亮灯时间: 6小时 备注: 3. 2V80W多晶硅太阳能光伏 3. 2V60W光源放电 量约0. 162度 3. 2V60安时存电量约0. 4度 [工作内容] 1. 路灯更换太阳能板、灯头 2. 机械配合安装	套	24		
3	050101001001	砍伐乔木（树枝）（暂定量）	[项目特征] 1. 影响路灯使用及安全考虑，砍伐树枝 2. 人工收集树枝，垃圾清运消纳 [工作内容] 1. 砍伐树枝 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三合村-亮化工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

合	计	
---	---	--

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金光村-亮化工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B001	拆除原有路灯配件	[项目特征] 1. 拆除原有路灯配件 2. 拆除原有路灯灯头及配件太阳能板运送至甲方指定位置	套	60		
2	040805010001	太阳能路灯	[项目特征] 1. 名称: 太阳能路灯更换太阳能板、电池及灯头 2. 型号: 80W 3. 灯头尺寸: 210*495*90mm 4. 太阳能板尺寸: 宏瑞多晶硅 (3. 2V/80W) 515*1000mm 5. 电池: 3. 2V/60AH磷酸铁锂(宁德时代品牌) 芯片灯珠: 82珠(中会一体化) 防水等级: IP65 工作温度: -25° C-65° C 外壳材质: 铸压铝+玻璃 功能: 光控+遥控+时控 亮灯时间: 6小时 备注: 3. 2V80W多晶硅太阳能光伏 3. 2V60W光源放电 量约0. 162度 3. 2V60安时存电量约0. 4度 [工作内容] 1. 路灯更换太阳能板、灯头 2. 机械配合安装	套	60		
3	050101001001	砍伐乔木（树枝）（暂定量）	[项目特征] 1. 影响路灯使用及安全考虑，砍伐树枝 2. 人工收集树枝，垃圾清运消纳 [工作内容] 1. 砍伐树枝 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：金光村-亮化工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

合	计	
---	---	--

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：山王村-亮化工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B001	拆除原有路灯配件	[项目特征] 1. 拆除原有路灯配件 2. 拆除原有路灯灯头及配件太阳能板运送至甲方指定位置	套	12		
2	040805010001	太阳能路灯	[项目特征] 1. 名称: 太阳能路灯更换太阳能板、电池及灯头 2. 型号: 80W 3. 灯头尺寸: 210*495*90mm 4. 太阳能板尺寸: 宏瑞多晶硅 (3. 2V/80W) 515*1000mm 5. 电池: 3. 2V/60A H磷酸铁锂 (宁德时代品牌) 芯片灯珠: 82珠 (中会一体化) 防水等级: IP65 工作温度: -25° C-65° C 外壳材质: 铸压铝+玻璃 功能: 光控+遥控+时控 亮灯时间: 6小时 备注: 3. 2V80W多晶硅太阳能光伏 3. 2V60W光源放电 量约0. 162度 3. 2V60安时存电量约0. 4度 [工作内容] 1. 路灯更换太阳能板、灯头 2. 机械配合安装	套	12		
3	050101001001	砍伐乔木（树枝）（暂定量）	[项目特征] 1. 影响路灯使用及安全考虑，砍伐树枝 2. 人工收集树枝，垃圾清运消纳 [工作内容] 1. 砍伐树枝 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：山王村-亮化工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

合	计	
---	---	--

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：坊里村-亮化工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B001	拆除原有路灯配件	1. 拆除原有路灯配件 2. 拆除原有路灯灯头及配件太阳能板运送至甲方指定位置	套	20		
2	040805010001	太阳能路灯	1. 名称: 太阳能路灯更换太阳能板、电池及灯头 2. 型号: 80W 3. 灯头尺寸: 210*495*90mm 4. 太阳能板尺寸: 宏瑞多晶硅 (3.2V/80W) 515*1000mm 5. 电池: 3.2V/60AH磷酸铁锂 (宁德时代品牌) 芯片灯珠: 82珠 (中会一体化) 防水等级: IP65 工作温度: -25° C-65° C 外壳材质: 铸压铝+玻璃 功能: 光控+遥控+时控 亮灯时间: 6小时 备注: 3.2V80W多晶硅太阳能光伏 3.2V60W光源放电量约0.162度 3.2V60安时存电量约0.4度	套	20		
3	050101001001	砍伐乔木（树枝）（暂定量）	[项目特征] 1. 影响路灯使用及安全考虑，砍伐树枝 2. 人工收集树枝，垃圾清运消纳 [工作内容] 1. 砍伐树枝 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	6		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：义龙村-亮化工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B001	拆除原有路灯配件	1. 拆除原有路灯配件 2. 拆除原有路灯灯头及配件太阳能板运送至甲方指定位置	套	80		
2	040805010001	太阳能路灯	1. 名称: 太阳能路灯更换太阳能板、电池及灯头 2. 型号: 80W 3. 灯头尺寸: 210*495*90mm 4. 太阳能板尺寸: 宏瑞多晶硅(3.2V/80W) 515*1000mm 5. 电池: 3.2V/60AH磷酸铁锂(宁德时代品牌) 芯片灯珠: 82珠(中会一体化) 防水等级: IP65 工作温度: -25° C-65° C 外壳材质: 铸压铝+玻璃 功能: 光控+遥控+时控 亮灯时间: 6小时 备注: 3.2V80W多晶硅太阳能光伏3.2V60W光源 放电约0.162度 3.2V60安时存电量约0.4度	套	80		
3	050101001001	砍伐乔木（树枝）（暂定量）	[项目特征] 1. 影响路灯使用及安全考虑，砍伐树枝 2. 人工收集树枝，垃圾清运消纳 [工作内容] 1. 砍伐树枝 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	27		
合 计							