分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010102002001	挖基坑土方	1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：4m以内 3.挖掘方式：挖掘机挖土不装车	m3	361.44		
2	010102009001	回填方	1.填方部位：坑槽回填 2.材料品种：原土回填 2.密实度：压实系数≥0.94	m3	313.3		
3	010103002001	余方弃置	1.余土外运：自卸汽车运土5KM	m3	48.14		
4	010501001001	基础垫层	1.混凝土强度等级：C15 2.商品混凝土	m3	7.89		
5	010502001001	独立基础	1.混凝土强度等级：C30 2.商品混凝土	m3	34.41		
6	010502006001	钢筋混凝土柱	1.矩形柱3.6m以内 2.混凝土强度等级：C30 3.商品混凝土	m3	5.72		
7	010502013001	实心楼板	1.混凝土强度等级：C30 2.商品混凝土	m3	35.77		
8	010502025001	散水	陕09J01-散3 1.60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2.150厚素土夯实，宽出面层300，向外坡4%	m2	58.8		
9	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:独立基础垫层	m2	10.24		
10	010505002001	基础模板	1.基础类型:独立基础模板	m2	38.4		
11	010505004001	柱面模板	1.矩形柱3.6m 以内	m2	25.92		
12	010506001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HPB300Φ10以内 2.桁架楼承板分布钢筋	t	3.841		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010506001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ12~18	t	1.884		
14	010506001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400Φ20~25	t	0.247		
15	010603002001	空腹钢柱	1.柱类型:箱形钢柱 2.钢材品种、规格:Q345B 3.构件涂（镀）层要求:20mm厚非膨胀型,耐火极限2.5h 4.油漆:防锈漆两道，调和面漆两道 5.单根质量:≤3t	t	12.743		
16	010604001001	钢梁	1.梁类型:H形钢梁 2.钢材品种、规格:Q345B 3.构件涂（镀）层要求:25mm厚非膨胀型,耐火极限1.5h 4.油漆:防锈漆两道，调和面漆两道 5.单根质量:≤1.5t	t	31.716		
17	010605001001	钢板楼板	1.钢板型号、厚度:YX-75-230-690(1)-1.0压型钢板	m2	320.45		
18	010605002001	钢板墙板	1.0.6mm压型钢板+100厚玻璃丝棉毡+0.6mm压型钢板	m2	429.72		
19	010605003001	钢屋面板	1.0.6mm压型钢板+1.5厚CPS防水垫层+100厚玻璃丝棉毡+0.6mm压型钢板	m2	145.53		
20	010607002001	钢支撑、钢拉条	1.构件名称：钢支撑、钢拉条、檩条 2.钢材品种、规格：Q235B	t	4.207		
21	010607010001	零星钢构件	1.构件名称：连接板、加劲板、地脚螺栓 2.钢材品种、规格：Q345B	t	1.324		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	010608002001	高强螺栓	1.螺栓种类、规格：10.9级摩擦型连接高强度螺栓M24	套	496		
23	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗洞口尺寸：14.6m*1.5m 2.窗类型：铝合金固定窗 3.玻璃品种、厚度：单玻	m2	131.4		
24	010901009001	屋面非结构型天沟、檐沟	1.400*400成品金属天沟	m	38.2		
25	010902004001	屋面排水管	1. 雨水管UPVCΦ100	m	42		
26	011101001001	水泥砂浆楼面	1.1:2.5水泥砂浆找平，厚度20mm	m2	313.96		
27	011101001003	水泥砂浆地面	1.1:2.5水泥砂浆找平，厚度20mm 2.150厚C30钢筋混凝土随打随抹平，内配单层双向7@200冷轧带肋焊接钢筋网片 3.200厚砂夹石垫层 4.素土夯实	m2	156.98		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		强电					
1	030402012001	成套配电箱	1.名称:AP 2.规格:900*850*200 3.安装方式:底边距地1.5米暗装	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	1.名称:AP 2.规格:900*850*200 3.安装方式:底边距地1.5米暗装	台	3		
3	030413003001	荧光灯	1.名称:LED灯 2.安装形式:吸顶	套	36		
4	030413012001	开关、按钮	1.名称:双联单控开关 2.安装形式:距地1.3m安装	套	6		
5	030413013001	插座	1.名称:五孔暗装插座 2.规格:10A 3.安装形式:距地0.3m安装	套	18		
6	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:5*16 4.敷设方式:穿管/桥架	m	25.29		
7	030409002001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm² 3.安装部位:室内	个	6		
8	030412003001	配线	1.名称:交联聚乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:4	m	768.66		
9	030412003002	配线	1.名称:交联聚乙烯绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:6	m	360.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030412001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	226.52		
11	030412001002	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	68.86		
12	030412001003	配管	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	14.53		
13	030415006001	输配电装置系统	1.名称:输配电系统调试	系统	1		
		防雷接地系统					
14	030410005001	避雷网	1.名称:屋顶避雷网 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.安装形式:屋顶避雷连接线网格不大于20x20m(或24X16m)。	m	65.24		
15	030410003001	引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用建筑物钢柱或剪力墙内两根Φ16以上主筋通长(焊接、绑扎)作为引下线,间距不大于25m,引下线上端与避雷带焊接,下端与建筑物基础底梁及基础底板轴线上的上下两层钢筋内的两根Φ16以上主筋焊接。	m	87.28		
16	030410012001	防雷断接卡、箱	1.名称:测试卡子 2.安装形式:下口距室外地面0.5m 3.做法参见14D504,P39	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	030410011001	接地跨接	1.名称:接地跨接线	处	16		
18	030410002001	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:不锈钢扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:室外	m	12.47		
19	030410004001	均压环	1.名称:均压环 2.安装形式:接地极为利用建筑物桩基、基础底板轴线上的上下两层Φ16及以上的两根通长主筋焊接形成的基础接地网	m	70.19		
20	030410001001	接地极	1.名称:接地极 2.材质:预埋铁件	根	4		
21	030415027001	接地装置	1.名称:接地网系统测试	系统	1		
		设备采购					
22	03B001	粉碎机	1.型号：ZFS—60B 2.暂定综合单价5000元/台，结算据实调整	台	1		
23	03B002	筛分机	1.型号：SH—2180 2.暂定综合单价4000元/台，结算据实调整	台	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。