

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1		
102-2	施工环保费	总额	1		
102-3	安全生产费	总额	1		
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

K0+000-K0+555（纬一路）					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
300	清单 第300章 路 面				
315	人行道	m2	1253.1		
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线				
609	供电及照明系统				
-a	中华灯200W+80W+15W*9LED灯，H=8m	套	45		
-b	三火路灯3*200WLED灯，H=14m	套	4		
-c	电缆YJHLV-1.0KN-4×25+1×16mm2	m	1257		
-d	手孔井	个	16		
-e	路灯接线井	套	49		
610	交通信号工程				
-a	信号机	套	1		
-b	车行道信号灯（H=7.7m，L=5.6m）	根	2		
-c	一体化车行灯(H=5.0m)	套	1		
-d	电缆KVV-0.6/1KV-3*6mm2	m	269		
-e	电缆接线井	座	2		
700	清单 第700章 绿化及环境保护设施				
704	种植乔木、灌木和攀缘植物				
704-1	人工种植乔木				
-a	红叶李（胸径8-10cm，高度4-4.5m）	棵	66		
-b	法桐（胸径8-10cm，高度3-3.5m）	棵	203		
704-2	人工种植灌木				
-a	石楠球（球径1.0m，高1.2m）	棵	66		
-b	小叶女贞（高30cm，20株/m2）	m2	2870		
K0+000-K0+555（纬一路） 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

K0+000-K0+485（高新西路）					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
300	清单 第300章 路面				
315	人行道	m2	1974.5		
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线				
609	供电及照明系统				
-a	中华灯200W+80W+15W*9LED灯，H=8m	套	36		
-b	三火路灯3*200WLED灯，H=14m	套	2		
-c	电缆YJHLV-1.0KN-4×25+1×16mm2	m	960		
-d	手孔井	个	8		
-e	路灯接线井	套	36		
700	清单 第700章 绿化及环境保护设施				
704	种植乔木、灌木和攀缘植物				
704-1	人工种植乔木				
-b	法桐（胸径8-10cm，高度3-3.5m）	棵	158		
K0+000-K0+485（高新西路） 合计 人民币 元					